2026年10月改定

JFE

フェンス商品価格表

北海道地区

本価格表には元請業者経費及び消費税は含みません

商品費以外の工事費･運搬費等はご参考価格とします

JFE 建材 株式会社

V-61-44

価格設定条件

（1）商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図集に基づきます。
（2）Vネットフェンス1型～5型の菱形金網はφ3.2×50mm目合成樹脂被覆鉄線、その他各種鉄線を使用出来ます。
溶融亜鉛めっき商品もφ3.2×56mm目3種亜鉛めっき鉄線、その他各種鉄線を使用出来ます。
（3）商品の標準塗装色以外は日本塗料工業会色票番号でご相談下さい。
（4）算出基準は一連100mとし、価格はm当りです。100m未満の場合は割高となります。
（5）工事費は土地及び地形等の施行条件を一般平坦地とします。
（6）商品費以外の工事費・運搬費等はご参考価格とします。
（7）溶融亜鉛めっき商品で価格表に記載していないものは別途ご相談下さい。
（8）運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。ただし、重量2t未満の場合は別途一車単位の運搬費を計上して下さい。
（9）本価格には元請業者経費及び消費税は含みません。
（10）本価格は、北海道地区の価格表です。

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備等で起こる支柱・基礎の破損について弊社は責任を負いかねます。

INDEX

目　　次

1 ネットフェンス

2 メッシュフェンス

3 目かくしフェンス・他

4 格子フェンス

5 ステンレスフェンス

6 積雪型フェンス

目　次

品種区分	商品名・型式		頁
■ ネットフェンス	● Vネットフェンス・門扉	5型・1型～3型	1～6
	● 再生ペットフェンス	V-1PET型	3
	● 再生ペットフェンス	V-5PET型	1
	● Vネット高耐食フェンス	V-5E型	5
	● Vネットフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	VH-G4F型	4・6
	● 高尺フェンス	GY型	7
	● バックネット	GB型	7
	● コラム高尺フェンス	SS型	8
	● 防球フェンス	FS-AP型・BP型・CP型	9～11
	● コラムバックネット	SS-BF型	12
	● ニューラウンドフェンス・門扉	NR-4・5・6型	13～16
	● 高耐食ニューラウンドフェンス	NR-4E型	16
	● ニューラウンドフェンス張出補強部品	NR-4型	16
	● 再生PETニューラウンドフェンス	NR-C4PET型	16
	● ニューバックネット	NR-BF型	17
	● ダイヤモンドフェンス・門扉	NR-DY型	18
	● 丸パイプフェンス・門扉	PF型	19～20
	● 高耐食丸パイプフェンス	PF-1E型	19
	● 再生PET丸パイプフェンス	PF-1PET型	19
	● ガードレール取付フェンス支柱部品		20
	● ニューガードプレート	NGP型	20
	● エキスパンドフェンス・門扉	XF型	21
■ メッシュフェンス	● Néoロータフェンス・門扉	NER-A型・K型	22～23
	● Néoロータフェンス張出し補強部品	NER-A型	22
	● Néoロータフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	NER-G4F型	23
	● Néoロータフェンス強化型	NER-ST型	23
	● Néoロータフェンスシリンダー錠門扉	NER-SG型	24
	● Jメッシュ・門扉	J型・J-1型	25
	● Jメッシュ忍び付門扉	SE-J-1G型	26
	● Jメッシュシリンダー錠門扉	J-SG型	26
	● 丸パイプ柱側壁用バンド		26
	● 丸パイプ柱用かさ上げフェンス取付金具		26
■ 目かくしフェンス	● 目かくしフェンス遮音タイプ	NBF-SY1型	27
	● Jブラインド・門扉	JKB型	27
	● 目かくしフェンス・門扉	JKB-MA型 JKB-M1型	28
	● 耐震目かくしフェンス・門扉	ES型	29
	● 緑化促進型フェンス	GPF型	30
	● 目かくしフェンス(角波板タイプ)・門扉	EK型	30

品種区分	商品名・型式		頁
■ 格子フェンス	● 角パイプフェンス	SP-A型・SP-AS型 SP-C型	31
	● 角パイプフェンス忍付	SP-AY型	31
	● 角パイプフェンス	SP-CK型 SP-AK型	32
	● 角パイプ門扉	KB-G型・KC-G型	33
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KB-SG型	34
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KC-SG型	34
	● 回転式門柱扉	TKM-G型・TKK-G型	35～36
	● ノンレール引戸	TN-G型	36
	● 小型回転式門柱扉	TKK-SG型	37
	● 大型引戸	TE-G型	38
	● 大型引戸	TH-G型	38
	● 多重引戸	TT-G型	39
	● ダブルスライド式引戸	DS-G型	39
■ ステンレスフェンス	● ステンレスノンレール引戸	SU-TN-G型	40
	● ステンレス多重引戸	SU-TT-G型	40
	● ステンレス回転式門柱扉	SU-TKM-G型 SU-TKK-G型	41～42
	● ステンレスダブルスライド式引戸	SU-DS-G型	42
■ 積雪型フェンス	● Vネットフェンス	SF5型	43
	● 積雪地用Vネットフェンス門扉	SF-VH-G型	44
	● 丸パイプフェンス	PK型・PG型・PD型	45
	● ニューラウンドフェンス・門扉(笠木タイプ)	NR-4R型	46～48
	● Néoロータフェンス・門扉　(笠木タイプ)	NER-AR型	49～50

Vネットフェンス　5型・5PET型　塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
5型H 800	VA	7,330	3,510	4,690	190	15,720	200×200×600
5型H 900	VA	7,910	3,510	4,690	220	16,330	200×200×600
	VAB	8,230	3,510	4,690	220	16,650	200×200×600
	VB	10,800	3,510	4,690	220	19,220	200×200×600
5型H1000	VA	8,180	3,510	4,690	220	16,600	200×200×600
	VAB	8,500	3,510	4,690	220	16,920	200×200×600
	VB	11,100	3,510	4,690	230	19,530	200×200×600
5型H1200	VA	9,240	3,510	4,690	220	17,660	200×200×600
	VAB	9,570	4,080	4,690	240	18,580	200×200×600
	VB	12,300	4,080	4,690	240	21,310	200×200×600
5型H1500	VA（控付）	11,100	4,690	7,760	290	23,840	200×200×600 200×550×600
	VAB	10,500	4,390	4,690	290	19,870	200×200×600
	VB	13,800	4,390	4,690	310	23,190	200×200×600
5型H1800	VA（控付）	12,500	4,690	7,760	310	25,260	200×200×600 200×550×600
	VAB	12,200	4,540	4,690	310	21,740	200×200×600
	VB	15,100	4,540	4,690	310	24,640	200×200×600
5型H2000	VB	16,400	5,840	8,180	390	30,810	250×250×600
	VC	18,400	5,840	8,180	390	32,810	250×250×600
5型H2500	VB	18,800	6,580	9,790	390	35,560	300×300×600
	VC	21,100	6,580	9,790	390	37,860	300×300×600
5型H3000	VB（控付）	24,400	7,010	15,200	500	47,110	300×300×600 300×700×600
	VC	24,400	6,860	9,790	540	41,590	300×300×600

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線（ポリエチレン：E−GH2、E−GS2）及び再生PET樹脂被覆鉄線を標準といたします。

(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　下胴縁のみの場合　商品費：1,840円/m、組立工事費：420円/m

(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

(4) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。

〖Vネットフェンスの菱形金網仕様別商品費〗　塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		合成樹脂被覆鉄線 φ3.2 × 40
5型H 800	VA	8,460
5型H 900	VA	9,040
	VAB	9,330
	VB	11,600
5型H1000	VA	9,420
	VAB	9,760
	VB	11,900
5型H1200	VA	10,700
	VAB	11,100
	VB	13,200
5型H1500	VA（控付）	13,000
	VAB	12,200
	VB	14,700
5型H1800	VA（控付）	13,600
	VAB	14,300
	VB	15,600
5型H2000	VB	16,600
	VC	19,300
5型H2500	VB	19,100
	VC	22,700
5型H3000	VB（控付）	24,300
	VC	26,200
1型H1800	VA（全本控付）	23,300
	VAB（控付）	23,000
	VB	23,300
2型H1500	VAB（控付）	19,300
	VB	16,500
2型H1800	VA（控付）	16,000
	VAB（控付）	19,300
	VB	19,800
3型H1200	VA（控付）	14,000
	VAB	13,600
	VB	14,700
3型H1500	VAB	14,500
	VB	16,200
3型H1800	VB	19,700

〔備　考〕

(1) φ3.2×40目合成樹脂被覆鉄線はポリエチレン（E−GS2）を標準といたします。

(2) VA1型H1800は全本控付となります。（端柱に控柱は付きません）

Vネットフェンス　1型～3型・1～3PET型 塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
1型H1800	VA（全本控付）	22,000	6,140	15,700	420	44,260	250×600×600
	VAB（控付）	21,500	6,000	12,000	390	39,890	250×250×600 250×600×600
	VB	22,000	5,680	8,180	390	36,250	250×250×600
2型H1500	VA（控付）	13,000	5,130	7,760	360	26,250	200×200×600 200×550×600
	VAB	13,600	4,690	4,690	310	23,290	200×200×600
	VB	15,400	4,690	4,690	360	25,140	200×200×600
2型H1800	VA（控付）	13,800	4,390	7,760	320	26,270	200×200×600 200×550×600
	VAB（控付）	15,100	5,130	7,760	360	28,350	200×200×600 200×550×600
	VB	16,500	4,690	8,180	360	29,730	250×250×600
3型H1200	VAB	12,500	4,390	4,690	290	21,870	200×200×600
	VB	14,200	4,390	4,690	320	23,600	200×200×600
3型H1500	VAB	13,500	4,690	4,690	360	23,240	200×200×600
	VB	14,900	4,690	4,690	360	24,640	200×200×600
3型H1800	VB	16,400	4,830	8,180	390	29,800	250×250×600 250×550×600

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線（ポリエチレン：E−GH2、E−GS2）及び再生PET樹脂被覆鉄線を標準といたします。
(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　下胴縁のみの場合　商品費：1,840円/m、組立工事費：420円/m
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。
(5) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネットフェンス門扉 VH−G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
VH−G型 （片開−巾1m）	H 900	69,000	13,300	26,000	6,580	114,880	250×250×600
	H1000	72,600	13,300	26,000	6,580	118,480	250×250×600
	H1200	76,300	13,300	26,000	6,580	122,180	250×250×600
	H1500	96,000	15,200	29,200	6,580	146,980	300×300×600
	H1800	106,000	15,200	29,200	6,580	156,980	300×300×600
	H2000	121,000	15,700	29,200	6,580	172,480	300×300×600
VH−G型 （両開−巾2m）	H 900	122,000	22,200	26,000	7,470	177,670	250×250×600
	H1000	129,000	22,200	26,000	7,470	184,670	250×250×600
	H1200	136,000	22,200	26,000	7,470	191,670	250×250×600
	H1500	172,000	26,000	29,200	7,470	234,670	300×300×600
	H1800	187,000	26,000	29,200	7,470	249,670	300×300×600
	H2000	209,000	26,600	29,200	7,470	272,270	300×300×600
VH−G3K型 （両開−巾3m）	H1200	285,000	60,600	65,800	11,100	422,500	400×400×600
	H1500	320,000	75,700	65,800	11,100	472,600	400×400×600
	H1800	343,000	75,700	92,600	11,100	522,400	500×500×700
	H2000	394,000	91,000	92,600	11,100	588,700	500×500×700
VH−G4K型 （両開−巾4m）	H1200	350,000	75,700	92,600	14,900	533,200	500×500×700
	H1500	498,000	91,000	92,600	14,900	696,500	500×500×700
	H1800	556,000	106,000	125,000	14,900	801,900	600×600×800
	H2000	598,000	106,000	162,000	14,900	880,900	700×700×800

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネットフェンス門扉 VH−G4F型〔自在調整丁番仕様〕塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
VH−G4F型 （両開−巾4m）	H1200	453,000	76,000	92,600	14,900	636,500	500×500×700
	H1500	645,000	91,000	92,600	14,900	843,500	500×500×700
	H1800	717,000	106,000	125,000	14,900	962,900	600×600×800
	H2000	776,000	106,000	162,000	14,900	1,058,900	700×700×800

〔備　考〕

(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネットフェンス 5型・1型・2型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
5型H 800	VA	8,620	3,510	4,690	190	17,010	200×200×600
5型H 900	VA	9,330	3,510	4,690	190	17,720	200×200×600
5型H1000	VA	9,760	3,510	4,690	220	18,180	200×200×600
5型H1200	VA	10,800	4,080	4,690	230	19,800	200×200×600
	VAB	11,300	4,080	4,690	240	20,310	200×200×600
	VB	14,600	4,080	4,690	240	23,610	200×200×600
5型H1500	VA（控付）	14,300	4,390	7,760	290	26,740	200×200×600 200×550×600
	VAB	12,800	4,080	4,690	290	21,860	200×200×600
	VB	16,600	4,390	4,690	310	25,990	200×200×600
5型H1800	VA（控付）	14,900	4,690	7,760	310	27,660	200×200×600 200×550×600
	VAB	14,500	4,540	4,690	310	24,040	200×200×600
	VB	18,300	4,540	4,690	310	27,840	200×200×600
5型H2000	VC	22,200	5,840	8,180	390	36,610	250×250×600
5型H2500	VC	25,300	6,580	9,790	390	42,060	300×300×600
5型H3000	VC	30,400	6,860	9,790	540	47,590	300×300×600
1型H1800	VA（全本控付）	23,100	6,140	15,700	420	45,360	250×600×600
	VB	23,100	5,560	9,790	420	38,870	300×300×600
2型H1800	VA（控付）	16,300	5,260	7,760	320	29,640	200×200×600 200×550×600
	VB	19,800	5,560	8,180	390	33,930	250×250×600

〔備　考〕

(1) 菱形金網はφ3.2×56mm目3種亜鉛めっき鉄線製を標準といたします。
(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　　下胴縁のみの場合　商品費：2,120円/m、組立工事費：420円/m
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネット高耐食フェンス 5E型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

主柱・型式		商品費 φ3.2×50	商品費 φ3.2×56
VA	H 800E	9,780	9,320
	H 900E	10,600	10,100
	H1000E	11,200	10,600
	H1200E	12,400	12,200
	H1500E（控付）	16,400	15,600
	H1800E（控付）	17,700	16,500
VAB	H1200E	13,000	12,300
	H1500E	14,900	14,000
	H1800E	17,100	16,200
VB	H1500E	18,800	18,000
	H1800E	20,900	19,900
	H2000E	21,700	20,800
VC	H2500E	29,000	27,600
	H3000E	34,700	32,900

この価格には消費税は含みません

Vネットフェンス門扉 VH-G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
VH-G型（片開-巾1m）	H 900	82,900	13,300	26,000	6,580	128,780	250×250×600
	H1000	88,800	13,300	26,000	6,580	134,680	250×250×600
	H1200	94,500	13,300	26,000	6,580	140,380	250×250×600
	H1500	114,000	15,200	29,200	6,580	164,980	300×300×600
	H1800	124,000	15,200	29,200	6,580	174,980	300×300×600
	H2000	140,000	15,700	29,200	6,580	191,480	300×300×600
VH-G型（両開-巾2m）	H 900	154,000	22,200	26,000	7,470	209,670	250×250×600
	H1000	163,000	22,200	26,000	7,470	218,670	250×250×600
	H1200	172,000	22,200	26,000	7,470	227,670	250×250×600
	H1500	208,000	26,000	29,200	7,470	270,670	300×300×600
	H1800	228,000	26,000	29,200	7,470	290,670	300×300×600
	H2000	246,000	26,600	29,200	7,470	309,270	300×300×600
VH-G3K型（両開-巾3m）	H1200	370,000	60,600	65,800	11,100	507,500	400×400×600
	H1500	414,000	75,700	65,800	11,100	566,600	400×400×600
	H1800	448,000	75,700	92,600	11,100	627,400	500×500×700
	H2000	514,000	91,000	92,600	11,100	708,700	500×500×700
VH-G4K型（両開-巾4m）	H1200	457,000	75,700	92,600	14,900	640,200	500×500×700
	H1500	646,000	91,000	92,600	14,900	844,500	500×500×700
	H1800	723,000	106,000	125,000	14,900	968,900	600×600×800
	H2000	780,000	106,000	162,000	14,900	1,062,900	700×700×800

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネットフェンス門扉 VH-G4F型 自在調整丁番仕様 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
VH-G4F型（片開-巾4m）	H1200	586,000	76,000	92,600	14,900	769,500	500×500×700
	H1500	831,000	91,000	92,600	14,900	1,029,500	500×500×700
	H1800	932,000	106,000	125,000	14,900	1,177,900	600×600×800
	H2000	1,010,000	106,000	162,000	14,900	1,292,900	700×700×800

〔備　考〕

(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

高尺フェンス GY型 塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
GY型 菱形金網 φ3.2×50目 合成樹脂被覆鉄線	H3500	30,300	13,200	—	3,650	22,000	780	69,930
	H4000	37,000	14,000	9,210	3,650	34,800	870	99,530
	H4500	46,000	14,900	10,500	3,650	49,200	920	125,170

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

バックネット GB型 塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	運搬費	合計
GB型 菱形金網 φ3.2×50目 合成樹脂被覆鉄線	H 5000	98,600	24,500	12,300	3,650	1,460	140,510
	H 6000	118,000	30,700	14,900	3,650	1,910	169,160
	H 7000	139,000	35,800	16,900	3,650	2,200	197,550
	H 8000	158,000	40,700	19,500	3,650	2,500	224,350
	H 9000	183,000	44,400	21,300	3,650	2,930	255,280
	H10000	211,000	49,100	24,400	3,650	3,510	291,660

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 上記価格に基礎工事費は含んでおりません。
(3) 上記価格は延長 22m の場合と致します。
(4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土処分については別途見積といたします。

高尺フェンス SS型 塗装（柱間隔：3.0m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
SS型 菱形金網 φ3.2×50目 合成樹脂被覆鉄線	H 5000	67,900	17,700	12,300	3,650	64,900	1,910	168,360
	H 6000	86,100	20,900	14,900	3,650	64,900	2,200	192,650
	H 7000	109,000	22,700	16,900	3,650	76,600	2,340	231,190
	H 8000	129,000	27,900	19,500	3,650	76,600	2,930	259,580
	H 9000	183,000	31,400	21,300	3,650	129,000	4,250	372,600
	H10000	198,000	34,800	24,400	3,650	129,000	4,690	394,540

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
(3) 堀削用重機（クレーンオーガー車）操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
(4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

高尺フェンス SS型 塗装（柱間隔：3.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	運搬費	合計
SS型 菱形金網 φ3.2×50目 合成樹脂被覆鉄線	H 5000	67,900	17,700	12,300	3,650	1,910	103,460
	H 6000	86,100	20,900	14,900	3,650	2,200	127,750
	H 7000	109,000	22,700	16,900	3,650	2,340	154,590
	H 8000	129,000	27,900	19,500	3,650	2,930	182,980
	H 9000	183,000	31,400	21,300	3,650	4,250	243,600
	H10000	198,000	34,800	24,400	3,650	4,690	265,540

〔備　考〕

(1) 上記価格に基礎工事費は含んでおりません。
(2) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(3) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
(4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

防球フェンス FS−AP型 塗装（柱間隔：6ｍ）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式			品名	単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS−AP型	H 5000		中間部	円/m	51,400	21,000	37,500	1,460	111,360
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	112,000	17,700	—	—	129,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	230,000	34,700	—	—	264,700
	H 6000		中間部	円/m	59,400	21,300	37,500	1,460	119,660
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	116,000	17,700	—	—	133,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	231,000	34,900	—	—	265,900
	H 7000		中間部	円/m	67,900	25,400	44,100	1,460	138,860
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	117,000	17,700	—	—	134,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	239,000	34,900	—	—	273,900
	H 8000		中間部	円/m	79,900	27,200	44,100	1,460	152,660
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	119,000	17,700	—	—	136,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	240,000	34,900	—	—	274,900
	H 9000		中間部	円/m	106,000	30,000	74,400	2,050	212,450
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	143,000	23,300	—	—	166,300
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	274,000	46,600	—	—	320,600
	H10000		中間部	円/m	125,000	31,000	74,400	2,500	232,900
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	144,000	23,300	—	—	167,300
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	279,000	46,600	—	—	325,600

価格算出方法（円）
＝〔全長(m)×中間部単価(円/m)〕+〔端部数(ヶ所)×端部単価(円/ヶ所)〕+〔隅部数(ヶ所)×隅部単価(円/ヶ所)〕

〔備　考−FS−AP型〜FS−CP型〕

(1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
(2) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(3) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。
60m未満の場合は割高となります。
(4) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
(5) 合繊ネットは、ポリエチレンネット（無結節　400デニール/44本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。A型下部の菱形金網はφ3.2×40目ポリエチレン被覆鉄線（E−GS2）を標準とします。
(6) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
(7) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。掘削用重機（クレーンオーガー車）操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。
(8) 組立、基礎工事費は参考価格です。
(9) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

この価格には消費税は含みません

防球フェンス FS−BP型 塗装（柱間隔：10ｍ）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式			品名	単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS−BP型	H 5000		中間部	円/m	34,000	14,200	22,000	1,460	71,660
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	151,000	40,600	176,000	—	367,600
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	89,500	69,700		—	159,200
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	385,000	81,500	372,000	—	838,500
	H 6000		中間部	円/m	37,300	15,500	22,000	1,460	76,260
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	177,000	40,600	176,000	—	393,600
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	92,300	69,700		—	162,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	442,000	81,500	372,000	—	895,500
	H 7000		中間部	円/m	48,100	17,900	25,300	1,460	92,760
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	209,000	46,300	187,000	—	442,300
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	95,300	69,700		—	165,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	507,000	92,600	399,000	—	998,600
	H 8000		中間部	円/m	65,500	19,100	44,000	2,050	130,650
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	323,000	51,700	256,000	—	630,700
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	98,200	69,700		—	167,900
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	722,000	105,000	479,000	—	1,306,000
	H 9000		中間部	円/m	78,700	21,200	58,600	2,050	160,550
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	366,000	51,700	256,000	—	673,700
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	102,000	69,700		—	171,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	800,000	105,000	479,000	—	1,384,000
	H10000		中間部	円/m	94,500	22,400	74,100	2,500	193,500
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	406,000	51,700	256,000	—	713,700
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	106,000	69,700		—	175,700
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	831,000	105,000	479,000	—	1,415,000

価格算出方法（円）
＝〔全長(m)×中間部単価(円/m)〕+〔端部数(ヶ所)×端部単価(円/ヶ所)〕+〔隅部数(ヶ所)×隅部単価(円/ヶ所)〕

この価格には消費税は含みません

防球フェンス FS−CP型 塗装（柱間隔：10m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式		品名		単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS−CP型	H 5000	中間部		円/m	30,300	13,000	22,000	1,460	66,760
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	142,000	40,600	176,000	—	358,600
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	88,100	69,700		—	157,800
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	382,000	81,500	372,000	—	835,500
	H 6000	中間部		円/m	34,400	14,200	22,000	1,460	72,060
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	175,000	40,600	176,000	—	391,600
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	90,600	69,700		—	160,300
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	438,000	81,500	372,000	—	891,500
	H 7000	中間部		円/m	44,800	16,200	25,300	1,460	87,760
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	202,000	46,300	187,000	—	435,300
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	91,300	69,700		—	161,000
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	498,000	92,600	399,000	—	989,600
	H 8000	中間部		円/m	61,800	17,700	44,000	2,050	125,550
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	318,000	51,700	256,000	—	625,700
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	97,100	69,700		—	166,800
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	718,000	105,000	479,000	—	1,302,000
	H 9000	中間部		円/m	75,100	19,500	58,600	2,050	155,250
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	360,000	51,700	256,000	—	667,700
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	99,800	69,700		—	169,500
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	791,000	105,000	479,000	—	1,375,000
	H10000	中間部		円/m	90,300	20,400	74,100	2,500	187,300
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	398,000	51,700	256,000	—	705,700
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	104,000	69,700		—	173,700
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	823,000	105,000	479,000	—	1,407,000

価格算出方法（円）
＝〔全長(m)×中間部単価(円/m)〕+〔端部数(ヶ所)×端部単価(円/ヶ所)〕+〔隅部数(ヶ所)×隅部単価(円/ヶ所)〕

コラムバックネット SS−BF型 塗装（柱間隔:3.0m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
SS−BF型〔菱形金網 φ3.2×50目 合成樹脂被覆鉄線〕	H 5000	93,600	22,600	13,000	3,650	95,200	2,200	230,250
	H 6000	121,000	27,600	14,900	3,650	95,200	2,930	265,280
	H 7000	143,000	31,700	16,700	3,650	108,000	3,370	306,420
	H 8000	186,000	35,800	19,500	3,650	108,000	3,650	356,600
	H 9000	257,000	40,600	21,200	3,650	164,000	4,690	491,140
	H10000	282,000	44,900	25,100	3,650	164,000	5,260	524,910

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 標準寸法は標準図表をご覧下さい。
(3) 堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
(4) 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
(5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。

ﾆｭｰラウンドフェンス NR型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-4型（菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線 亜鉛付着量 300g/㎡以上）	H 800	8,780	3,800	4,250	190	17,020	200×200×600
	H 900	9,140	3,800	4,250	220	17,410	200×200×600
	H1000	9,700	4,080	4,250	230	18,260	200×200×600
	H1200	10,800	4,390	4,250	240	19,680	200×200×600
	H1500	12,500	4,690	4,250	310	21,750	200×200×600
	H1800	14,500	5,130	4,250	350	24,230	200×200×600
	H2000	16,000	5,130	7,470	360	28,960	250×250×600
	H2500	19,900	7,010	8,770	500	36,180	300×300×600
	H3000	24,900	8,920	8,770	580	43,170	300×300×600
	H3500	37,300	10,800	15,000	700	63,800	400×400×600
NR-5型（菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線）	H1800	16,600	6,860	7,470	350	31,280	250×250×600
	H2000	17,900	7,470	7,470	390	33,230	250×250×600
NR-6型（菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線）	H1800	16,600	6,720	7,470	350	31,140	250×250×600
	H2000	17,900	7,010	7,470	390	32,770	250×250×600

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	運搬費	合計
NR-4型（菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線 亜鉛付着量 300g/㎡以上）	H 4000	40,500	18,500	8,920	3,650	850	72,420
	H 5000（控付）	52,500	22,700	11,100	3,650	1,110	91,060
	H 6000（控付）	71,700	27,200	13,300	3,650	1,460	117,310
	H 7000（控付）	105,000	31,800	15,400	3,650	1,910	157,760
	H 8000（控付）	121,000	36,500	17,800	3,650	2,200	181,150
	H 9000（控付）	136,000	40,700	20,000	3,650	2,500	202,850
	H10000（控付）	162,000	45,700	22,200	3,650	3,210	236,760

〔備　考－NR型〕

(1) 菱形金網の仕様により、商品費は違いますので、次頁以下を御覧願います。
(2) 菱形金網の仕様により基礎工事費が違いますので別途ご相談願います。
(3) 傾斜部10°～35°は上記価格の50％UP（商品費・組立工事費共）となります。
(4) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

〖NR型菱形金網の仕様別商品費〗 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

高さ ＼ 菱形金網の仕様		ポリエチレン被覆鉄線 φ3.2×50	ポリエチレン被覆鉄線 φ3.2×40	着色塗装亜鉛めっき鉄線（サンカラー） φ3.2×56	着色塗装亜鉛めっき鉄線（サンカラー） φ3.2×50	着色塗装亜鉛めっき鉄線（サンカラー） φ3.2×40
NR-4型	H 800	8,610	9,060	9,570	9,860	10,800
	H 900	9,030	9,520	10,100	10,400	11,400
	H 1000	9,390	9,970	10,500	10,900	12,000
	H 1200	10,400	11,000	11,800	12,200	13,500
	H 1500	12,100	13,100	14,000	14,500	16,200
	H 1800	13,900	15,100	16,300	16,700	18,600
	H 2000	16,200	17,200	17,900	19,900	22,000
	H 2500	18,800	20,800	21,800	22,800	24,900
	H 3000	24,300	25,900	27,800	28,300	31,400
	H 3500	35,200	38,500	39,400	40,700	44,700
	H 4000	40,500	43,600	43,200	44,700	48,600
	H 5000（控付）	51,500	54,900	59,400	61,400	71,700
	H 6000（控付）	72,800	76,600	79,000	80,400	87,500
	H 7000（控付）	106,000	109,000	112,000	114,000	120,000
	H 8000（控付）	121,000	125,000	131,000	135,000	142,000
	H 9000（控付）	136,000	142,000	142,000	149,000	161,000
	H10000（控付）	162,000	166,000	169,000	178,000	185,000
NR－5・6型H1800		16,200	16,900	18,800	19,700	21,600
NR－5・6型H2000		17,800	18,800	19,900	20,600	22,800

〔備　考〕
ポリエチレン被覆鉄線はE－GS2を標準といたします。

ニュ-ラウンドフェンス門扉 NR-G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-4G型（片開-巾1m）	H 800	63,100	11,900	26,000	6,580	107,580	250×250×600
	H 900	69,100	11,900	26,000	6,580	113,580	250×250×600
	H1000	69,900	11,900	26,000	6,580	114,380	250×250×600
	H1200	72,600	11,900	26,000	6,580	117,080	250×250×600
	H1500	86,500	13,400	29,200	6,580	135,680	300×300×600
	H1800	95,900	13,400	29,200	6,580	145,080	300×300×600
	H2000	104,000	13,400	29,200	6,580	153,180	300×300×600
NR-4G型（両開-巾2m）	H 800	117,000	19,700	26,000	7,470	170,170	250×250×600
	H 900	136,000	19,700	26,000	7,470	189,170	250×250×600
	H1000	139,000	19,700	26,000	7,470	192,170	250×250×600
	H1200	146,000	19,700	26,000	7,470	199,170	250×250×600
	H1500	165,000	22,800	29,200	7,470	224,470	300×300×600
	H1800	176,000	22,800	29,200	7,470	235,470	300×300×600
	H2000	185,000	22,800	29,200	7,470	244,470	300×300×600
NR-G3A型（両開-巾3m）	H1200	165,000	55,300	65,800	11,100	297,200	400×400×600
	H1500	186,000	69,200	65,800	11,100	332,100	400×400×600
	H1800	224,000	69,200	92,600	11,100	396,900	500×500×700
	H2000	237,000	69,200	92,600	11,100	409,900	500×500×700
NR-G4A型（両開-巾4m）	H1200	256,000	69,200	92,600	14,900	432,700	500×500×700
	H1500	286,000	82,600	92,600	14,900	476,100	500×500×700
	H1800	312,000	96,500	125,000	14,900	548,400	600×600×800
	H2000	353,000	96,500	162,000	14,900	626,400	700×700×800

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

ニュ-ラウンドフェンス NR-C型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-C4型	H 800	9,240	3,800	4,250	190	17,480	200×200×600
	H 900	9,640	3,800	4,250	220	17,910	200×200×600
	H1000	10,100	4,080	4,250	230	18,660	200×200×600
	H1200	11,200	4,390	4,250	240	20,080	200×200×600
	H1500	13,100	4,540	4,250	310	22,200	200×200×600
	H1800	15,400	5,130	4,250	350	25,130	200×200×600
	H2000	16,700	5,560	7,470	360	30,090	250×250×600
NR-C5型	H1800	17,600	6,860	7,470	350	32,280	250×250×600
	H2000	19,800	7,470	7,470	390	35,130	250×250×600
NR-C6型	H1800	17,600	6,720	7,470	350	32,140	250×250×600
	H2000	19,800	7,010	7,470	390	34,670	250×250×600

〔備　考〕

(1) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(2) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線（ポリエチレン被覆鉄線E-GS2）を標準といたします。

ニュ-ラウンドフェンス NR-4型 張出し補強部品 溶融亜鉛めっき

（単位：円/ヶ所）

型　式	加算商品費					適用高さ
NR-4型	4,970					H800～H2000

〔備　考〕

(1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。
　※張出しパネルには端柱が必要となります。（現地加工）
(2) 傾斜地には対応できません。

高耐食ニュ-ラウンドフェンス NR-4E型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型　式	商品費	
	φ3.2×50	φ3.2×56
H 800E	10,300	9,640
H 900E	11,100	10,400
H1000E	11,900	11,100
H1200E	13,400	12,300
H1500E	16,000	14,500
H1800E	18,300	16,600
H2000E	20,600	18,800

〔備　考〕

(1) 心線にハード線を採用することにより線径φ2.6で従来品（塩ビ金網φ3.2）以上の強度を有します。

再生ペットニュ-ラウンドフェンス NR-C4PET型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型　式	商品費
	φ3.2×50
H 800PET	9,240
H 900PET	9,640
H1000PET	10,100
H1200PET	11,200
H1500PET	13,100
H1800PET	15,400
H2000PET	16,700

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網は再生PET樹脂被覆鉄線を標準といたします。

この価格には消費税は含みません

ﾆｭｰバックネット NR-BF型-Fタイプ 溶融亜鉛めっき《全面金網張り》

品名 ＼ 型式			単位	H5000F (4000+1000)	H6000F (5000+1000)	H7000F (6000+1000)	H8000F (7000+1000)	H9000F (8000+1000)	H10000F (9000+1000)
柱	主柱・端柱		円/本	73,200	94,300	136,000	160,000	180,000	212,000
柱	隅柱		円/本	88,800	110,000	152,000	180,000	202,000	235,000
ブレース有無				無	隔本スパン	隔本スパン	全スパン	全スパン	全スパン
胴縁・菱形金網セット	6種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	51,700	付 80,000	付 87,300	98,200	106,000	113,000
					無 58,500	無 65,300			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	58,300	付 88,600	付 96,800	112,000	121,000	130,000
					無 67,200	無 75,200			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	65,200	付 96,600	付 107,000	119,000	129,000	139,000
					無 75,600	無 84,900			
	7種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	59,300	付 90,100	付 98,200	117,000	125,000	136,000
					無 68,800	無 75,900			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	69,500	付 100,000	付 112,000	134,000	145,000	157,000
					無 79,200	無 90,600			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	74,300	付 108,000	付 120,000	144,000	158,000	172,000
					無 86,900	無 97,700			
	カラーハガネ線	φ2.6×50mm目	円/スパン	51,400	付 71,300	付 81,200	96,100	103,000	111,000
					無 54,300	無 61,700			
		φ2.6×40mm目	円/スパン	60,300	付 80,000	付 92,400	109,000	119,000	129,000
					無 62,900	無 72,200			
	サンカラー線	φ3.2×50mm目	円/スパン	60,900	付 91,300	付 100,000	116,000	124,000	134,000
					無 70,500	無 78,200			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	69,500	付 100,000	付 113,000	134,000	145,000	157,000
					無 79,200	無 90,600			
歩掛り（参考）				1.2人/m	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8

〔備　考〕
(1) 施工歩掛りに足場・レッカー車等は含んでおりません。別途計上願います。
(2) 本価格は商品費で、運搬費及び工事費は含みません。

ダイヤモンドフェンス NR-DY型 （柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-DY型	H1200	13,000	4,390	4,690	250	22,330	200×200×600
	H1500	14,400	4,690	4,690	320	24,100	200×200×600
	H1800	17,200	5,130	4,690	360	27,380	200×200×600

〔備　考〕
(1) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(2) 傾斜部は上記価格50%upとなります。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

ダイヤモンドフェンス NR-DY-G型

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-DY-G型 (片開-巾1m)	H1200	95,600	11,900	26,000	6,580	140,080	250×250×600
	H1500	114,000	13,400	29,200	6,580	163,180	300×300×600
	H1800	124,000	13,400	29,200	6,580	173,180	300×300×600
NR-DY-G型 (両開-巾2m)	H1200	193,000	19,700	26,000	7,470	246,170	250×250×600
	H1500	211,000	22,800	29,200	7,470	270,470	300×300×600
	H1800	228,000	22,800	29,200	7,470	287,470	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 門柱、門扉枠は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

丸パイプフェンス PF型・PF PET型　塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-1型	H1200	11,400	4,080	4,690	310	20,480	200×200×600
	H1500	12,800	4,390	4,690	310	22,190	200×200×600
	H1800	15,400	4,830	4,690	360	25,280	200×200×600
	H2000	16,300	4,830	8,180	390	29,700	250×250×600
	H2500	18,600	7,170	9,790	500	36,060	300×300×600
	H3000	23,500	8,620	9,790	680	42,590	300×300×600
	H4000	36,000	22,600	30,300	850	89,750	500×500×900
PF-2型	H1800	17,500	5,560	8,180	390	31,630	250×250×600
	H2000	18,200	5,560	8,180	440	32,380	250×250×600

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目ポリエチレン被覆鉄線及び再生PET樹脂被覆鉄線を標準といたします。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 再生PETの場合は型式の語尾にPETが付きます。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型　塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-G型（片開-巾1m）	H1200	104,000	13,300	26,000	6,580	149,880	250 × 250 × 600
	H1500	108,000	15,200	29,200	6,580	158,980	300 × 300 × 600
	H1800	121,000	15,200	29,200	6,580	171,980	300 × 300 × 600
	H2000	132,000	15,200	29,200	6,580	182,980	300 × 300 × 600
PF-G型（両開-巾2m）	H1200	176,000	22,200	26,000	7,470	231,670	250 × 250 × 600
	H1500	183,000	26,000	29,200	7,470	245,670	300 × 300 × 600
	H1800	208,000	26,000	29,200	7,470	270,670	300 × 300 × 600
	H2000	220,000	26,000	29,200	7,470	282,670	300 × 300 × 600

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

高耐食丸パイプフェンス門扉 PF-1E型　溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型式	商品費	
	φ3.2×56	φ3.2×50
H1200E	13,600	14,500
H1500E	15,500	16,700
H1800E	18,700	20,200
H2000E	20,000	21,700
H2500E	23,500	25,700
H3000E	30,000	32,600
H4000E	44,100	47,500

〔備　考〕

(1) 心線にハード線を採用することにより線径φ2.6で従来品（塩ビ金網φ3.2）以上の強度を有します。

丸パイプフェンス PF型　溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-1型（菱形金網 φ3.2×56目 3種亜鉛めっき鉄線）	H1200	12,500	4,080	4,830	310	21,720	200×200×600
	H1500	14,200	4,390	4,830	310	23,730	200×200×600
	H1800	17,100	4,970	4,830	360	27,260	200×200×600
	H2000	18,300	4,970	8,340	390	32,000	250×250×600
	H2500	21,500	7,170	9,790	500	38,960	300×300×600
	H3000	27,600	8,480	9,790	680	46,550	300×300×600
	H4000	40,800	22,600	30,300	850	94,550	500×500×900
PF-2型（菱形金網 φ3.2×56目 3種亜鉛めっき鉄線）	H1800	19,100	5,410	8,340	390	33,240	250×250×600
	H2000	20,200	5,410	8,340	440	34,390	250×250×600

〔備　考〕

(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型　溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-G型（片開-巾1m）	H1200	130,000	13,300	26,000	6,580	175,880	250×250×600
	H1500	136,000	15,200	29,200	6,580	186,980	300×300×600
	H1800	154,000	15,200	29,200	6,580	204,980	300×300×600
	H2000	163,000	15,200	29,200	6,580	213,980	300×300×600
PF-G型（両開-巾2m）	H1200	228,000	22,200	26,000	7,470	283,670	250×250×600
	H1500	240,000	26,000	29,200	7,470	302,670	300×300×600
	H1800	267,000	26,000	29,200	7,470	329,670	300×300×600
	H2000	285,000	26,000	29,200	7,470	347,670	300×300×600

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

ガードレール取付フェンス支柱部品（GR柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

品名	ガードレール支柱サイズ	フェンス柱サイズ	取付部品加算費（円/m）		適用フェンス（参考）
			溶融亜鉛めっき	めっき+塗装	
GR取付部品	φ114.3	φ50.8（VB）	8,560	11,000	VB5型（※）, NR-4型, NER-A型, JKB型等
		φ60.5	8,830	11,300	
	φ139.8	φ50.8（VB）	9,110	11,600	PF-1型, JKB型等
		φ60.5	9,420	11,900	

〔備　考〕

(1) 適用フェンス商品費に上記取付部品価格を加算して下さい。
　数量僅少の場合、部材価格になります。弊社支店・営業所までお問い合わせください。
(2) 適用フェンスのVB5型（※）の支柱はVB形鋼になります。上記のフェンス柱φ50.8の価格にフェンスの商品費を加算して下さい。
(3) ガードレールの設置場所・フェンスの種類・高さ等によっては、危険な場合がありますのでご注意して下さい。

ニュー ガードプレート NGP型　塗装

（単位：円/梱包）

型式	商品費	組立工事費	運搬費	合計	
NGP-25型	18,300	—	—	18,300	4本セット/梱包

エキスパンドフェンス XF型　塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
XF型	VA－H 900	13,200	3,370	4,250	240	21,060	200×200×600
	VAB-H1200	15,700	3,370	4,250	310	23,630	200×200×600
	VB－H1500	19,000	3,650	4,250	320	27,220	200×200×600
	VB－H1800	23,000	3,800	7,470	360	34,630	250×250×600
	VC－H1800	24,800	3,800	7,470	420	36,490	250×250×600
	VC－H2400	34,400	6,290	8,770	660	50,120	300×300×600
	VC－H3000	40,600	7,470	9,050	700	57,820	300×300×600
XF-1型	VC－H1800	36,900	6,000	8,770	590	52,260	300×300×600
XF-2型	VB－H1800	24,400	4,390	7,470	500	36,760	250×250×600

〔備　考〕
(1) エキスパンドメタルは、樹脂塗装をしております。
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

エキスパンドフェンス門扉 XF-G型　塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
XF-G型（片開-巾1m）	H 900	77,000	13,300	26,000	6,580	122,880	250 × 250 × 600
	H1200	83,900	13,300	26,000	6,580	129,780	250 × 250 × 600
	H1500	105,000	13,300	29,200	6,580	154,080	300 × 300 × 600
	H1800	113,000	13,300	29,200	6,580	162,080	300 × 300 × 600
XF-G型（両開-巾2m）	H 900	139,000	22,200	26,000	7,470	194,670	250 × 250 × 600
	H1200	152,000	22,200	26,000	7,470	207,670	250 × 250 × 600
	H1500	185,000	26,000	29,200	7,470	247,670	300 × 300 × 600
	H1800	202,000	26,000	29,200	7,470	264,670	300 × 300 × 600

〔備　考〕
(1) 門柱はL50×50×6で商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

[参考]XF型傾斜地の最大柱間隔（斜長さ）

（単位：m）

高さ ＼ 傾斜角度	1°～5°以下	5°～10°以下	10°～15°以下	15°～20°以下	20°～25°以下	25°～30°以下	30°～35°以下	35°～40°以下
H 900	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
H1200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H1500	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
H1800	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.0
H2400	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H3000	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5

この価格には消費税は含みません

Néoロータフェンス NER-A型　塗装（柱間隔：2.0m／網目：M125×50）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-A型	H 600	10,600	3,070	—	—	4,250	240	18,160	200×200×600
	H 800	11,000	3,070	—	—	4,250	240	18,560	200×200×600
	H 900	11,800	3,070	—	—	4,250	290	19,410	200×200×600
	H1000	12,000	3,070	—	—	4,250	290	19,610	200×200×600
	H1200	13,900	3,070	—	—	4,250	310	21,530	200×200×600
	H1500	17,800	3,650	—	—	4,250	390	26,090	200×200×600
	H1800	21,800	3,800	—	—	4,250	440	30,290	200×200×600
	H2000	24,000	4,250	—	—	7,470	500	36,220	250×250×600
	H2400	32,300	5,410	—	—	8,770	540	47,020	300×300×600
	H3000	39,100	6,290	—	—	8,770	680	54,840	300×300×600
	H4000	67,000	15,200	—	—	27,000	920	110,120	500×500×900
	H5000	102,000	22,700	11,100	3,370	—	1,760	140,930	—
	H6000	142,000	27,200	13,300	3,370	—	2,200	188,070	—
	H7000	163,000	31,800	15,400	3,370	—	2,630	216,200	—
	H8000	186,000	36,500	17,800	3,370	—	3,370	247,040	—
NER-1型	H1800（忍付）	27,600	6,720	—	—	8,770	540	43,630	300×300×600

〔備　考〕
(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) H5000～8000の基礎工事費は別途といたします。

Néoロータフェンス NER-A型　張出し補強部品　塗装

（単位：円/ヶ所）

型　式	加算商品費					適用高さ
NER-A型	4,580					H600～H1500

〔備　考〕
(1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。
　※張出しパネルには端柱は使用しません。※対応柱径はφ50.8となります。
(2) 傾斜地には対応できません。

Néoロータフェンス NER-K型　塗装（柱間隔：2.0m／網目：M125×50）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-K型	H 600	9,970	3,070	4,250	240	17,530	200×200×600
	H 800	10,400	3,070	4,250	240	17,960	200×200×600
	H 900	11,000	3,070	4,250	290	18,610	200×200×600
	H1000	11,300	3,070	4,250	290	18,910	200×200×600
	H1200	13,100	3,070	4,250	310	20,730	200×200×600
	H1500	16,700	3,650	4,250	390	24,990	200×200×600
	H1800	20,700	3,800	4,250	440	29,190	200×200×600
	H2000	22,800	4,250	7,470	500	35,020	250×250×600

〔備　考〕
(1) 傾斜地は割高となりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は“現場打ち”となりますので別途積算して下さい。

この価格には消費税は含みません

Néoロータフェンス門扉 NER-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-GN型（片開-巾1m）	H 800	102,000	13,300	26,000	6,580	147,880	250×250×600
	H 900	107,000	13,300	26,000	6,580	152,880	250×250×600
	H1000	109,000	13,300	26,000	6,580	154,880	250×250×600
	H1200	113,000	13,300	26,000	6,580	158,880	250×250×600
	H1500	130,000	15,200	29,200	6,580	180,980	300×300×600
	H1800	142,000	15,200	29,200	6,580	192,980	300×300×600
	H2000	155,000	15,200	29,200	6,580	205,980	300×300×600
NER-GN型（両開-巾2m）	H 800	185,000	22,200	26,000	7,470	240,670	250×250×600
	H 900	193,000	22,200	26,000	7,470	248,670	250×250×600
	H1000	197,000	22,200	26,000	7,470	252,670	250×250×600
	H1200	202,000	22,200	26,000	7,470	257,670	250×250×600
	H1500	224,000	26,000	29,200	7,470	286,670	300×300×600
	H1800	244,000	26,000	29,200	7,470	306,670	300×300×600
	H2000	262,000	26,000	29,200	7,470	324,670	300×300×600
NER-G3型（両開-巾3m）	H1200	240,000	63,100	65,800	11,100	380,000	400×400×600
	H1500	279,000	79,000	65,800	11,100	434,900	400×400×600
	H1800	338,000	79,000	92,600	11,100	520,700	500×500×700
	H2000	363,000	79,000	92,600	11,100	545,700	500×500×700
NER-G4型（両開-巾4m）	H1200	518,000	79,000	92,600	14,900	704,500	500×500×700
	H1500	569,000	94,500	92,600	14,900	771,000	500×500×700
	H1800	617,000	110,000	125,000	14,900	866,900	600×600×800
	H2000	650,000	110,000	162,000	14,900	936,900	700×700×800

〔備　考〕（1）門柱は商品費に含みます。
（2）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Néoロータフェンス門扉 NER-G4F型〔自在調整丁番仕様〕 塗装〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-G4F型（両開-巾4m）	H1200	518,000	78,800	92,600	14,900	704,300	500×500×700
	H1500	569,000	94,400	92,600	14,900	770,900	500×500×700
	H1800	617,000	110,000	125,000	14,900	866,900	600×600×800
	H2000	650,000	110,000	162,000	14,900	936,900	700×700×800

〔備　考〕（1）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
（2）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Néoロータフェンス強化型 NER-ST型 塗装（柱間隔:2.0m／網目:M125×50）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-ST型	H1200	16,800	3,070	4,250	310	24,430	200×200×600
	H1500	20,800	3,650	4,250	390	29,090	200×200×600
	H1800	24,600	3,800	4,250	440	33,090	200×200×600
	H2000	27,000	4,250	7,470	500	39,220	250×250×600
	H2400	38,400	5,410	8,770	540	53,120	300×300×600
	H3000	47,200	6,290	11,400	680	65,570	350×350×600

〔備　考〕（1）傾斜地は割高となりますので価格は別途ご相談下さい。
（2）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途加算して下さい。

Néoロータフェンスシリンダー錠門扉 NER-SG型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-SG型（片開-巾1.2m）	H1000	256,000	13,300	26,000	6,580	301,880	250×250×600
	H1200	262,000	13,300	26,000	6,580	307,880	250×250×600
	H1500	281,000	15,300	29,200	6,580	332,080	300×300×600
	H1800	301,000	15,300	29,200	6,580	352,080	300×300×600
	H2000	308,000	15,300	29,200	6,580	359,080	300×300×600
NER-SG型（両開-巾2.34m）	H1000	413,000	22,200	26,000	7,470	468,670	250×250×600
	H1200	415,000	22,200	26,000	7,470	470,670	250×250×600
	H1500	438,000	26,100	29,200	7,470	500,770	300×300×600
	H1800	476,000	26,100	29,200	7,470	538,770	300×300×600
	H2000	487,000	26,100	29,200	7,470	549,770	300×300×600

〔備　考〕
（1）上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付けとなります。
（2）目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW350×H320、H1500以上は使用するシリンダー錠によって
W350×H320とW489×H598の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。
（3）標準シリンダー錠
（4）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット(mm)	扉厚（mm）
美和ロック㈱	LA LAL LAT	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8 LAL－2A LAT－2A	51	50－58
	MA	MA－0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA DA－E	DA－1, 2, 3, 4, 6, 8 DA－1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE	76	33－42
ゴール㈱	LG LH	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7 LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7	64	33－43
	ASC	ASC1, －3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD HDH	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7 HDH－5, 6, 7	64	33－43

JメッシュJ型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
J型	H 600	7,590	3,070	4,250	230	15,140	200×200×600
	H 800	8,120	3,070	4,250	230	15,670	200×200×600
	H 900	8,440	3,070	4,250	230	15,990	200×200×600
	H1000	8,600	3,070	4,250	290	16,210	200×200×600
	H1200	9,530	3,070	4,250	290	17,140	200×200×600
	H1500	11,400	3,070	4,250	360	19,080	200×200×600
	H1800	13,400	3,370	4,250	470	21,490	200×200×600
	H2000	17,100	4,080	7,470	470	29,120	250×250×600
	H2200	20,500	5,410	8,770	580	35,260	300×300×600
	H2500	22,900	5,410	8,770	580	37,660	300×300×600
	H3000	29,000	6,290	8,770	680	44,740	300×300×600

〔備　考〕（1）1連100m以下の場合は部材価格となります。
（2）傾斜部には傾斜柱を御利用下さい。

Jメッシュ 忍び付 J-1型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	忍び方向	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
Jメッシュ忍び J-1型	H1800	内忍び	22,400	6,720	8,770	540	38,430	300×300×600
		外忍び						
	H2000	内忍び	25,000	8,770	8,770	580	43,120	300×300×600
		外忍び						

〔備　考〕（1）1連100m以下の場合は別途ご相談ください。
（2）傾斜地には対応できません。

J型部材価格表

（単位：円）

型　式		メッシュパネル	主(端)柱セット	主(端)柱部品	傾斜柱セット	傾斜柱部品	隅柱セット	隅柱部品	柱2本建て用コーナー金具部品	メッシュ端部用ビニールキャップ
J型	H 600	10,200	4,840	2,450	5,500	2,450	5,560	3,080	3,080	心線φ3.6用（25ヶ入）1,300円/セット
	H 800	11,000	5,230	2,450	5,790	2,450	5,710	3,080	3,080	
	H 900	11,400	5,320	3,150	6,530	3,150	6,330	4,440	4,440	
	H1000	11,700	5,320	3,150	6,610	3,150	6,330	4,440	4,440	
	H1200	12,000	6,860	3,150	7,630	3,150	8,100	4,440	4,440	
	H1500	15,100	7,630	3,150	8,730	3,150	8,950	4,440	4,440	
	H1800	18,600	7,990	3,150	9,310	3,150	9,270	4,440	4,440	
	H2000	20,800	13,000	5,120	14,400	4,940	20,900	12,900	12,900	

Jメッシュ門扉 SE-J-GN型、SE-J-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SE-J-GN型 SE-J-G型（片開-巾1m）	H 600	105,000	13,300	26,000	6,580	150,880	250×250×600
	H 800	106,000	13,300	26,000	6,580	151,880	250×250×600
	H 900	108,000	13,300	26,000	6,580	153,880	250×250×600
	H1000	110,000	13,300	26,000	6,580	155,880	250×250×600
	H1200	114,000	13,300	26,000	6,580	159,880	250×250×600
	H1500	131,000	15,200	29,200	6,580	181,980	300×300×600
	H1800	142,000	15,200	29,200	6,580	192,980	300×300×600
	H2000	155,000	15,200	29,200	6,580	205,980	300×300×600
	H2200	186,000	15,200	55,600	9,790	266,590	400×400×700
	H2500	210,000	18,500	92,600	9,790	330,890	500×500×700
	H3000	233,000	22,100	97,500	11,000	363,600	500×500×800
SE-J-GN型 SE-J-G型（両開-巾2m）	H 600	188,000	22,200	26,000	7,470	243,670	250×250×600
	H 800	193,000	22,200	26,000	7,470	248,670	250×250×600
	H 900	195,000	22,200	26,000	7,470	250,670	250×250×600
	H1000	197,000	22,200	26,000	7,470	252,670	250×250×600
	H1200	202,000	22,700	26,000	7,470	258,170	250×250×500
	H1500	224,000	26,000	29,200	7,470	286,670	300×300×600
	H1800	240,000	26,000	29,200	7,470	302,670	300×300×600
	H2000	261,000	26,000	29,200	7,470	323,670	300×300×600
	H2200	320,000	26,000	55,600	11,900	413,500	400×400×700
	H2500	362,000	31,400	92,600	11,900	497,900	500×500×700
	H3000	396,000	37,400	97,500	11,900	542,800	500×500×800

〔備　考〕（1）門柱は商品費に含みます。
（2）H2500、H3000は欄間仕様となります。詳しくは弊社図集をご参照下さい。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

Jメッシュ 門扉忍び付 SE-J-1G型

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SE-J-1G型（片開-巾1m）	H1800	180,000	15,200	55,600	6,720	257,520	400×400×700
	H2000	195,000	15,200	92,600	7,760	310,560	500×500×700
SE-J-1G型（両開-巾2m）	H1800	315,000	26,000	55,600	10,500	407,100	400×400×700
	H2000	342,000	26,000	92,600	12,300	472,900	500×500×700

〔備　考〕（1）門柱は外忍び・内忍びの曲げ忍び、扉は直忍びとなります。
（2）門柱は商品費に含みます。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Jメッシュシリンダー錠門扉 J-SG型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
J-SG型（片開-巾1.2m）	H1000	224,000	13,300	23,800	6,580	267,680	250×250×600
	H1200	256,000	13,300	23,800	6,580	299,680	250×250×600
	H1500	299,000	15,300	29,200	6,580	350,080	300×300×600
	H1800	352,000	15,300	29,200	6,580	403,080	300×300×600
	H2000	372,000	17,100	29,200	6,580	424,880	300×300×600
J-SG型（両開-巾2.34m）	H1000	348,000	22,200	23,800	7,470	401,470	250×250×600
	H1200	396,000	22,200	23,800	7,470	449,470	250×250×600
	H1500	462,000	26,100	29,200	7,470	524,770	300×300×600
	H1800	505,000	26,100	29,200	7,470	567,770	300×300×600
	H2000	582,000	30,000	29,200	7,470	648,670	300×300×600

〔備　考〕（1）上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付けとなります。
（2）目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW350×H320、H1500以上は使用するシリンダー錠によってW350×H320とW489×H598の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。
（3）標準シリンダー錠
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット(mm)	扉厚(mm)
美和ロック㈱	LA	LA-1, 2, 3, 4, 6, 8	51	50－58
	LAL	LAL-2A		
	LAT	LAT-2A		
	MA	MA-0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA	DA-1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA-E	DA-1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE		

会社名	型式	型式詳細	バックセット(mm)	扉厚(mm)
ゴール㈱	LG	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33－43
	LH	LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7		
	ASC	ASC1,－3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33－43
	HDH	HDH－5, 6, 7		

丸パイプ柱側壁用バンド

（単位：円/セット）

品　名	バンド加算費(円／上下セット) φ50.8柱用 溶融亜鉛めっき	φ50.8柱用 めっき＋塗装	φ60.5柱用 溶融亜鉛めっき	φ60.5柱用 めっき＋塗装	適用フェンス（参考）
側壁バンド〔主柱用〕	6,950	7,700	7,430	8,140	〔支柱サイズ：φ50.8〕NR-4型, NER-A型等 〔支柱サイズ：φ60.5〕NR-4型, PF-1型, NER-A型, JKB型等
入隅バンド〔内コーナー90°用〕	9,520	12,000	10,000	12,900	
出隅バンド〔外コーナー90°用〕	13,900	17,500	14,400	18,000	

〔備　考〕（1）上記価格はフェンス支柱１本当りのバンドの上下セットです。フェンス商品費にバンドが必要な柱の本数分を加算してください。
（2）上記価格にはアンカーは含まれておりません。アンカーはM10またはM12サイズがご使用できます。
（3）コンクリート（RC）躯体以外でのご使用は危険です。また、コンクリート躯体の壁厚が少ない場合にはご検討が必要な場合があります。
（4）高所でのご使用は、フェンス本体を含めて強度検討が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

丸パイプ柱用かさ上げフェンス取付金具

（単位：円/セット）

品　名	フェンス柱サイズ	バンド加算費（円／セット） 溶融亜鉛めっき	バンド加算費（円／セット） めっき＋塗装	適用フェンス（参考）
かさ上げバンド（バンド2組・B.N2本）	φ50.8	14,400	16,000	NR-4型, PF-1型, NER-A型等
	φ60.5	15,100	16,500	

〔備　考〕（1）上記価格はフェンス支柱1本当りのバンド2組のセットです。かさ上げするフェンスについては弊社支店・営業所までお問い合せ下さい。
（2）かさ上げするフェンスの種類によって、既設フェンス・既設基礎の補強が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

この価格には消費税は含みません

目かくしフェンス遮音タイプ NBF-SY1型 塗装 (柱間隔:H1500,H2000/2.0m H2500,H3000/2.05m) (単位:円m)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	備考
NBF-SY型 〈遮音タイプ〉	H1500	82,500	4,250	—	1,350	88,100	400×400×600	柱スパン2,000mm
	H2000	92,100	5,560	—	1,760	99,420	500×500×700	同上
	H2500	132,000	5,840	—	2,050	139,890	600×600×800	柱スパン2,050mm
	H3000	157,000	6,290	—	2,630	165,920	650×650×1,000	同上

〔備考〕(1) 上記商品費はH1500,H1200は一連40m、H2500,H3000は一連41m (柱スパン2,050mm) にて算出しております。(2) 工事費は参考価格です。
(3) 運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。(4) 基礎工事費は別途といたします。

Jブラインド JKB型 塗装 (柱間隔 : 2.0m)

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
JKB型	H1000	22,900	3,070	8,770	540	35,280	300×300×600
	H1200	26,100	3,070	8,770	650	38,590	300×300×600
	H1500	33,200	4,110	15,000	780	53,090	400×400×600
	H1800	44,200	4,400	21,200	1,110	70,910	500×500×600
	H2000	52,300	4,700	23,800	1,340	82,140	500×500×700

〔備考〕(1) 上記商品費は一連100mにて算出しております。(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途お問い合わせ下さい。
(3) H1500以上の高さはパネルが2段張りとなります。
(4) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

Jブラインド JKB型 塗装 (柱間隔:2.045m)

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
JKB型	H2200	62,500	5,710	—	1,910	70,120	600×600×700
	H2500	68,500	5,840	—	2,050	76,390	600×600×800
	H3000	88,400	6,290	—	2,630	97,320	650×650×1000

〔備考〕(1) 基礎工事費は別途と致します。

Jブラインド門扉 JKB-G型 塗装

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
JKB-G型 (片開-巾1m)	H1000	130,000	11,600	40,200	5,410	187,210	400×400×600
	H1200	140,000	11,600	40,200	5,840	197,640	400×400×600
	H1500	165,000	13,400	83,200	6,860	268,460	500×500×600
	H1800	185,000	13,400	83,200	7,900	289,500	500×500×600
	H2000	224,000	15,200	—	9,210	248,410	600×600×800
JKB-G型 (両開-巾2m)	H1000	226,000	19,700	40,200	10,100	296,000	400×400×600
	H1200	244,000	19,700	40,200	11,000	314,900	400×400×600
	H1500	279,000	22,800	83,200	12,500	397,500	500×500×600
	H1800	307,000	22,800	83,200	14,400	427,400	500×500×600
	H2000	373,000	22,800	—	16,700	412,500	600×600×800

〔備考〕(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンスシリンダー錠門扉 JKB-SG型 塗装

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
JKB-SG型 (片開-巾1.2m)	H1500	374,000	20,200	69,200	10,300	473,700	450×450×700
	H1800	417,000	20,200	85,300	11,900	534,400	500×500×700
	H2000	460,000	22,800	118,000	13,800	614,600	550×550×800

〔備考〕(1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含まれておりません。現地での取付手配となります。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格になります、単独設置の場合は割高となります。
(3) 標準対応シリンダー錠は下記のシリンダー錠です。

会社名	型式	型式詳細	バックセット(mm)	扉厚 (mm)
美和ロック㈱	LA	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8	51	50～58
	LAL	LAL－2A		
	LAT	LAT－2A		

目かくしフェンス JKB-MA型〔下部NER張り〕 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	適用
JKB-MA型	H1800	37,400	4,540	9,600	780	52,320	350×350×700	メッシュ網目 M125×50
	H2000	45,100	4,830	12,400	890	63,220	400×400×700	

〔備考〕
(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-MA-G型 塗装

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	適用
JKB-MA-G型 (片開-巾1m)	H1800	178,000	13,400	58,900	7,900	258,200	400 × 400 × 800	メッシュ網目 M125 × 50
	H2000	217,000	15,200	97,500	9,210	338,910	500 × 500 × 800	
JKB-MA-G型 (両開-巾2m)	H1800	297,000	22,800	58,900	14,400	393,100	400 × 400 × 800	メッシュ網目 M125 × 50
	H2000	363,000	25,900	97,500	16,700	503,100	500 × 500 × 800	

〔備考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります、単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンス JKB-M1型〔忍部NER張り〕 塗装 (柱間隔:2.0m)

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	適用
JKB-M1型	H1800	57,800	5,840	16,700	1,250	81,590	500×500×700	メッシュ網目 M125×50
	H2000	65,700	6,290	18,500	1,440	91,930	500×500×800	

〔備考〕
(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-M1-G型 塗装

(単位 : 円/基)

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	適用
JKB-M1-G型 (片開-巾1m)	H1800	212,000	15,200	158,000	9,210	394,410	600×600×900	メッシュ網目 M125×50
	H2000	252,000	16,800	191,000	10,500	470,300	700×700×800	
JKB-M1-G型 (両開-巾2m)	H1800	348,000	24,200	158,000	16,700	546,900	600×600×900	メッシュ網目 M125×50
	H2000	414,000	27,000	191,000	19,500	651,500	700×700×800	

〔備考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります、単独設置の場合は割高となります。

耐震目かくしフェンス ES型 塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計
ES-1型（スリットレスタイプ）	H 900	29,900	7,470	別途	680	38,050
	H1200	34,400	7,470	〃	860	42,730
	H1500	38,700	8,620	〃	940	48,260
	H1800	42,900	9,050	〃	1,140	53,090
	H2100	62,900	12,500	〃	1,340	76,740
	H2400	67,500	13,300	〃	1,460	82,260
	H3000	84,400	14,600	〃	1,760	100,760

〔備　考〕
(1) フェンスの算出基準は一連90mとし、価格はm当りです。90m未満の場合は割高となります。
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 基礎工事費は仕様により価格が違うため記載してありません。
(4) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。

耐震目かくしフェンス ES型 塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計
ES-2型（オールスリットタイプ）	H 900	30,800	7,470	別途	680	38,950
	H1200	36,000	7,470	〃	860	44,330
	H1500	40,500	8,620	〃	940	50,060
	H1800	44,800	9,050	〃	1,140	54,990
	H2100	65,000	12,500	〃	1,340	78,840
	H2400	69,700	13,300	〃	1,460	84,460
	H3000	86,900	14,600	〃	1,760	103,260

〔備　考〕
(1) フェンスの算出基準は一連90mとし、価格はm当りです。90m未満の場合は割高となります。
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 基礎工事費は仕様により価格が違うため記載してありません。
(4) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。

耐震目かくしフェンス門扉 ES－G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計
ES-G型（片開-巾1m）	H 900	118,000	15,800	—	6,580	140,380
	H1200	132,000	15,800	—	6,580	154,380
	H1500	146,000	18,300	—	6,580	170,880
	H1800	161,000	18,300	—	6,580	185,880
ES-G型（両開-巾2m）	H 900	215,000	23,800	—	7,470	246,270
	H1200	240,000	23,800	—	7,470	271,270
	H1500	259,000	27,600	—	7,470	294,070
	H1800	285,000	27,600	—	7,470	320,070

〔備　考〕
(1) 門柱は、□75×75×2.3で商品価格に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

緑化促進フェンス GPF型 塗装

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
GPF型	H1000	49,900	3,070	8,770	540	62,280	300×300×600
	H2000	109,000	4,830	23,800	1,340	138,970	500×500×700

〔備　考〕
(1) 商品費に緑化用植物は含まれません。お客様での別途手配になります。
(2) 植栽工事費は含みません。
(3) H2000は二段張りパネルとなります。
(4) 傾斜部は階段施工となります。

目かくしフェンス（角波板タイプ）EK型 塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
EK-3型	H1500	26,000	7,900	10,200	540	44,640	300×300×700
	H1800	27,800	9,050	19,500	580	56,930	400×400×800

〔備　考〕
(1) 角波板は傾斜対応できません。

目かくしフェンス（角波板タイプ）門扉 EK-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
EK-G型（片開-巾1m）	H1500	135,000	18,300	42,500	6,580	202,380	400×400×800
	H1800	154,000	18,300	42,500	6,580	221,380	400×400×800
EK-G型（両開-巾2m）	H1500	245,000	27,600	42,500	7,470	322,570	400×400×800
	H1800	272,000	27,600	42,500	7,470	349,570	400×400×800

角パイプフェンス SP-A型 塗装(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-A型	H 600	23,000	2,930	4,250	360	30,540	200×200×600
	H 900	27,700	3,370	4,250	440	35,760	200×200×600
	H1200	31,900	3,370	4,250	500	40,020	200×200×600
	H1500	36,400	3,800	7,470	500	48,170	250×250×600
	H1800	42,000	4,250	7,470	590	54,310	250×250×600
	H2100	47,700	4,830	8,770	660	61,960	300×300×600
	H2500	75,200	7,170	8,770	770	91,910	300×300×600
	H3000	92,300	8,770	10,100	850	112,020	400×400×600

角パイプ剣先フェンス SP-AS型 塗装(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-AS型	H1500	49,500	4,250	7,470	590	61,810	250×250×600
	H1800	55,000	4,830	7,470	700	68,000	250×250×600

角パイプフェンス忍付 SP-AY型 (内忍外忍) 塗装(柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-AY型	H1800	72,300	5,560	8,770	770	87,400	300×300×600
	H2100	77,000	6,000	8,770	870	92,640	300×300×600

角パイプフェンス SP-C型 塗装 (柱間隔:2.0m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-C型	H 900	23,800	3,370	4,250	440	31,860	200×200×600
	H1200	27,700	3,370	4,250	500	35,820	200×200×600
	H1500	31,200	3,800	7,470	500	42,970	250×250×600
	H1800	38,900	4,250	7,470	590	51,210	250×250×600

〔備　考〕

(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。

札幌市土木工事標準図集準拠

角パイプフェンス SP-CK型 めっき＋塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-CK型	H1100	46,100	3,650	8,480	530	58,760	400×400×400
	H1200	48,800	3,650	8,480	530	61,460	400×400×400
	H1500	53,700	4,250	8,480	530	66,960	400×400×400
	H1800	61,800	4,690	8,480	660	75,630	400×400×400

札幌市土木工事標準図集準拠

角パイプフェンス SP-CK型 めっき(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-CK型	H1100	37,600	3,650	8,480	530	50,260	400×400×400
	H1200	39,800	3,650	8,480	530	52,460	400×400×400
	H1500	44,600	4,250	8,480	530	57,860	400×400×400
	H1800	51,400	4,690	8,480	660	65,230	400×400×400

〔備　考〕

(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。

(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

角パイプフェンス SP-AK型 塗装(柱間隔:1.8m) 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SP-AK型	H 600	21,600	4,080	16,100	360	42,140	350×350×600
	H 900	24,800	4,080	16,100	360	45,340	350×350×600
	H1200	28,100	4,080	16,100	360	48,640	350×350×600
	H1500	34,300	4,830	11,900	440	51,470	300×300×600
	H1800	38,400	5,130	8,180	500	52,210	250×250×600

角パイプ門扉 KB-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KB-2G型（片開-巾1m）	H 900	129,000	15,800	26,000	6,580	177,380	250×250×600
	H1200	142,000	15,800	26,000	6,580	190,380	250×250×600
	H1500	158,000	18,300	29,200	6,580	212,080	300×300×600
	H1800	172,000	18,300	29,200	6,580	226,080	300×300×600
KB-2G型（両開-巾2m）	H 900	216,000	23,800	26,000	7,470	273,270	250×250×600
	H1200	239,000	23,800	26,000	7,470	296,270	250×250×600
	H1500	261,000	27,600	29,200	7,470	325,270	300×300×600
	H1800	283,000	27,600	29,200	7,470	347,270	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
(2) 扉は亜鉛めっき処理鋼板を使用しております。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプ門扉 KC-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KC-2G型（片開-巾1m）	H 900	123,000	15,800	26,000	6,580	171,380	250×250×600
	H1200	139,000	15,800	26,000	6,580	187,380	250×250×600
	H1500	156,000	18,300	29,200	6,580	210,080	300×300×600
	H1800	169,000	18,300	29,200	6,580	223,080	300×300×600
KC-2G型（両開-巾2m）	H 900	211,000	23,800	26,000	7,470	268,270	250×250×600
	H1200	233,000	23,800	26,000	7,470	290,270	250×250×600
	H1500	257,000	27,600	29,200	7,470	321,270	300×300×600
	H1800	282,000	27,600	29,200	7,470	346,270	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
(2) 扉は亜鉛めっき処理鋼板を使用しております。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KB-SG型

（単位：円/基）

型　式	高さ	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KB-SG片開 幅1.25m	H1500	294,000	18,300	52,300	6,580	371,180	400×400×600
KB-SG片開 幅1.25m	H1800	301,000	18,300	83,200	6,580	409,080	500×500×600
KB-SG両開 幅2.39m	H1500	413,000	27,600	52,300	7,470	500,370	400×400×600
KB-SG両開 幅2.39m	H1800	425,000	27,600	83,200	7,470	543,270	500×500×600

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KC-SG型

（単位：円/基）

型　式	高さ	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KC-SG片開 幅1.25m	H1500	320,000	18,300	52,300	6,580	397,180	400×400×600
KC-SG片開 幅1.25m	H1800	341,000	18,300	83,200	6,580	449,080	500×500×600
KC-SG両開 幅2.39m	H1500	474,000	27,600	52,300	7,470	561,370	400×400×600
KC-SG両開 幅2.39m	H1800	499,000	27,600	83,200	7,470	617,270	500×500×600

〔備　考〕(1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付けとなります。
(2) パンチングパネルは附属されます。サイズは弊社図集をご参照ください。
(3) 標準シリンダー錠
(4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット(mm)	扉厚（mm）
美和ロック㈱	LA	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8	51	50－58
	LAL	LAL－2A		
	LAT	LAT－2A		
	MA	MA－0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA	DA－1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA－E	DA－1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE		
ゴール㈱	LG	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33－43
	LH	LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7		
	ASC	ASC1, －3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33－43
	HDH	HDH－5, 6, 7		

回転式門柱扉 スチール塗装品 《スチール》 TKM-G

（単位：円/基）

形式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	275kg/基	2,290,000	177,000	—	84,000	2,551,000
	W 3000		294kg/基	2,390,000	177,000	—	84,000	2,651,000
	W 4000		314kg/基	2,460,000	177,000	—	84,000	2,721,000
	W 5000		334kg/基	2,590,000	177,000	—	84,000	2,851,000
	W 6000		353kg/基	2,680,000	177,000	—	84,000	2,941,000
	W 4000	両開	474kg/基	4,250,000	251,000	—	84,000	4,585,000
	W 6000		512kg/基	4,370,000	251,000	—	84,000	4,705,000
	W 8000		552kg/基	4,570,000	251,000	—	84,000	4,905,000
	W10000		592kg/基	4,830,000	251,000	—	84,000	5,165,000
	W12000		630kg/基	5,020,000	251,000	—	84,000	5,355,000
H1500	W 2000	片開	304kg/基	2,440,000	177,000	—	84,000	2,701,000
	W 3000		327kg/基	2,460,000	177,000	—	84,000	2,721,000
	W 4000		350kg/基	2,670,000	177,000	—	84,000	2,931,000
	W 5000		372kg/基	2,810,000	177,000	—	84,000	3,071,000
	W 6000		422kg/基	2,860,000	177,000	—	84,000	3,121,000
	W 4000	両開	518kg/基	4,460,000	251,000	—	84,000	4,795,000
	W 6000		564kg/基	4,570,000	251,000	—	84,000	4,905,000
	W 8000		610kg/基	4,880,000	251,000	—	84,000	5,215,000
	W10000		654kg/基	5,140,000	251,000	—	84,000	5,475,000
	W12000		754kg/基	5,290,000	251,000	—	84,000	5,625,000
H1800	W 2000	片開	332kg/基	2,590,000	177,000	—	84,000	2,851,000
	W 3000		358kg/基	2,620,000	177,000	—	84,000	2,881,000
	W 4000		383kg/基	2,850,000	177,000	—	84,000	3,111,000
	W 5000		410kg/基	2,980,000	177,000	—	84,000	3,241,000
	W 6000		479kg/基	3,070,000	177,000	—	84,000	3,331,000
	W 4000	両開	560kg/基	4,740,000	251,000	—	84,000	5,075,000
	W 6000		612kg/基	4,840,000	251,000	—	84,000	5,175,000
	W 8000		662kg/基	5,180,000	251,000	—	84,000	5,515,000
	W10000		716kg/基	5,500,000	251,000	—	84,000	5,835,000
	W12000		787kg/基	5,750,000	251,000	—	84,000	6,085,000

〔備　考〕

(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途といたします。
(3) 戸当り柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

回転式門柱扉 スチール塗装品 《スチール》 TKK-G

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	257kg/基	2,440,000	177,000	別途	84,000	2,701,000
	W 3000		276kg/基	2,480,000	177,000	〃	84,000	2,741,000
	W 4000		296kg/基	2,610,000	177,000	〃	84,000	2,871,000
	W 5000		316kg/基	2,720,000	177,000	〃	84,000	2,981,000
	W 4000	両開	430kg/基	4,440,000	251,000	〃	84,000	4,775,000
	W 6000		468kg/基	4,570,000	251,000	〃	84,000	4,905,000
	W 8000		508kg/基	4,840,000	251,000	〃	84,000	5,175,000
	W10000		548kg/基	5,020,000	251,000	〃	84,000	5,355,000
H1500	W 2000	片開	289kg/基	2,560,000	177,000	〃	84,000	2,821,000
	W 3000		312kg/基	2,610,000	177,000	〃	84,000	2,871,000
	W 4000		335kg/基	2,830,000	177,000	〃	84,000	3,091,000
	W 5000		447kg/基	2,940,000	177,000	〃	84,000	3,201,000
	W 4000	両開	478kg/基	4,740,000	251,000	〃	84,000	5,075,000
	W 6000		524kg/基	4,790,000	251,000	〃	84,000	5,125,000
	W 8000		570kg/基	5,140,000	251,000	〃	84,000	5,475,000
	W10000		704kg/基	5,360,000	251,000	〃	84,000	5,695,000
H1800	W 2000	片開	324kg/基	2,760,000	177,000	〃	84,000	3,021,000
	W 3000		350kg/基	2,860,000	177,000	〃	84,000	3,121,000
	W 4000		489kg/基	3,010,000	177,000	〃	84,000	3,271,000
	W 4000	両開	530kg/基	4,990,000	251,000	〃	84,000	5,325,000
	W 6000		582kg/基	5,180,000	251,000	〃	84,000	5,515,000
	W 8000		765kg/基	5,500,000	251,000	〃	84,000	5,835,000

〔備　考〕

(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

ノンレール引戸 TN-G4～6型 塗装

（単位：円/基）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
TN-G4型 巾4m	H1000	1,850,000	177,000	—	84,000	2,111,000
	H1200	1,980,000	177,000	—	84,000	2,241,000
	H1500	2,110,000	177,000	—	84,000	2,371,000
TN-G5型 巾5m	H1000	1,970,000	177,000	—	84,000	2,231,000
	H1200	2,080,000	177,000	—	84,000	2,341,000
	H1500	2,330,000	177,000	—	84,000	2,591,000
TN-G6型 巾6m	H1000	2,040,000	177,000	—	84,000	2,301,000
	H1200	2,200,000	177,000	—	84,000	2,461,000
	H1500	2,520,000	177,000	—	84,000	2,781,000

〔備　考〕

(1) 基礎工事は別途とします。

小型回転式門柱扉 スチール塗装品 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉
〔シリンダー錠タイプ〕TKK-SG型

（単位：円/基）

型	式	開き	質　量	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
H1200	W1000	片開	80.5kg/基	1,880,000	177,000	別途	84,000	2,141,000
	W1500		89.7kg/基	1,980,000	177,000	〃	84,000	2,241,000
	W2000		96.7kg/基	2,080,000	177,000	〃	84,000	2,341,000
	W2500		104.8kg/基	2,170,000	177,000	〃	84,000	2,431,000
	W3000		111.9kg/基	2,240,000	177,000	〃	84,000	2,501,000
	W2000	両開	143.5kg/基	3,410,000	251,000	〃	84,000	3,745,000
	W3000		160.9kg/基	3,540,000	251,000	〃	84,000	3,875,000
	W4000		174.9kg/基	3,750,000	251,000	〃	84,000	4,085,000
	W5000		191.2kg/基	3,950,000	251,000	〃	84,000	4,285,000
	W6000		205.2kg/基	4,160,000	251,000	〃	84,000	4,495,000
H1500	W1000	片開	95.1kg/基	1,990,000	177,000	〃	84,000	2,251,000
	W1500		105.9kg/基	2,090,000	177,000	〃	84,000	2,351,000
	W2000		113.9kg/基	2,180,000	177,000	〃	84,000	2,441,000
	W2500		122.6kg/基	2,330,000	177,000	〃	84,000	2,591,000
	W2000	両開	169.9kg/基	3,660,000	251,000	〃	84,000	3,995,000
	W3000		190.2kg/基	3,830,000	251,000	〃	84,000	4,165,000
	W4000		206.1kg/基	4,020,000	251,000	〃	84,000	4,355,000
	W5000		224.4kg/基	4,260,000	251,000	〃	84,000	4,595,000
H1800	W1000	片開	109.9kg/基	2,240,000	177,000	〃	84,000	2,501,000
	W1500		122.4kg/基	2,390,000	177,000	〃	84,000	2,651,000
	W2000		131.2kg/基	2,450,000	177,000	〃	84,000	2,711,000
	W2000	両開	197.0kg/基	4,060,000	251,000	〃	84,000	4,395,000
	W3000		220.1kg/基	4,280,000	251,000	〃	84,000	4,615,000
	W4000		237.7kg/基	4,470,000	251,000	〃	84,000	4,805,000

〔備　考〕(1) 扉本体の回転角度は180°です。現地調整はできません。
(2) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(3) 商品費に打込みアンカーを含みます。
(4) 商品費にはシリンダー錠を含みます。
(5) 本商品の標準シリンダー錠はLA-1・LA-4型です。
下表以外のシリンダー錠につきましては別途ご相談下さい。扉厚40mmに対応するタイプのみとなります。

標準タイプシリンダー錠（美和ロック株式会社製品）

シリンダー錠タイプ	バックセット	扉　厚
U9LA33-1（AL）型 （内側：サムターン・外側：シリンダー）	51mm	33～42mm
U9LA33-4（AL）型 （内側・外側共にシリンダー）	51mm	33～42mm

(6) ステンレス製も製作可。（価格は別途お問合せください）
(7) 運搬費は弊杜配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。

大型引戸 塗装品 〔スチール〕TE-G型

（単位：円/m）

型	式	質　量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計
TE-G型 巾4m	H 900	222kg／基	1,170,000	253,000	別途	84,000	1,507,000
	H1200	245kg／基	1,220,000	253,000	〃	84,000	1,557,000
	H1500	273kg／基	1,320,000	253,000	〃	84,000	1,657,000
TE-G型 巾6m	H1200	337kg／基	1,630,000	287,000	〃	84,000	2,001,000
	H1500	368kg／基	1,720,000	287,000	〃	84,000	2,091,000
	H1800	406kg／基	1,990,000	287,000	〃	84,000	2,361,000

〔備　考〕(1) 組立工事費は、ご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の据付までとし、土間コンクリートは含みません。
(2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以外は別途見積といたします。
(3) 基礎工事費は別途といたします。

大型引戸 塗装品 〔スチール〕TH-G型

（単位：円/m）

型	式	質　量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計
TH-G型 巾4m	H 900	218kg／基	1,120,000	253,000	別途	84,000	1,457,000
	H1200	241kg／基	1,210,000	253,000	〃	84,000	1,547,000
	H1500	269kg／基	1,300,000	253,000	〃	84,000	1,637,000
TH-G型 巾6m	H1200	331kg／基	1,570,000	287,000	〃	84,000	1,941,000
	H1500	360kg／基	1,660,000	287,000	〃	84,000	2,031,000
	H1800	400kg／基	1,930,000	287,000	〃	84,000	2,301,000

〔備　考〕(1) 組立工事費は、ご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の据付までとし、土間コンクリートは含みません。
(2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以外は別途見積といたします。
(3) 基礎工事費は別途といたします。

多重引戸 スチール塗装品 〖スチール〗TT-G型

（単位：円/基）

型式 高さ	型式 幅	開き	有効幅	引込み寸法	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 3000	片開	3,005	1,720	95kg/基	2,110,000	177,000	—	84,000	2,371,000
	W 4000		4,070	1,850	138kg/基	2,860,000	195,000	—	84,000	3,139,000
	W 5000		5,070	2,050	154kg/基	3,080,000	212,000	—	84,000	3,376,000
	W 6000		6,035	2,180	193kg/基	3,720,000	233,000	—	84,000	4,037,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	190kg/基	3,740,000	251,000	—	84,000	4,075,000
	W 8000		8,150	1,850×2	275kg/基	5,140,000	268,000	—	84,000	5,492,000
	W10000		10,150	2,050×2	307kg/基	5,700,000	288,000	—	84,000	6,072,000
	W12000		12,080	2,180×2	385kg/基	6,900,000	305,000	—	84,000	7,289,000
H1500	W 3000	片開	3,005	1,720	108kg/基	2,280,000	177,000	—	84,000	2,541,000
	W 4000		4,070	1,850	154kg/基	3,070,000	195,000	—	84,000	3,349,000
	W 5000		5,070	2,050	178kg/基	3,380,000	212,000	—	84,000	3,676,000
	W 6000		6,035	2,180	222kg/基	4,020,000	233,000	—	84,000	4,337,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	216kg/基	4,030,000	251,000	—	84,000	4,365,000
	W 8000		8,150	1,850×2	308kg/基	5,530,000	268,000	—	84,000	5,882,000
	W10000		10,150	2,050×2	356kg/基	6,180,000	288,000	—	84,000	6,552,000
	W12000		12,080	2,180×2	444kg/基	7,540,000	305,000	—	84,000	7,929,000

〔備　考〕

(1) 組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
(2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
(3) 基礎工事費は別途とします。
(4) 塗装色はブラックを標準とし、他の色は日本塗料工業会色票番号をご指定下さい。
(5) 商品費に９kgレールを１セット含みます。
(6) 片開の商品費に戸当り柱を含みます。

ダブルスライド式引戸 塗装品 〖スチール〗DS-G型

（単位：円/基）

型式	開き	高さ	幅	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
DS-G型	片引	H1200	4m	251 kg/基	2,560,000	195,000	—	84,000	2,839,000
			5m	281 kg/基	2,790,000	212,000	—	84,000	3,086,000
			6m	317 kg/基	3,310,000	233,000	—	84,000	3,627,000
		H1500	4m	275 kg/基	2,810,000	195,000	—	84,000	3,089,000
			5m	307 kg/基	3,030,000	212,000	—	84,000	3,326,000
			6m	345 kg/基	3,540,000	233,000	—	84,000	3,857,000
		H1800	4m	305 kg/基	3,230,000	195,000	—	84,000	3,509,000
			5m	338 kg/基	3,530,000	212,000	—	84,000	3,826,000
			6m	379 kg/基	4,160,000	233,000	—	84,000	4,477,000
	両引	H1200	8m	464 kg/基	4,850,000	268,000	—	84,000	5,202,000
			10m	525 kg/基	5,410,000	288,000	—	84,000	5,782,000
			12m	596 kg/基	6,610,000	305,000	—	84,000	6,999,000
		H1500	8m	509 kg/基	5,250,000	268,000	—	84,000	5,602,000
			10m	572 kg/基	5,820,000	288,000	—	84,000	6,192,000
			12m	649 kg/基	6,990,000	305,000	—	84,000	7,379,000
		H1800	8m	563 kg/基	5,930,000	268,000	—	84,000	6,282,000
			10m	629 kg/基	6,670,000	288,000	—	84,000	7,042,000
			12m	712 kg/基	8,240,000	305,000	—	84,000	8,629,000

〔備　考〕

(1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
(2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱（片引）の据付までとし、
　土間コンクリート等は含みません。
(3) 運搬費は弊社配送センターより､100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
(4) 基礎工事費は別途といたします。
(5) レールはステンレス製です。

ステンレスノンレール引戸 SU-TN-G型

（単位：円/基）

型式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	
SU-TN-G40-10	5,160,000	177,000	別途	84,000	5,421,000	
SU-TN-G40-12	5,480,000	177,000	〃	84,000	5,741,000	
SU-TN-G40-15	5,790,000	177,000	〃	84,000	6,051,000	
SU-TN-G50-10	5,340,000	177,000	〃	84,000	5,601,000	
SU-TN-G50-12	5,620,000	177,000	〃	84,000	5,881,000	
SU-TN-G50-15	6,220,000	177,000	〃	84,000	6,481,000	
SU-TN-G60-10	6,400,000	177,000	〃	84,800	6,661,800	
SU-TN-G60-12	6,820,000	177,000	〃	84,800	7,081,800	
SU-TN-G60-15	7,790,000	177,000	〃	84,800	8,051,800	

多重引戸 ステンレス 〖ステンレス〗SU-TT-G型

（単位：円/ 基）

型式 高さ	型式 幅	開き	有効幅	引込み寸法	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 3000	片開	3,005	1,720	86kg/基	2,460,000	177,000	別途	84,000	2,721,000
	W 4000		4,070	1,850	123kg/基	3,280,000	195,000	〃	84,000	3,559,000
	W 5000		5,070	2,050	140kg/基	3,620,000	212,000	〃	84,000	3,916,000
	W 6000		6,035	2,180	173kg/基	4,320,000	233,000	〃	84,000	4,637,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	172kg/基	4,320,000	251,000	〃	84,000	4,655,000
	W 8000		8,150	1,850×2	245kg/基	5,840,000	268,000	〃	84,000	6,192,000
	W10000		10,150	2,050×2	297kg/基	6,570,000	288,000	〃	84,000	6,942,000
	W12000		12,080	2,180×2	345kg/基	8,030,000	305,000	〃	84,000	8,419,000
H1500	W 3000	片開	3,500	1,720	96kg/基	2,680,000	177,000	〃	84,000	2,941,000
	W 4000		4,070	1,850	139kg/基	3,630,000	195,000	〃	84,000	3,909,000
	W 5000		5,070	2,050	159kg/基	3,930,000	212,000	〃	84,000	4,226,000
	W 6000		6,035	2,180	199kg/基	4,760,000	233,000	〃	84,000	5,077,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	192kg/基	4,700,000	251,000	〃	84,000	5,035,000
	W 8000		8,150	1,850×2	277kg/基	6,480,000	268,000	〃	84,000	6,832,000
	W10000		10,150	2,050×2	318kg/基	7,220,000	288,000	〃	84,000	7,592,000
	W12000		12,080	2,180×2	397kg/基	8,880,000	305,000	〃	84,000	9,269,000

〔備　考〕

(1) 組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
(2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
(3) 基礎工事費は別途とします。
(4) 商品費に９kgレールを１セット含みます。
(5) 片開の商品費に戸当り柱を含みます。

回転式門柱扉 ステンレス 〖ステンレス〗SU-TKM-G

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	267kg/基	3,310,000	177,000	別途	84,000	3,571,000
	W 3000		289kg/基	3,540,000	177,000	〃	84,000	3,801,000
	W 4000		303kg/基	3,870,000	177,000	〃	84,000	4,131,000
	W 5000		323kg/基	4,160,000	177,000	〃	84,000	4,421,000
	W 6000		341kg/基	4,370,000	177,000	〃	84,000	4,631,000
	W 4000	両開	464kg/基	5,590,000	251,000	〃	84,000	5,925,000
	W 6000		502kg/基	6,140,000	251,000	〃	84,000	6,475,000
	W 8000		536kg/基	6,700,000	251,000	〃	84,000	7,035,000
	W10000		576kg/基	7,260,000	251,000	〃	84,000	7,595,000
	W12000		612kg/基	7,670,000	251,000	〃	84,000	8,005,000
H1500	W 2000	片開	295kg/基	3,520,000	177,000	〃	84,000	3,781,000
	W 3000		317kg/基	3,860,000	177,000	〃	84,000	4,121,000
	W 4000		338kg/基	4,140,000	177,000	〃	84,000	4,401,000
	W 5000		360kg/基	4,440,000	177,000	〃	84,000	4,701,000
	W 6000		411kg/基	4,700,000	177,000	〃	84,000	4,961,000
	W 4000	両開	506kg/基	5,970,000	251,000	〃	84,000	6,305,000
	W 6000		550kg/基	6,790,000	251,000	〃	84,000	7,125,000
	W 8000		592kg/基	7,160,000	251,000	〃	84,000	7,495,000
	W10000		636kg/基	7,800,000	251,000	〃	84,000	8,135,000
	W12000		758kg/基	8,360,000	251,000	〃	84,000	8,695,000
H1800	W 2000	片開	321kg/基	3,890,000	177,000	〃	84,000	4,151,000
	W 3000		347kg/基	4,160,000	177,000	〃	84,000	4,421,000
	W 4000		372kg/基	4,440,000	177,000	〃	84,000	4,701,000
	W 5000		398kg/基	4,810,000	177,000	〃	84,000	5,071,000
	W 6000		471kg/基	5,160,000	177,000	〃	84,000	5,421,000
	W 4000	両開	546kg/基	6,550,000	251,000	〃	84,000	6,885,000
	W 6000		598kg/基	7,100,000	251,000	〃	84,000	7,435,000
	W 8000		648kg/基	7,610,000	251,000	〃	84,000	7,945,000
	W10000		700kg/基	8,390,000	251,000	〃	84,000	8,725,000
	W12000		776kg/基	9,000,000	251,000	〃	84,000	9,335,000

〔備　考〕
(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

回転式門柱扉 ステンレス 〖ステンレス〗SU-TKK-G

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	247kg/基	3,500,000	177,000	別途	84,000	3,761,000
	W 3000		266kg/基	3,740,000	177,000	〃	84,000	4,001,000
	W 4000		283kg/基	4,050,000	177,000	〃	84,000	4,311,000
	W 5000		303kg/基	4,360,000	177,000	〃	84,000	4,621,000
	W 4000	両開	418kg/基	5,860,000	251,000	〃	84,000	6,195,000
	W 6000		456kg/基	6,410,000	251,000	〃	84,000	6,745,000
	W 8000		490kg/基	6,940,000	251,000	〃	84,000	7,275,000
	W10000		530kg/基	7,510,000	251,000	〃	84,000	7,845,000
H1500	W 2000	片開	277kg/基	3,700,000	177,000	〃	84,000	3,961,000
	W 3000		299kg/基	3,950,000	177,000	〃	84,000	4,211,000
	W 4000		320kg/基	4,260,000	177,000	〃	84,000	4,521,000
	W 5000		436kg/基	4,580,000	177,000	〃	84,000	4,841,000
	W 4000	両開	464kg/基	6,090,000	251,000	〃	84,000	6,425,000
	W 6000		508kg/基	6,740,000	251,000	〃	84,000	7,075,000
	W 8000		550kg/基	7,360,000	251,000	〃	84,000	7,695,000
	W10000		647kg/基	7,980,000	251,000	〃	84,000	8,315,000
H1800	W 2000	片開	306kg/基	3,930,000	177,000	〃	84,000	4,191,000
	W 3000		332kg/基	4,220,000	177,000	〃	84,000	4,481,000
	W 4000		447kg/基	4,540,000	177,000	〃	84,000	4,801,000
	W 4000	両開	508kg/基	6,570,000	251,000	〃	84,000	6,905,000
	W 6000		560kg/基	7,160,000	251,000	〃	84,000	7,495,000
	W 8000		647kg/基	7,770,000	251,000	〃	84,000	8,105,000

〔備　考〕(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

ステンレスダブルスライド式引戸 SU-DS-G型

（単位：円/基）

型式	開き	高さ	幅	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
SU-DS-G型	片引	H1200	4m	245 kg/基	3,150,000	195,000	—	84,000	3,429,000
			5m	274 kg/基	3,540,000	212,000	—	84,000	3,836,000
			6m	309 kg/基	3,960,000	233,000	—	84,000	4,277,000
		H1500	4m	268 kg/基	3,500,000	195,000	—	84,000	3,779,000
			5m	298 kg/基	3,910,000	212,000	—	84,000	4,206,000
			6m	336 kg/基	4,440,000	233,000	—	84,000	4,757,000
		H1800	4m	295 kg/基	3,940,000	195,000	—	84,000	4,219,000
			5m	327 kg/基	4,380,000	212,000	—	84,000	4,676,000
			6m	368 kg/基	5,180,000	233,000	—	84,000	5,497,000
	両引	H1200	8m	450 kg/基	5,690,000	268,000	—	84,000	6,042,000
			10m	513 kg/基	6,410,000	288,000	—	84,000	6,782,000
			12m	582 kg/基	7,990,000	305,000	—	84,000	8,379,000
		H1500	8m	496 kg/基	6,410,000	268,000	—	84,000	6,762,000
			10m	557 kg/基	7,210,000	288,000	—	84,000	7,582,000
			12m	633 kg/基	8,710,000	305,000	—	84,000	9,099,000
		H1800	8m	547 kg/基	7,150,000	268,000	—	84,000	7,502,000
			10m	612 kg/基	8,100,000	288,000	—	84,000	8,472,000
			12m	692 kg/基	9,800,000	305,000	—	84,000	10,189,000

〔備　考〕(1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
(2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱（片引）の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
(3) 運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
(4) 基礎工事費は別途といたします。
(5) レールはステンレス製です。

Vネットフェンス　SF-5型　塗装（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地 基礎寸法
SF-VB5型	H 900	14,200	4,390	7,470	560	26,620	200×200×600
	H1000	14,600	4,690	7,470	580	27,340	200×200×600
	H1200	16,200	4,830	7,470	680	29,180	200×200×600
SF-VC5型	H1200	17,800	4,830	7,470	700	30,800	200×200×600
	H1500	20,600	5,130	7,470	850	34,050	200×200×600
	H1800	22,800	5,560	7,470	870	36,700	200×200×600
	H2000	24,500	6,290	12,400	1,110	44,300	250×250×600
	H2500	28,200	7,600	14,600	1,620	52,020	300×300×600
	H3000	30,400	9,640	14,600	2,050	56,690	300×300×600

Vネットフェンス　SF-5型　溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地 基礎寸法
SF-VB5型	H 900	15,500	4,390	7,470	560	27,920	200×200×600
	H1000	16,100	4,690	7,470	580	28,840	200×200×600
	H1200	17,700	4,830	7,470	680	30,680	200×200×600
SF-VC5型	H1200	20,000	4,830	7,470	700	33,000	200×200×600
	H1500	23,200	5,260	7,470	850	36,780	200×200×600
	H1800	25,700	5,560	7,470	870	39,600	200×200×600
	H2000	27,600	6,290	12,400	1,110	47,400	250×250×600
	H2500	31,900	7,600	14,600	1,620	55,720	300×300×600
	H3000	34,400	9,640	14,600	2,050	60,690	300×300×600

〔備　考〕
(1) 菱形金網は、次を標準に積算してあります。
・塗　装　製　品：φ3.2×50㎜目合成樹脂被覆鉄線製
・溶融亜鉛めっき製品：φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製
〔これ以外の菱形金網を使用の場合は別途ご相談下さい。〕
(2) 本価格には元請業者経費は含みません。

積雪地用Vネットフェンス門扉　SF-VH-G型　塗装

（単位：円/基）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SF-VH-G型 （片開-巾1m）	H 900	73,900	13,800	29,200	6,580	123,480	300×300×600
	H1000	77,400	13,800	29,200	6,580	126,980	300×300×600
	H1200	90,300	13,800	29,200	6,580	139,880	300×300×600
	H1500	112,000	15,500	29,200	6,580	163,280	300×300×600
	H1800	121,000	15,500	29,200	6,580	172,280	300×300×600
	H2000	132,000	16,300	29,200	6,580	184,080	300×300×600
SF-VH-G型 （両開-巾2m）	H 900	132,000	23,100	29,200	7,470	191,770	300×300×600
	H1000	147,000	23,100	29,200	7,470	206,770	300×300×600
	H1200	154,000	23,100	29,200	7,470	213,770	300×300×600
	H1500	197,000	26,700	29,200	7,470	260,370	300×300×600
	H1800	205,000	26,700	29,200	7,470	268,370	300×300×600
	H2000	218,000	27,500	29,200	7,470	282,170	300×300×600

積雪地用Vネットフェンス門扉　SF-VH-G型　溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SF-VH-G型 （片開-巾1m）	H 900	89,000	13,800	29,200	6,580	138,580	300×300×600
	H1000	95,500	13,800	29,200	6,580	145,080	300×300×600
	H1200	112,000	13,800	29,200	6,580	161,580	300×300×600
	H1500	135,000	15,500	29,200	6,580	186,280	300×300×600
	H1800	143,000	15,500	29,200	6,580	194,280	300×300×600
	H2000	154,000	16,300	29,200	6,580	206,080	300×300×600
SF-VH-G型 （両開-巾2m）	H 900	165,000	23,100	29,200	7,470	224,770	300×300×600
	H1000	187,000	23,100	29,200	7,470	246,770	300×300×600
	H1200	197,000	23,100	29,200	7,470	256,770	300×300×600
	H1500	235,000	26,700	29,200	7,470	298,370	300×300×600
	H1800	246,000	26,700	29,200	7,470	309,370	300×300×600
	H2000	263,000	27,500	29,200	7,470	327,170	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 落し棒の基礎ブロックは別途積算となります。
(4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

丸パイプフェンス PK型 塗装（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地 基礎寸法
PK-１型	H 900	15,100	5,410	7,470	440	28,420	200×200×600
	H1200	17,900	5,710	7,470	560	31,640	200×200×600
	H1500	19,500	6,000	7,470	580	33,550	200×200×600
	H1800	21,700	6,720	7,470	680	36,570	200×200×600

丸パイプフェンス PK型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地 基礎寸法
PK-１型	H 900	16,400	5,710	7,470	440	30,020	200×200×600
	H1200	19,900	6,000	7,470	560	33,930	200×200×600
	H1500	22,300	6,720	7,470	580	37,070	200×200×600
	H1800	24,800	6,720	7,470	680	39,670	200×200×600

〔備　考〕
(1) 菱形金網は、次を標準に積算してあります。
・塗　装　製　品：φ3.2×50㎜目合成被覆鉄線製
・溶融亜鉛めっき製品：φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製
〔これ以外の菱形金網を使用の場合は別途ご相談下さい。〕
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 本価格には元請業者経費は含みません。

丸パイプフェンス　PG型・PD型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.5m）

（単位：円/m）

型	式	商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　　計	積雪寒冷地 基礎寸法
PG-１型	H1200	22,300	6,720	19,300	500	48,820	400×400×600
	H1500	24,800	6,720	19,300	580	51,400	400×400×600
PD-１型	H1200	31,600	6,580	19,300	700	58,180	400×400×600
	H1500	34,900	6,860	19,300	910	61,970	400×400×600

〔備　考〕
(1) 菱形金網は、φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製を標準といたします。
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 本価格には元請業者経費は含みません。

ニュ–ラウンドフェンス NR-4R型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.0m）

（単位：円/m）

型	式	商 品 費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地基礎寸法	
							網目56・50mm	網目40mm
NR-4R型 〔菱形金網 φ3.2×56mm目 300gめっき鉄線製〕 （柱間隔：1.0m）	H1000	20,800	8,180	17,200	610	46,790	300×300×600	300×300×600
	H1200	22,100	9,050	17,200	700	49,050	300×300×600	300×300×600
	H1500	24,600	9,350	17,200	890	52,040	300×300×600	300×300×600
	H1800	27,600	10,700	17,200	1,020	56,520	300×300×600	300×300×600
	H2100	29,900	11,700	17,200	1,080	59,880	300×300×600	300×300×600

〖NR-4R型 菱形金網の仕様別商品費〗溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.0m）

（単位：円/m）

型　式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線製（C-GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR-4R型 （柱間隔：1.0m）	H1000	21,700	22,900	22,800	23,300	26,200
	H1200	23,300	24,600	24,500	24,900	28,100
	H1500	25,400	26,800	26,700	27,800	30,700
	H1800	28,500	30,000	29,900	30,700	34,200
	H2100	30,800	34,300	32,300	33,900	37,300

ニュ–ラウンドフェンス NR-4R型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商 品 費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	積雪寒冷地基礎寸法	
							網目56・50mm	網目40mm
NR-4R型 〔菱形金網 φ3.2×56mm目 300gめっき鉄線製〕 （柱間隔：1.2m）	H1000	19,300	6,860	12,400	540	39,100	250×250×600	250×250×600
	H1200	20,600	7,470	12,400	580	41,050	250×250×600	250×250×600
	H1500	22,800	7,760	12,400	750	43,710	250×250×600	300×300×600
	H1800	25,400	8,920	12,400	870	47,590	250×250×600	300×300×600
	H2100	27,800	9,790	12,400	910	50,900	250×250×600	300×300×600

〖NR-4R型 菱形金網の仕様別商品費〗溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.2m）

（単位：円/m）

型　式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線製（C－GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR-4R型 （柱間隔：1.2m）	H1000	19,900	20,600	20,200	20,900	21,800
	H1200	21,500	22,000	21,700	22,800	23,500
	H1500	23,800	24,800	24,300	25,400	26,700
	H1800	26,700	28,100	27,600	28,600	29,900
	H2100	28,700	30,300	29,800	31,400	32,800

ニュ–ラウンドフェンス NR–4R型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.5m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪寒冷地基礎寸法	
							網目56・50mm	網目40mm
NR–4R型 菱形金網 φ3.2×56mm目 300gめっき鉄線製	H1000	17,200	5,560	9,350	410	32,520	250×250×600	250×250×600
	H1200	18,400	5,840	9,350	500	34,090	250×250×600	250×250×600
	H1500	20,400	6,290	9,350	580	36,620	250×250×600	300×300×600
	H1800	22,800	7,170	9,350	680	40,000	250×250×600	300×300×600
（柱間隔：1.5m）	H2100	24,600	7,760	9,350	700	42,410	250×250×600	300×300×600

〖NR–4R型 菱形金網の仕様別商品費〗溶融亜鉛めっき（柱間隔:1.5m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線製（C–GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR–4R型 （柱間隔：1.5m）	H1000	17,900	18,500	18,000	18,800	19,900
	H1200	19,500	20,200	19,700	20,600	21,700
	H1500	21,500	22,100	21,700	22,900	24,500
	H1800	24,300	25,100	24,500	25,700	27,100
	H2100	26,200	27,900	26,700	28,600	30,300

ニュ–ラウンドフェンス NR–4R型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪寒冷地基礎寸法	
							網目56・50mm	網目40mm
NR–4R型 菱形金網 φ3.2×56mm目 300gめっき鉄線製	H1000	15,800	4,830	7,470	290	28,390	250×250×600	250×250×600
	H1200	16,600	5,130	7,470	360	29,560	250×250×600	250×250×600
	H1500	18,300	5,410	7,470	470	31,650	250×250×600	300×300×600
	H1800	20,400	6,140	7,470	570	34,580	250×250×600	300×300×600
（柱間隔：2.0m）	H2100	22,100	7,010	7,470	590	37,170	250×250×600	300×300×600

〖NR–4R型 菱形金網の仕様別商品費〗溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線製（C–GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR–4R型 （柱間隔：2.0m）	H1000	16,300	17,200	16,700	18,300	19,700
	H1200	17,600	18,400	18,300	19,700	20,900
	H1500	18,800	20,200	19,900	21,600	22,900
	H1800	21,500	22,100	22,000	23,900	25,400
	H2100	23,100	24,600	24,300	26,700	27,900

〔備　考〕
(1) 網目40mm、及び基礎寸法が300×300×600の場合は下記の単価を基礎工事費に加算して下さい。
　柱ピッチ1.2m　2,200円／m、柱ピッチ1.5m　1,760円／m、柱ピッチ2.0m　1,330円／m
(2) 積雪地の基礎寸法はカタログ・標準図集をご覧下さい。
(3) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(4) 本価格には元請業者経費は含みません。

この価格には消費税は含みません

ニュ–ラウンドフェンス門扉 NR–4R–G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR–4R–G型 （片開–巾1m）	H1000	93,000	13,300	29,200	7,470	142,970	300×300×600
	H1200	108,000	13,300	29,200	7,470	157,970	300×300×600
	H1500	129,000	15,200	30,500	7,470	182,170	300×300×700
	H1800	136,000	15,200	30,500	7,470	189,170	300×300×700
	H2100	166,000	15,200	30,500	7,470	219,170	300×300×700
NR–4R–G型 （両開–巾2m）	H1000	175,000	22,200	29,200	9,210	235,610	300×300×600
	H1200	185,000	22,200	29,200	9,210	245,610	300×300×600
	H1500	211,000	26,000	30,500	9,210	276,710	300×300×700
	H1800	229,000	26,000	30,500	9,210	294,710	300×300×700
	H2100	262,000	26,000	30,500	9,210	327,710	300×300×700

〔備　考〕
(1) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

6 積雪型フェンス

この価格には消費税は含みません

Neoロータフェンス NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地寒冷地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.0m）	H 900	27,900	5,130	17,200	750	50,980	300×300×600
	H1100	30,000	5,410	17,200	790	53,400	300×300×600
	H1300	32,700	5,560	17,200	870	56,330	300×300×600
	H1600	36,900	6,000	17,200	980	61,080	300×300×600
	H1900	43,700	7,470	17,200	1,160	69,530	300×300×600
	H2100	47,100	7,900	17,200	1,250	73,450	300×300×600

Neoロータフェンス NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地寒冷地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.2m）	H 900	27,000	4,830	12,400	700	44,930	250×250×600
	H1100	28,700	5,260	12,400	770	47,130	250×250×600
	H1300	31,900	5,410	12,400	850	50,560	250×250×600
	H1600	36,000	5,840	12,400	960	55,200	250×250×600
	H1900	42,400	7,010	12,400	1,090	62,900	250×250×600
	H2100	45,700	7,600	12,400	1,230	66,930	250×250×600

Neoロータフェンス NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地寒冷地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.5m）	H 900	24,000	4,250	9,350	660	38,260	250×250×600
	H1100	25,400	4,390	9,350	680	39,820	250×250×600
	H1300	27,900	4,690	9,350	750	42,690	250×250×600
	H1600	32,100	5,260	9,350	860	47,570	250×250×600
	H1900	37,400	6,290	9,350	990	54,030	250×250×600
	H2100	40,800	6,720	9,350	1,100	57,970	250×250×600

Neoロータフェンス NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地寒冷地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：2.0m）	H 900	18,700	3,370	7,470	520	30,060	250×250×600
	H1100	19,800	3,510	7,470	530	31,310	250×250×600
	H1300	21,700	3,650	7,470	570	33,390	250×250×600
	H1600	25,400	4,080	7,470	680	37,630	250×250×600
	H1900	28,900	5,260	7,470	780	42,410	250×250×600
	H2100	31,500	5,560	7,470	850	45,380	250×250×600

〔備　考〕
(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 積雪地の基礎寸法はカタログ・標準図集をご覧下さい。

Neoロータフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地寒冷地基礎寸法
NER-AR-G型（片開-巾1m）	H 900	155,000	13,300	29,200	7,470	204,970	300×300×600
	H1100	163,000	13,300	29,200	7,470	212,970	300×300×600
	H1300	167,000	13,300	29,200	7,470	216,970	300×300×600
	H1600	195,000	15,200	30,500	7,470	248,170	300×300×700
	H1900	205,000	15,200	30,500	7,470	258,170	300×300×700
	H2100	211,000	15,200	30,500	7,470	264,170	300×300×700
NER-AR-G型（両開-巾2m）	H 900	282,000	22,200	29,200	9,210	342,610	300×300×600
	H1100	290,000	22,200	29,200	9,210	350,610	300×300×600
	H1300	301,000	22,200	29,200	9,210	361,610	300×300×600
	H1600	331,000	26,000	30,500	9,210	396,710	300×300×700
	H1900	350,000	26,000	30,500	9,210	415,710	300×300×700
	H2100	370,000	26,000	30,500	9,210	435,710	300×300×700

〔備　考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

MEMO

MEMO

JFE 建材 株式会社　www.jfe-kenzai.co.jp

本　　社	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）		
フェンス商品営業部	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）	TEL.03（5715）5700	FAX.03(5460)8205
北海道支店	〒060-0806	札幌市北区北六条西1-4-2（ファーストプラザビル）	TEL.011（708）6411	FAX.011（728）4675
東 北 支 店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-1-25（東二番丁スクエア）	TEL.022(227)6037	FAX.022(224)6141
新 潟 支 店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-2-23（北陸ビル）	TEL.025(246)3233	FAX.025(246)3255
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-19（名古屋岡本ビル）	TEL.052(201)3400	FAX.052(201)3404
北 陸 支 店	〒930-0007	富山市宝町1-3-10（明治安田生命富山ビル）	TEL.076(441)1462	FAX.076(432)2384
大 阪 支 店	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1-9-1（肥後橋センタービル）	TEL.06(6131)4015	FAX.06(6479)1815
中 国 支 店	〒730-0036	広島市中区袋町4-21（広島フコク生命ビル）	TEL.082(248)0231	FAX.082(248)3141
四 国 支 店	〒760-0019	高松市サンポート2-1（高松シンボルタワー）	TEL.087(821)5548	FAX.087(821)5540
九 州 支 店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-35（博多三井ビルディング2号館）	TEL.092(263)1561	FAX.092(263)1475
青森営業所	〒030-0862	青森市古川2-20-6（AQUA古川2丁目ビル）	TEL.017(776)5325	FAX.017(777)1396
北東北営業所	〒020-0034	盛岡市盛岡駅前通15-19（盛岡フコク生命ビル）	TEL.019(629)2250	FAX.019(651)8780
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地3-21-1（國場ビル） ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱那覇営業所内	TEL.098（860）5161	FAX.092（263）1475

2026.10Ⓢ500