2026年10月改定

JFE

積雪型フェンス商品価格表

本価格表には元請業者経費及び消費税は含みません

商品費以外の工事費・運搬費等はご参考価格とします

JFE 建材 株式会社

目　　次

商　品　名　・　型　式				頁
● Vネットフェンス	SF－5型		塗装	3
● Vネットフェンス	SF－5型		溶融亜鉛めっき	4
● Vネットフェンス門扉	SF－VH－G型		塗装	5
● Vネットフェンス門扉	SF－VH－G型		溶融亜鉛めっき	5
● 丸パイプフェンス	PK型		塗装	6
● 丸パイプフェンス	PK型		溶融亜鉛めっき	7
● 丸パイプフェンス	PG型・PD型		塗装	8
● 丸パイプフェンス	PG型・PD型		溶融亜鉛めっき	9
● ニューラウンドフェンス	NR－4R型	笠木タイプ	溶融亜鉛めっき	10・11
● ニューラウンドフェンス門扉	NR－4R－G型	笠木タイプ	溶融亜鉛めっき	12
● Neoロータフェンス	NER－AR型	笠木タイプ	塗装	13
● Neoロータフェンス門扉	NER－AR－G型	笠木タイプ	塗装	14
● Neoロータフェンス（笠木無しタイプ）	NER－ST型		塗装	14
● 角パイプフェンス	SP－AK型		塗装	15
● 角パイプフェンス	SP－CK型		塗装	15
● 角パイプフェンス	SP－CK型		溶融亜鉛めっき	15

価格設定条件

(1)　商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図集に基づきます。
(2)　Vネットフェンス１型～５型の菱形金網はφ3.2×50㎜目ポリエチレン被覆鉄線、その他各種鉄線を使用できます。
　　溶融亜鉛めっき製品もφ3.2×56㎜目その他各種鉄線を使用出来ます。
(3)　この価格表に掲載以外の菱形金網を使用する場合は別途ご相談下さい。
(4)　商品の標準塗装色以外は日本塗料工業会色票番号でご相談下さい。
(5)　算出基準は一連100mとし、価格はm当りです。100m未満の場合は割高となります。
(6)　工事費は土地及び地形等の施工条件を一般平坦地とします。
(7)　組立、基礎工事費は参考価格とします。
(8)　溶融亜鉛めっき製品で価格表に記載していないものは別途ご相談下さい。
(9)　運搬費は弊社配送センターより50㎞圏内とします。ただし、重量2t未満の場合は別途一車単位の運搬費を計上して下さい。
(10)　本価格に元請業者経費は含みません。

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備等で起こる支柱･基礎の破損について弊社は責任を負いかねます。

Vネットフェンス SF-5型 塗装 （柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	13,000	5,130	5,840	580	24,550	180×180×450
	H1000	13,500	5,130	5,840	610	25,080	180×180×450
	H1200	14,700	5,130	5,840	700	26,370	180×180×450
SF-VC5型	H1200	16,500	5,130	7,010	750	29,390	200×200×450
	H1500	19,000	5,560	7,010	890	32,460	200×200×450
	H1800	21,200	5,840	7,010	920	34,970	200×200×450
	H2000	22,800	6,580	7,900	1,160	38,440	250×250×450
	H2500	26,400	8,040	10,800	1,680	46,920	300×300×500
	H3000	28,600	10,100	15,200	2,110	56,010	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 塗装 （柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	12,200	4,830	4,390	560	21,980	180×180×450
	H1000	12,500	4,830	4,390	580	22,300	180×180×450
	H1200	13,900	4,830	4,390	680	23,800	180×180×450
SF-VC5型	H1200	15,400	4,830	5,560	700	26,490	200×200×450
	H1500	17,800	5,260	5,560	850	29,470	200×200×450
	H1800	19,700	5,560	5,560	870	31,690	200×200×450
	H2000	21,000	6,290	6,580	1,110	34,980	250×250×450
	H2500	24,400	7,600	8,620	1,620	42,240	300×300×500
	H3000	26,300	9,640	12,100	2,050	50,090	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 塗装 （柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	11,400	4,250	3,950	520	20,120	180×180×450
	H1000	11,900	4,250	3,950	540	20,640	180×180×450
	H1200	13,000	4,250	3,950	640	21,840	180×180×450
SF-VC5型	H1200	14,200	4,250	4,690	660	23,800	200×200×450
	H1500	16,200	4,690	4,690	780	26,360	200×200×450
	H1800	18,000	4,970	4,690	810	28,470	200×200×450
	H2000	19,100	5,560	5,560	1,020	31,240	250×250×450
	H2500	22,000	6,720	7,240	1,460	37,420	300×300×500
	H3000	24,300	8,480	10,200	1,910	44,890	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 塗装 （柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	10,700	3,650	2,930	400	17,680	180×180×450
	H1000	11,100	3,650	2,930	410	18,090	180×180×450
	H1200	11,900	3,650	2,930	510	18,990	180×180×450
SF-VC5型	H1200	13,000	3,650	3,510	520	20,680	200×200×450
	H1500	14,600	3,950	3,510	610	22,670	200×200×450
	H1800	16,200	4,250	3,510	640	24,600	200×200×450
	H2000	17,600	4,830	4,080	790	27,300	250×250×450
	H2500	19,800	5,840	5,410	1,160	32,210	300×300×500
	H3000	21,700	7,320	7,600	1,460	38,080	300×300×600

本体価格には消費税は含みません

Vネットフェンス SF-5型 溶融亜鉛めっき （柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	14,000	5,130	5,840	580	25,550	180×180×450
	H1000	14,600	5,130	5,840	610	26,180	180×180×450
	H1200	16,000	5,130	5,840	700	27,670	180×180×450
SF-VC5型	H1200	18,500	5,130	7,010	750	31,390	200×200×450
	H1500	21,500	5,560	7,010	890	34,960	200×200×450
	H1800	23,800	5,840	7,010	920	37,570	200×200×450
	H2000	25,200	6,580	7,900	1,160	40,840	250×250×450
	H2500	30,100	8,040	10,800	1,680	50,620	300×300×500
	H3000	34,900	10,100	15,200	2,110	62,310	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 溶融亜鉛めっき （柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	13,200	4,830	4,390	560	22,980	180×180×450
	H1000	13,800	4,830	4,390	580	23,600	180×180×450
	H1200	14,700	4,830	4,390	680	24,600	180×180×450
SF-VC5型	H1200	17,100	4,830	5,560	700	28,190	200×200×450
	H1500	19,800	5,260	5,560	850	31,470	200×200×450
	H1800	22,000	5,560	5,560	870	33,990	200×200×450
	H2000	23,100	6,290	6,580	1,110	37,080	250×250×450
	H2500	27,600	7,600	8,620	1,620	45,440	300×300×500
	H3000	31,800	9,640	12,100	2,050	55,590	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 溶融亜鉛めっき （柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	12,300	4,250	3,950	520	21,020	180×180×450
	H1000	12,900	4,250	3,950	540	21,640	180×180×450
	H1200	14,000	4,250	3,950	640	22,840	180×180×450
SF-VC5型	H1200	15,800	4,250	4,690	660	25,400	200×200×450
	H1500	18,300	4,690	4,690	780	28,460	200×200×450
	H1800	20,200	4,970	4,690	810	30,670	200×200×450
	H2000	21,100	5,560	5,560	1,020	33,240	250×250×450
	H2500	24,900	6,720	7,240	1,460	40,320	300×300×500
	H3000	28,700	8,480	10,200	1,910	49,290	300×300×600

Vネットフェンス SF-5型 溶融亜鉛めっき （柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
SF-VB5型	H 900	11,600	3,650	2,930	400	18,580	180×180×450
	H1000	12,000	3,650	2,930	410	18,990	180×180×450
	H1200	13,000	3,650	2,930	510	20,090	180×180×450
SF-VC5型	H1200	14,400	3,650	3,510	520	22,080	200×200×450
	H1500	16,300	3,950	3,510	610	24,370	200×200×450
	H1800	18,400	4,250	3,510	640	26,800	200×200×450
	H2000	19,000	4,830	4,080	790	28,700	250×250×450
	H2500	22,200	5,840	5,410	1,160	34,610	300×300×500
	H3000	25,700	7,320	7,600	1,460	42,080	300×300×600

〔備　考〕（1）菱形金網は、次を標準に積算してあります。
- 塗装製品：φ3.2×50㎜目ポリエチレン被覆鉄線製及び再生ペット被覆鉄線製
- 溶融亜鉛めっき製品：φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製

〔これ以外の菱形金網を使用の場合は別途ご相談下さい。〕

（2）本価格には元請業者経費は含みません。

本体価格には消費税は含みません

Vネットフェンス門扉 SF-VH-G型 塗装

（単位：円/基）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SF-VH-G型（片開－巾1m）	H 900	63,700	11,900	29,200	7,470	112,270	300×300×600
	H1000	66,800	11,900	29,200	7,470	115,370	300×300×600
	H1200	77,900	11,900	29,200	7,470	126,470	300×300×600
	H1500	97,100	13,400	29,200	7,470	147,170	300×300×600
	H1800	104,000	13,400	29,200	7,470	154,070	300×300×600
	H2000	113,000	13,400	29,200	7,470	163,070	300×300×600
SF-VH-G型（両開－巾2m）	H 900	113,000	19,700	29,200	9,210	171,110	300×300×600
	H1000	128,000	19,700	29,200	9,210	186,110	300×300×600
	H1200	132,000	19,700	29,200	9,210	190,110	300×300×600
	H1500	168,000	22,800	29,200	9,210	229,210	300×300×600
	H1800	177,000	22,800	29,200	9,210	238,210	300×300×600
	H2000	189,000	22,800	29,200	9,210	250,210	300×300×600

Vネットフェンス門扉 SF-VH-G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SF-VH-G型（片開－巾1m）	H 900	76,700	11,900	29,200	7,470	125,270	300×300×600
	H1000	82,300	11,900	29,200	7,470	130,870	300×300×600
	H1200	97,100	11,900	29,200	7,470	145,670	300×300×600
	H1500	116,000	13,400	29,200	7,470	166,070	300×300×600
	H1800	123,000	13,400	29,200	7,470	173,070	300×300×600
	H2000	132,000	13,400	29,200	7,470	182,070	300×300×600
SF-VH-G型（両開－巾2m）	H 900	142,000	19,700	29,200	9,210	200,110	300×300×600
	H1000	161,000	19,700	29,200	9,210	219,110	300×300×600
	H1200	168,000	19,700	29,200	9,210	226,110	300×300×600
	H1500	202,000	22,800	29,200	9,210	263,210	300×300×600
	H1800	212,000	22,800	29,200	9,210	273,210	300×300×600
	H2000	228,000	22,800	29,200	9,210	289,210	300×300×600

〔備　考〕(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

本体価格には消費税は含みません

丸パイプフェンス PK型 塗装 （柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	13,800	6,420	5,840	470	26,530	180×180×450
	H1200	16,500	6,720	5,840	580	29,640	180×180×450
	H1500	18,000	7,080	5,840	610	31,530	180×180×450
	H1800	20,400	7,900	7,010	700	36,010	200×200×450

丸パイプフェンス PK型 塗装 （柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	13,000	5,410	4,390	440	23,240	180×180×450
	H1200	15,500	5,710	4,390	560	26,160	180×180×450
	H1500	16,800	6,000	4,390	580	27,770	180×180×450
	H1800	18,800	6,720	5,560	680	31,760	200×200×450

丸パイプフェンス PK型 塗装 （柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	12,300	4,390	3,950	410	21,050	180×180×450
	H1200	14,400	4,610	3,950	520	23,480	180×180×450
	H1500	15,700	4,830	3,950	540	25,020	180×180×450
	H1800	17,600	5,410	4,690	640	28,340	200×200×450

丸パイプフェンス PK型 塗装 （柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	11,600	3,650	2,930	390	18,570	180×180×450
	H1200	13,400	3,800	2,930	500	20,630	180×180×450
	H1500	14,500	4,390	2,930	520	22,340	180×180×450
	H1800	16,300	4,970	3,510	590	25,370	200×200×450

本体価格には消費税は含みません

丸パイプフェンス PK型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	15,100	6,420	5,840	470	27,830	180×180×450
	H1200	18,200	6,720	5,840	580	31,340	180×180×450
	H1500	20,700	7,080	5,840	610	34,230	180×180×450
	H1800	23,000	7,900	7,010	700	38,610	200×200×450

丸パイプフェンス PK型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	14,200	5,410	4,390	440	24,440	180×180×450
	H1200	17,100	5,710	4,390	560	27,760	180×180×450
	H1500	19,100	6,000	4,390	580	30,070	180×180×450
	H1800	21,500	6,720	5,560	680	34,460	200×200×450

丸パイプフェンス PK型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	13,200	4,390	3,950	410	21,950	180×180×450
	H1200	15,700	4,610	3,950	520	24,780	180×180×450
	H1500	18,000	4,830	3,950	540	27,320	180×180×450
	H1800	19,900	5,410	4,690	640	30,640	200×200×450

丸パイプフェンス PK型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PK-1型	H 900	12,500	3,650	2,930	390	19,470	180×180×450
	H1200	14,500	3,800	2,930	500	21,730	180×180×450
	H1500	16,500	4,390	2,930	520	24,340	180×180×450
	H1800	18,200	4,970	3,510	590	27,270	200×200×450

〔備　考〕(1) 菱形金網は、次を標準に積算してあります。
・塗装製品：φ3.2×50㎜目ポリエチレン被覆鉄線製及び再生ペット被覆鉄線製
・溶融亜鉛めっき製品：φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製
〔これ以外の菱形金網を使用の場合は別途ご相談下さい。〕
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 本価格には元請業者経費は含みません。

本体価格には消費税は含みません

丸パイプフェンス PG型・PD型　塗装　（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	19,800	8,920	21,300	540	50,560	400×400×500
	H1500	21,700	9,930	21,300	660	53,590	400×400×500
PD-1型	H1200	28,200	9,790	21,300	810	60,100	400×400×500
	H1500	31,600	10,200	21,300	1,000	64,100	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　塗装　（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	18,200	7,600	18,000	520	44,320	400×400×500
	H1500	20,500	8,340	18,000	640	47,480	400×400×500
PD-1型	H1200	25,600	7,760	18,000	770	52,130	400×400×500
	H1500	28,500	8,480	18,000	960	55,940	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　塗装　（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	16,500	6,000	14,400	500	37,400	400×400×500
	H1500	18,600	6,720	14,400	580	40,300	400×400×500
PD-1型	H1200	23,000	6,580	14,400	700	44,680	400×400×500
	H1500	25,700	6,860	14,400	910	47,870	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　塗装　（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	14,600	4,690	11,000	440	30,730	400×400×500
	H1500	16,700	5,410	11,000	540	33,650	400×400×500
PD-1型	H1200	20,500	5,260	11,000	670	37,430	400×400×500
	H1500	22,800	5,560	11,000	860	40,220	400×400×500

本体価格には消費税は含みません

丸パイプフェンス PG型・PD型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	23,000	8,920	21,300	540	53,760	400×400×500
	H1500	26,400	9,930	21,300	660	58,290	400×400×500
PD-1型	H1200	33,100	9,790	21,300	810	65,000	400×400×500
	H1500	37,000	10,200	21,300	1,000	69,500	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	21,200	7,600	18,000	520	47,320	400×400×500
	H1500	23,800	8,340	18,000	640	50,780	400×400×500
PD-1型	H1200	30,300	7,760	18,000	770	56,830	400×400×500
	H1500	33,800	8,480	18,000	960	61,240	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	19,100	6,000	14,400	500	40,000	400×400×500
	H1500	21,500	6,720	14,400	580	43,200	400×400×500
PD-1型	H1200	27,400	6,580	14,400	700	49,080	400×400×500
	H1500	30,100	6,860	14,400	910	52,270	400×400×500

丸パイプフェンス PG型・PD型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
PG-1型	H1200	17,500	4,690	11,000	440	33,630	400×400×500
	H1500	19,100	5,410	11,000	540	36,050	400×400×500
PD-1型	H1200	24,300	5,260	11,000	670	41,230	400×400×500
	H1500	26,700	5,560	11,000	860	44,120	400×400×500

〔備　考〕(1) 菱形金網は、次を標準に積算してあります。
- 塗装製品：φ3.2×50㎜目ポリエチレン被覆鉄線製及び再生ペット被覆鉄線製
- 溶融亜鉛めっき製品：φ3.2×56㎜目3種亜鉛めっき鉄線製
〔これ以外の菱形金網を使用の場合は別途ご相談下さい。〕

(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 本価格には元請業者経費は含みません。

本体価格には消費税は含みません

ニューラウンドフェンス NR-4R型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法	
							網目56・50㎜	網目40㎜
NR-4R型（菱形金網 φ3.2×56㎜目 300gめっき鉄線製）（柱間隔：1.0m）	H1000	17,600	8,180	11,400	610	37,790	300×300×450	300×300×450
	H1200	18,800	9,050	11,400	700	39,950	300×300×450	300×300×450
	H1500	20,800	9,350	11,400	890	42,440	300×300×450	300×300×450
	H1800	23,200	10,700	11,400	1,020	46,320	300×300×450	300×300×450
	H2100	25,200	11,700	11,400	1,080	49,380	300×300×450	300×300×450

〖NR-4R型　菱形金網の仕様別商品費〗　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線（C-GS3）	
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40
NR-4R型（柱間隔：1.0m）	H1000	18,300	19,800	19,700	22,700
	H1200	19,800	21,100	21,000	24,300
	H1500	21,600	23,100	23,000	26,400
	H1800	24,100	25,900	25,700	29,400
	H2100	26,100	29,700	27,900	32,100

ニューラウンドフェンス NR-4R型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法	
							網目56・50㎜	網目40㎜
NR-4R型（菱形金網 φ3.2×56㎜目 300gめっき鉄線製）（柱間隔：1.2m）	H1000	16,300	6,860	6,580	540	30,280	250×250×450	250×250×450
	H1200	17,500	7,470	6,580	580	32,130	250×250×450	250×250×450
	H1500	19,100	7,760	6,580	750	34,190	250×250×450	300×300×450
	H1800	21,600	8,920	6,580	870	37,970	250×250×450	300×300×450
	H2100	23,300	9,790	6,580	910	40,580	250×250×450	300×300×450

〖NR-4R型　菱形金網の仕様別商品費〗　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線（C-GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR-4R型（柱間隔：1.2m）	H1000	16,800	17,800	17,600	18,000	18,800
	H1200	18,000	19,000	18,600	19,700	20,200
	H1500	20,200	21,200	20,900	22,000	23,000
	H1800	22,600	24,300	23,700	24,800	25,700
	H2100	24,400	26,200	25,400	27,000	28,300

本体価格には消費税は含みません

ニューラウンドフェンス NR-4R型　溶融亜鉛めっき（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法	
							網目56・50㎜	網目40㎜
NR-4R型（菱形金網 φ3.2×56㎜目 300gめっき鉄線製）（柱間隔：1.5m）	H1000	14,700	5,560	5,410	410	26,080	250×250×450	250×250×450
	H1200	16,000	5,840	5,410	500	27,750	250×250×450	250×250×450
	H1500	17,700	6,290	5,410	580	29,980	250×250×450	300×300×450
	H1800	19,100	7,170	5,410	680	32,360	250×250×450	300×300×450
	H2100	20,800	7,760	5,410	700	34,670	250×250×450	300×300×450

〔NR-4R型　菱形金網の仕様別商品費〕　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線（C-GS3）		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40
NR-4R型（柱間隔：1.5m）	H1000	15,500	16,100	15,600	16,300	17,100
	H1200	16,600	17,600	16,700	17,800	18,600
	H1500	18,400	19,100	18,600	19,800	21,000
	H1800	20,500	21,700	21,000	22,100	23,300
	H2100	22,200	23,900	23,000	24,800	26,200

ニューラウンドフェンス NR-4R型　溶融亜鉛めっき（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法	
							網目56・50㎜	網目40㎜
NR-4R型（菱形金網 φ3.2×56㎜目 300gめっき鉄線製）（柱間隔：2.0m）	H1000	13,500	4,830	4,080	290	22,700	250×250×450	250×250×450
	H1200	14,400	5,130	4,080	360	23,970	250×250×450	250×250×450
	H1500	15,800	5,410	4,080	470	25,760	250×250×450	300×300×450
	H1800	17,700	6,140	4,080	570	28,490	250×250×450	300×300×450
	H2100	19,100	7,010	4,080	590	30,780	300×300×450	300×300×450

〔備　考〕（1）基礎寸法が300×300×450の場合は基礎工事費は1,170円／m加算して下さい。
（2）積雪寒冷地の基礎寸法はカタログ・標準図集をご覧下さい。
（3）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
（4）本価格には元請業者経費は含みません。

〔NR-4R型　菱形金網の仕様別商品費〕　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式 ＼ 菱形金網の仕様		300gめっき鉄線製		着色塗装鉄線製（C-GS3）	
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40
NR-4R型（柱間隔：2.0m）	H1000	14,200	14,700	14,600	16,700
	H1200	14,900	16,000	15,800	18,000
	H1500	16,300	17,600	17,100	19,800
	H1800	18,400	19,100	19,000	22,000
	H2100	20,000	21,100	20,900	23,900

本体価格には消費税は含みません

ニューラウンドフェンス門扉 NR-4R-G型　溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NR-4R-G型（片開－巾1m）	H1000	80,100	11,900	29,200	7,470	128,670	300×300×600
	H1200	93,000	11,900	29,200	7,470	141,570	300×300×600
	H1500	111,000	13,400	30,500	7,470	162,370	300×300×700
	H1800	117,000	13,400	30,500	7,470	168,370	300×300×700
	H2100	143,000	13,400	30,500	7,470	194,370	300×300×700
NR-4R-G型（両開－巾2m）	H1000	151,000	19,700	29,200	9,210	209,110	300×300×600
	H1200	158,000	19,700	29,200	9,210	216,110	300×300×600
	H1500	183,000	22,800	30,500	9,210	245,510	300×300×700
	H1800	198,000	22,800	30,500	9,210	260,510	300×300×700
	H2100	228,000	22,800	30,500	9,210	290,510	300×300×700

〔備　考〕（1）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

本体価格には消費税は含みません

Neoロータフェンス　NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.0m）	H 900	24,100	5,130	10,400	750	40,380	300×300×450
	H1100	26,000	5,410	10,400	790	42,600	300×300×450
	H1300	28,200	5,560	10,400	870	45,030	300×300×450
	H1600	31,900	6,000	10,400	980	49,280	300×300×450
	H1900	37,600	7,470	10,400	1,160	56,630	300×300×450
	H2100	40,700	7,900	10,400	1,250	60,250	300×300×450

Neoロータフェンス　NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.2m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.2m）	H 900	23,300	4,830	6,580	700	35,410	250×250×450
	H1100	24,800	5,260	6,580	770	37,410	250×250×450
	H1300	27,400	5,410	6,580	850	40,240	250×250×450
	H1600	30,800	5,840	6,580	960	44,180	250×250×450
	H1900	36,400	7,010	6,580	1,090	51,080	250×250×450
	H2100	39,300	7,600	6,580	1,230	54,710	250×250×450

Neoロータフェンス　NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：1.5m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：1.5m）	H 900	20,800	4,250	5,410	660	31,120	250×250×450
	H1100	22,000	4,390	5,410	680	32,480	250×250×450
	H1300	24,100	4,690	5,410	750	34,950	250×250×450
	H1600	27,700	5,260	5,410	860	39,230	250×250×450
	H1900	32,300	6,290	5,410	990	44,990	250×250×450
	H2100	35,100	6,720	5,410	1,100	48,330	250×250×450

Neoロータフェンス　NER-AR型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-AR型〔網目 M125×50〕（柱間隔：2.0m）	H 900	16,100	3,370	4,080	520	24,070	250×250×450
	H1100	16,900	3,510	4,080	530	25,020	250×250×450
	H1300	18,700	3,650	4,080	570	27,000	250×250×450
	H1600	22,000	4,080	4,080	680	30,840	250×250×450
	H1900	25,000	5,260	4,080	780	35,120	250×250×450
	H2100	27,000	5,560	4,080	850	37,490	250×250×450

〔備　考〕(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 積雪寒冷地の基礎寸法はカタログ・標準図集をご覧下さい。

本体価格には消費税は含みません

Neoロータフェンス門扉　NER-AR-G型　塗装

（単位：円/基）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-AR-G型（片開－巾1m）	H 900	134,000	13,400	29,200	7,470	184,070	300×300×600
	H1100	140,000	13,400	29,200	7,470	190,070	300×300×600
	H1300	144,000	13,400	29,200	7,470	194,070	300×300×600
	H1600	167,000	15,200	30,500	7,470	220,170	300×300×700
	H1900	177,000	15,200	30,500	7,470	230,170	300×300×700
	H2100	183,000	15,200	30,500	7,470	236,170	300×300×700
NER-AR-G型（片開－巾2m）	H 900	243,000	22,200	29,200	9,210	303,610	300×300×600
	H1100	252,000	22,200	29,200	9,210	312,610	300×300×600
	H1300	260,000	22,200	29,200	9,210	320,610	300×300×600
	H1600	286,000	26,000	30,500	9,210	351,710	300×300×700
	H1900	301,000	26,000	30,500	9,210	366,710	300×300×700
	H2100	319,000	26,000	30,500	9,210	384,710	300×300×700

〔備　考〕(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

積雪地対応Neoロータフェンス（笠木無し）NER-ST型〔網目：M125×50〕塗装（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	積雪地基礎寸法
NER-ST型〔網目 M125×50〕（柱間隔：2.0m）	H 800	11,600	3,070	4,080	240	18,990	250×250×450
	H1000	13,000	3,070	4,080	290	20,440	250×250×450
	H1200	14,500	3,070	4,080	310	21,960	250×250×450
	H1500	17,900	3,650	4,080	390	26,020	250×250×450
	H1800	21,200	3,800	4,080	440	29,520	250×250×450
	H2000	23,300	4,250	4,080	500	32,130	250×250×450

〔備　考〕(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 積雪寒冷地の基礎寸法はカタログ・標準図集をご覧ください。

本体価格には消費税は含みません

角パイプフェンス SP-AK型　塗装　（柱間隔：1.8m）

（単位：円/m）

型　　式		商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　　計	積雪地基礎寸法
SP-AK型	H 600	18,700	3,650	9,310	410	32,070	350×350×450
	H 900	21,500	3,650	9,310	410	34,870	350×350×450
	H1200	24,100	3,650	9,310	410	37,470	350×350×450
	H1500	29,500	4,250	6,310	500	40,560	300×300×450
	H1800	32,900	4,540	4,390	500	42,330	250×250×450

〔備　考〕(1) 本価格には元請業者経費は含みません。

角パイプフェンス SP-CK型　塗装　（柱間隔：2.0m）〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

（単位：円/m）

型　　式		商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　　計	積雪地基礎寸法
SP-CK型	H1100	27,300	3,650	8,480	530	39,960	350×350×450
	H1200	27,600	3,650	8,480	530	40,260	350×350×450
	H1500	30,900	4,250	8,480	530	44,160	350×350×450
	H1800	36,200	4,690	8,480	660	50,030	350×350×450

角パイプフェンス SP-CK型　溶融亜鉛めっき　（柱間隔：2.0m）

（単位：円/m）

型　　式		商　品　費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　　計	積雪地基礎寸法
SP-CK型	H1100	32,600	3,650	8,480	530	45,260	350×350×450
	H1200	34,400	3,650	8,480	530	47,060	350×350×450
	H1500	38,500	4,250	8,480	530	51,760	350×350×450
	H1800	44,200	4,690	8,480	660	58,030	350×350×450

〔備　考〕(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

本体価格には消費税は含みません

MEMO

MEMO

MEMO

JFE 建材 株式会社　www.jfe-kenzai.co.jp

本　　社	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）		
フェンス商品営業部	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）	TEL.03（5715）5700	FAX.03(5460)8205
北海道支店	〒060-0806	札幌市北区北六条西1-4-2（ファーストプラザビル）	TEL.011（708）6411	FAX.011（728）4675
東 北 支 店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-1-25（東二番丁スクエア）	TEL.022(227)6037	FAX.022(224)6141
新 潟 支 店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-2-23（北陸ビル）	TEL.025(246)3233	FAX.025(246)3255
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-19（名古屋岡本ビル）	TEL.052(201)3400	FAX.052(201)3404
北 陸 支 店	〒930-0007	富山市宝町1-3-10（明治安田生命富山ビル）	TEL.076(441)1462	FAX.076(432)2384
大 阪 支 店	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1-9-1（肥後橋センタービル）	TEL.06(6131)4015	FAX.06(6479)1815
中 国 支 店	〒730-0036	広島市中区袋町4-21（広島フコク生命ビル）	TEL.082(248)0231	FAX.082(248)3141
四 国 支 店	〒760-0019	高松市サンポート2-1（高松シンボルタワー）	TEL.087(821)5548	FAX.087(821)5540
九 州 支 店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-35（博多三井ビルディング2号館）	TEL.092(263)1561	FAX.092(263)1475
青森営業所	〒030-0862	青森市古川2-20-6（AQUA古川2丁目ビル）	TEL.017(776)5325	FAX.017(777)1396
北東北営業所	〒020-0034	盛岡市盛岡駅前通15-19（盛岡フコク生命ビル）	TEL.019(629)2250	FAX.019(651)8780
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地3-21-1（國場ビル） ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱那覇営業所内	TEL.098（860）5161	FAX.092（263）1475

2026.10Ⓢ2000