2026年10月改定

JFE

フェンス商品価格表

本価格表には元請業者経費及び消費税は含みません

商品費以外の工事費･運搬費等はご参考価格とします

JFE 建材 株式会社

価格設定条件

(1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図集に基づきます。
(2) Vネットフェンス1型～5型の菱形金網は合成樹脂被覆鉄線（ポリエチレン：E-GH2、E-GS2)、その他各種鉄線を使用出来ます。
溶融亜鉛めっき商品もφ3.2×56mm目その他各種鉄線を使用出来ます。
(3) この価格表に掲載以外の菱形金網を使用する場合は、下記加算基準表をご参照下さい。
(4) 商品の標準塗装色以外は日本塗料工業会色票番号でご相談下さい。
(5) 算出基準は一連100mとし、価格はm当りです。100m未満の場合は割高となります。
(6) 工事費は土地及び地形等の施工条件を一般平坦地とします。
(7) 商品費以外の工事費・運搬費等はご参考価格とします。
(8) 溶融亜鉛めっき商品で価格表に記載していないものは別途ご相談下さい。
(9) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。ただし、重量2t未満の場合は別途一車単位の運搬費を計上して下さい。
(10) 本価格には元請業者経費及び消費税は含みません。
(11) 本価格は、北海道・沖縄地区を除きます。

〔この価格表に掲載以外の菱形金網を使用する場合の加算基準表〕

菱形金網の仕様		加算額（円/㎡）	対象品種
3種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	480	●Vネットフェンス　1型～5型 ●丸パイプフェンス　PF型
6種亜鉛めっき鉄線（亜鉛付着量285g/㎡以上）	φ3.2×56mm目	280	
	φ3.2×50mm目	670	
7種亜鉛めっき鉄線（亜鉛付着量380g/㎡以上）	φ3.2×56mm目	690	
	φ3.2×50mm目	1,200	

この価格には消費税は含みません

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備等で起こる支柱･基礎の破損について弊社は責任を負いかねます。

INDEX

目　　次

1 ネットフェンス

2 運動・公園向けフェンス（高尺フェンス）

3 メッシュフェンス

4 目かくしフェンス

5 格子フェンス

6 ステンレスフェンス

目　次

品種区分	商品名・型式		頁
■ ネットフェンス	● Vネットフェンス・門扉	5型・1型～3型	1 ～ 6
	● 再生ペットフェンス	V-5PET型	1
	● 再生ペットフェンス	V-1PET型	2
	● Vネット高耐食フェンス	V-5E型	3
	● Vネットフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	VH-G4F型	6
	● ニューラウンドフェンス・門扉	NR-4・5・6型	7 ～ 11
	● 高耐食ニューラウンドフェンス	NR-4E型	11
	● 再生ペットニューラウンドフェンス	NR-C4PET型	11
	● ニューラウンドフェンス　張出し補強部品	NR-4型	12
	● ニューラウンドフェンス　三方継手部品セット	NR-4型	12
	● ダイヤモンドフェンス・門扉	NR-DY型	12
	● 丸パイプフェンス・門扉	PF型	13 ～ 14
	● 高耐食丸パイプフェンス	PF-1E型	14
	● 再生PET丸パイプフェンス	PF-1PET型	13
	● ガードレール取付フェンス支柱部品		15
	● ニューガードプレート	NGP型	15
	● エキスパンドフェンス・門扉	XF型	16
■ 運動・公園向フェンス（高尺フェンス）	● 高尺フェンス	GY型	17
	● バックネット	GB型	17
	● コラム高尺フェンス	SS型	18
	● 防球フェンス	FS-AP型・BP型・CP型	19 ～ 21
	● コラムバックネット	SS-BF型	22
	● ニューバックネット	NR-BF型	23 ～ 24
■ メッシュフェンス	● Neoロータフェンス・門扉	NER-A型・K型	25 ～ 26
	● Neoロータフェンス　張出し補強部品	NER-A型	25
	● Neoロータフェンス・門扉(自在調整丁番仕様)	NER-G4F型	26
	● Neoロータフェンス強化型	NER-ST型	27
	● Neoロータフェンスシリンダー錠門扉	NER-SG型	27
	● Jメッシュ・門扉	J型	28 ～ 29
	● J-1型・門扉		28
	● Jメッシュシリンダー錠門扉	J-SG型	29
	● 丸パイプ柱側壁用バンド		30
	● 丸パイプ用かさ上げフェンス取付金具		30

品種区分	商品名・型式		頁
■ 目かくしフェンス	● 緑化促進型フェンス	GPF型	30
	● 目かくしフェンス	NBF-SY1型	30
	● 目かくしフェンス Jブラインド・門扉	JKB型 JKB-MA型・JKB-M1型	31 ～ 32
	● 耐震目かくしフェンス・門扉	ES型	33
	● 目かくしフェンス・門扉	EK型	34
■ 格子フェンス	● 角パイプフェンス	SP-A型・SP-AS型 SP-C型	35 ～ 36
	● 角パイプフェンス忍付	SP-AY型	35
	● 角パイプ門扉	KB-G型・KC-G型	37
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KB-SG型	38
	● 角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様	KC-SG型	38
	● ノンレール引戸	TN-G型	39
	● 多重引戸	TT-G型	39
	● 回転式門柱扉	TKM-G型・TKK-G型	40 ～ 41
	● 小型回転式門柱扉	TKK-SG型	42
	● 大型引戸	TE-G型	43
	● 大型引戸	TH-G型	43
	● ダブルスライド式引戸	DS-G型	43
	● マルチスライドキャスター式引戸	MSC-G型	43
■ ステンレスフェンス	● ステンレスノンレール引戸	SU-TN-G型	44
	● ステンレス多重引戸	SU-TT-G型	44
	● ステンレス回転式門柱扉	SU-TKM-G型・SU-TKK-G型	45 ～ 46
	● ステンレスダブルスライド式引戸	SU-DS-G型	47
	● ステンレスマルチスライドキャスター式引戸	SU-MSC-G型	47

Vネットフェンス 5型・5PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
5型H 800	VA	6,180	3,070	2,930	190	12,370	180×180×450	
5型H 900	VA	6,670	3,070	2,930	190	12,860	180×180×450	
5型H1000	VA	6,920	3,070	2,930	220	13,140	180×180×450	
5型H1200	VA	7,760	3,070	2,930	230	13,990	180×180×450	
	VAB	8,040	3,070	2,930	240	14,280	180×180×450	
5型H1500	VAB	8,780	3,370	2,930	290	15,370	180×180×450	
	VA (控付)	9,370	3,650	3,800	290	17,110	180×180×450 180×550×450	
	VB	9,660	3,370	2,930	310	16,270	180×180×450	
5型H1800	VAB	10,200	3,650	3,510	310	17,670	200×200×450	
	VA (控付)	10,600	3,800	3,800	310	18,510	180×180×450 180×550×450	
	VB	10,800	3,650	3,510	310	18,270	200×200×450	
5型H2000	VB	11,900	4,250	4,080	390	20,620	250×250×450	
5型H2500	VB	13,800	5,130	5,410	390	24,730	300×300×500	
5型H3000	VC	17,600	6,290	7,600	540	32,030	300×300×600	

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線(ポリエチレン:E-GH2、E-GS2)及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準といたします。
(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　下胴縁のみの場合　商品費：1,690円/m、組立工事費：390円/m
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。

Vネットフェンス 1型～3型・1～3 PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
1型H1800	VA (控付)	14,700	5,840	9,790	420	30,750	250×250×450 250×600×450	
	VAB (控付)	14,700	5,560	6,580	390	27,230	250×250×450 250×600×450	
	VB	14,700	5,260	5,410	420	25,790	300×300×450	
2型H1500	VAB	9,930	4,390	2,930	310	17,560	180×180×450	
	VB	11,100	4,390	2,930	360	18,780	180×180×450	
2型H1800	VA (控付)	11,400	4,690	3,800	360	20,250	180×180×450 180×550×450	
	VAB (控付)	12,000	4,690	3,800	360	20,850	180×180×450 180×550×450	
	VB	12,200	4,540	3,510	360	20,610	200×200×450	
3型H1200	VA (控付)	9,060	4,250	3,800	320	17,430	180×180×450 180×550×450	
	VAB	8,810	4,250	2,930	290	16,280	180×180×450	
	VB	9,860	4,250	2,930	320	17,360	180×180×450	
3型H1500	VAB	9,930	4,390	2,930	360	17,610	180×180×450	
	VB	11,100	4,390	2,930	360	18,780	180×180×450	
3型H1800	VB	12,200	4,540	3,510	390	20,640	200×200×450	

〔備　考〕

(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線(ポリエチレン:E-GH2、E-GS2)及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準と致します。
(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　下胴縁のみの場合　商品費：1,690円/m、組立工事費：390円/m
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 再生PETの場合は型式の語尾にPETが付きます。
(5) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネットフェンス門扉 VH-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	
VH-G型 （片開-巾1m）	H 900	59,400	11,600	23,800	6,580	101,380	250×250×500	
	H1000	62,600	11,600	23,800	6,580	104,580	250×250×500	
	H1200	65,700	11,600	23,800	6,580	107,680	250×250×500	
	H1500	82,800	13,400	29,200	6,580	131,980	300×300×600	
	H1800	91,000	13,400	29,200	6,580	140,180	300×300×600	
	H2000	104,000	13,400	29,200	6,580	153,180	300×300×600	
VH-G 型 （両開-巾 2m）	H 900	106,000	19,700	23,800	7,470	156,970	250×250×500	
	H1000	111,000	19,700	23,800	7,470	161,970	250×250×500	
	H1200	117,000	19,700	23,800	7,470	167,970	250×250×500	
	H1500	147,000	22,800	29,200	7,470	206,470	300×300×600	
	H1800	161,000	22,800	29,200	7,470	220,470	300×300×600	
	H2000	180,000	22,800	29,200	7,470	239,470	300×300×600	
VH-G3K型 （両開-巾3m）	H1200	245,000	55,300	65,800	11,100	377,200	400×400×600	
	H1500	276,000	69,200	65,800	11,100	422,100	400×400×600	
	H1800	297,000	69,200	92,600	11,100	469,900	500×500×700	
	H2000	341,000	82,600	92,600	11,100	527,300	500×500×700	
VH-G4K型 （両開-巾4m）	H1200	301,000	69,200	92,600	14,900	477,700	500×500×700	
	H1500	430,000	82,600	92,600	14,900	620,100	500×500×700	
	H1800	479,000	96,500	125,000	14,900	715,400	600×600×800	
	H2000	515,000	96,500	162,000	14,900	788,400	700×700×800	

〔備　考〕

(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Vネット高耐食フェンス 5E型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

主　柱　・　型　式		商　品　費		
		φ2.6×56	φ3.2×56	
VA	H 800E	6,970	7,810	
	H 900E	7,380	8,290	
	H1000E	7,720	8,730	
	H1200E	8,490	9,710	
	H1500E（控付）	10,500	12,000	
	H1800E（控付）	11,900	13,800	
VAB	H1200E	8,930	10,200	
	H1500E	9,990	11,600	
	H1800E	11,400	13,200	
VB	H1500E	10,900	12,300	
	H1800E	12,200	14,000	
	H2000E	13,200	15,400	
	H2500E	15,500	18,000	
VC	H3000E	19,700	22,800	

この価格には消費税は含みません

〖Vネットフェンスの菱形金網仕様別商品費〗 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型　式 ＼ 菱形金網の仕様		合成樹脂被覆鉄線 φ 3.2 × 40	着色塗装亜鉛めっき鉄線（サンカラー線）		
			φ 3.2 × 50	φ 3.2 × 40	φ 2.6 × 50
5型H 800	VA	6,940	7,080	7,800	6,680
5型H 900	VA	7,430	7,680	8,500	7,280
5型H1000	VA	7,720	7,990	8,950	7,580
5型H1200	VA	8,760	9,100	10,200	8,560
	VAB	9,060	10,200	10,600	9,570
5型H1500	VAB	10,100	10,500	11,900	9,800
	VA （控付）	10,600	11,000	12,400	10,400
	VB	10,900	11,300	12,800	10,700
5型H1800	VAB	11,800	12,200	14,000	11,400
	VA （控付）	12,000	12,400	14,300	11,800
	VB	12,300	12,900	14,500	12,000
5型H2000	VB	13,600	14,200	16,000	13,400
5型H3000	VC	19,800	20,900	23,800	19,300
1型H1800	VA （控付）	16,600	17,600	19,700	16,300
	VAB （控付）	16,600	17,600	19,700	16,300
	VB	16,600	17,600	19,700	16,300
2型H1500	VAB	11,200	11,600	13,100	10,900
	VB	12,300	12,900	14,200	12,100
2型H1800	VA （控付）	13,000	13,500	15,400	12,500
	VAB （控付）	13,500	14,000	16,000	13,200
	VB	13,800	14,200	16,200	13,500
3型H1200	VAB	9,860	10,200	11,300	9,650
	VA （控付）	10,100	10,400	11,600	9,870
	VB	10,900	11,200	12,300	10,700
3型H1500	VAB	11,200	11,600	13,100	10,900
	VB	12,300	12,900	14,200	12,100
3型H1800	VB	13,800	14,200	16,000	13,500

〔備　考〕

(1) φ3.2×40目合成樹脂被覆鉄線はポリエチレン（E-GS2）を標準といたします。
(2) VA1型H1800は全本控付となります。（端柱に控柱は付きません）

この価格には消費税は含みません

Vネットフェンス 5型・1型・2型 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
5型H 800	VA	7,220	3,070	2,930	190	13,410	180×180×450	
5型H 900	VA	7,900	3,070	2,930	190	14,090	180×180×450	
5型H1000	VA	8,230	3,070	2,930	220	14,450	180×180×450	
5型H1200	VA	9,060	3,070	2,930	230	15,290	180×180×450	
	VAB	9,470	3,070	2,930	240	15,710	180×180×450	
5型H1500	VAB	10,800	3,370	2,930	290	17,390	180×180×450	
	VA（控付）	11,300	3,650	3,800	290	19,040	180×180×450 180×550×450	
	VB	11,700	3,370	2,930	310	18,310	180×180×450	
5型H1800	VAB	12,100	3,650	3,510	310	19,570	200×200×450	
	VA（控付）	12,500	3,800	3,800	310	20,410	180×180×450 180×550×450	
	VB	13,100	3,650	3,510	310	20,570	200×200×450	
5型H2000	VB	14,200	4,250	4,080	390	22,920	250×250×450	
5型H2500	VB	16,500	5,130	5,410	390	27,430	300×300×500	
5型H3000	VC	21,800	6,290	7,600	540	36,230	300×300×600	
1型H1800	VA（控付）	17,800	5,840	9,790	420	33,850	250×250×450 250×600×450	
	VB	17,800	5,260	5,410	420	28,890	300×300×450	
2型H1800	VA（控付）	13,500	4,690	3,800	360	22,350	180×180×450 180×550×450	
	VB	14,500	4,540	3,510	360	22,910	200×200×450	

〔備　考〕

(1) 菱形金網はφ3.2×56mm目3種亜鉛めっき鉄線を標準といたします。
(2) 胴縁に金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けた場合は次の価格を加算して下さい。
　下胴縁のみの場合　商品費：1,970円/m、組立工事費：390円/m
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) VA1型H1800は全本控付となります。(端柱に控柱は付きません)

Vネットフェンス門扉 VH-G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
VH-G型（片開-巾1m）	H 900	71,500	11,600	23,800	6,580	113,480	250×250×500	
	H1000	76,600	11,600	23,800	6,580	118,580	250×250×500	
	H1200	81,500	11,600	23,800	6,580	123,480	250×250×500	
	H1500	98,000	13,400	29,200	6,580	147,180	300×300×600	
	H1800	108,000	13,400	29,200	6,580	157,180	300×300×600	
	H2000	120,000	13,400	29,200	6,580	169,180	300×300×600	
VH-G型（両開-巾2m）	H 900	132,000	19,700	23,800	7,470	182,970	250×250×500	
	H1000	140,000	19,700	23,800	7,470	190,970	250×250×500	
	H1200	147,000	19,700	23,800	7,470	197,970	250×250×500	
	H1500	179,000	22,800	29,200	7,470	238,470	300×300×600	
	H1800	197,000	22,800	29,200	7,470	256,470	300×300×600	
	H2000	212,000	22,800	29,200	7,470	271,470	300×300×600	

〔備　考〕

(1) 門柱●H900～H1800：L50×50×6で商品費に含みます。
　●H2000：L65×65×6で商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

Vネットフェンス門扉 VH-G3K型・VH-G4K型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
VH-G3K型（両開-巾3m）	H1200	319,000	55,300	65,800	11,100	451,200	400×400×600	
	H1500	359,000	69,200	65,800	11,100	505,100	400×400×600	
	H1800	387,000	69,200	92,600	11,100	559,900	500×500×700	
	H2000	442,000	82,600	92,600	11,100	628,300	500×500×700	
VH-G4K型（両開-巾4m）	H1200	394,000	69,200	92,600	14,900	570,700	500×500×700	
	H1500	557,000	82,600	92,600	14,900	747,100	500×500×700	
	H1800	625,000	96,500	125,000	14,900	861,400	600×600×800	
	H2000	672,000	96,500	162,000	14,900	945,400	700×700×800	

Vネットフェンス門扉 VH-G4F型 〔自在調整丁番仕様〕 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法	
VH-G4F型（両開-巾4m）	H1200	389,000	69,200	92,600	14,900	565,700	500×500×700	
	H1500	556,000	82,600	92,600	14,900	746,100	500×500×700	
	H1800	619,000	96,500	125,000	14,900	855,400	600×600×800	
	H2000	669,000	96,500	162,000	14,900	942,400	700×700×800	

〔備　考〕

(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

ニュー ラウンドフェンス NR-4、5、6型　溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR-4型 菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線 亜鉛付着量 300g/㎡以上	H 800	7,570	3,800	2,930	190	14,490	180×180×450
	H 900	7,890	3,800	2,930	220	14,840	180×180×450
	H1000	8,360	4,080	2,930	230	15,600	180×180×450
	H1200	9,260	4,390	2,930	240	16,820	180×180×450
	H1500	10,900	4,690	2,930	310	18,830	180×180×450
	H1800	12,500	5,130	3,510	350	21,490	200×200×450
	H2000	13,800	5,560	4,080	360	23,800	250×250×450
	H2500	17,100	7,660	5,410	500	30,670	300×300×500
	H3000	21,500	9,750	7,600	580	39,430	300×300×600
	H3500	32,100	12,000	13,600	700	58,400	400×400×600
NR-5型 菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線	H1800	14,400	6,860	3,510	350	25,120	200×200×450
	H2000	15,500	7,470	4,080	390	27,440	250×250×450
NR-6型 菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線	H1800	14,400	6,720	3,510	350	24,980	200×200×450
	H2000	15,500	7,010	4,080	390	26,980	250×250×450

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
NR-4型 菱形金網 φ3.2×56目 6種亜鉛めっき鉄線 亜鉛付着量 300g/㎡以上	H 4000	34,900	18,500	8,920	3,370	18,500	850	85,040
	H 5000(控付)	45,100	22,700	11,100	3,370	39,100	1,110	122,480
	H 6000(控付)	62,000	27,200	13,300	3,370	46,300	1,460	153,630
	H 7000(控付)	90,300	31,800	15,400	3,370	71,900	1,910	214,680
	H 8000(控付)	104,000	36,500	17,800	3,370	87,800	2,200	251,670
	H 9000(控付)	117,000	40,700	20,000	3,370	114,000	2,630	297,700
	H10000(控付)	140,000	45,700	22,200	3,370	142,000	3,210	356,480

〔備　考ー NR型〕

(1) 菱形金網の仕様により、商品費は違いますので、次頁以下を御覧願います。
(2) 菱形金網の仕様により基礎工事費が違いますので別途ご相談願います。
(3) 傾斜部10°～35°は上記価格の50%UP（商品費・組立工事費共）になります。
(4) 工事費は参考価格です。

この価格には消費税は含みません

〖NR型菱形金網の仕様別商品費〗　溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

高さ ＼ 菱形金網の仕様		6種亜鉛めっき鉄線（亜鉛付着量300g/㎡以上）		7種亜鉛めっき鉄線（亜鉛付着量400g/㎡以上）			400gめっきハガネ鉄線		
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ2.6×56	φ2.6×50	φ2.6×40
NR-4型	H 800	7,950	8,490	7,950	8,500	8,980	7,430	7,800	8,100
	H 900	8,330	8,770	8,400	8,940	9,520	7,810	8,180	8,620
	H 1000	8,800	9,300	8,790	9,570	10,000	8,100	8,500	9,130
	H 1200	9,850	10,400	9,700	10,700	11,200	8,910	9,330	10,100
	H 1500	11,600	12,300	11,600	12,500	13,500	10,600	11,100	12,000
	H 1800	13,400	14,300	13,400	14,600	15,600	12,300	12,800	13,900
	H 2000	14,500	15,800	14,200	16,000	16,500	13,200	13,600	14,700
	H 2500	18,300	19,800	17,800	20,000	20,900	16,500	16,900	18,500
	H 3000	22,700	24,900	22,100	24,900	26,100	20,200	21,200	23,300
	H 3500	33,300	34,300	30,900	35,200	36,700	28,300	30,100	32,500
	H 4000	36,700	39,500	37,300	39,400	43,000	34,500	36,300	39,400
	H 5000(控付)	47,200	50,600	47,200	50,200	54,100	44,700	47,200	50,200
	H 6000(控付)	66,000	69,600	66,200	69,200	74,600	61,100	64,000	68,000
	H 7000(控付)	93,700	98,700	92,400	97,900	105,000	89,100	92,600	97,000
	H 8000(控付)	109,000	114,000	107,000	113,000	121,000	104,000	107,000	113,000
	H 9000(控付)	121,000	129,000	120,000	128,000	135,000	116,000	120,000	125,000
	H10000(控付)	144,000	149,000	143,000	151,000	158,000	139,000	143,000	149,000
NR-5・6型H1800		15,500	16,200	15,500	16,600	17,800	14,200	14,600	15,600
NR-5・6型H2000		16,700	18,000	16,600	18,000	18,800	15,100	15,800	16,600

この価格には消費税は含みません

〖NR型菱形金網の仕様別商品費〗 溶融亜鉛めっき（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

高さ ＼ 菱形金網の仕様		ポリエチレン被覆鉄線		着色塗装亜鉛めっき鉄線（サンカラー線）			カラーハガネ鉄線	
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ2.6×56	φ2.6×40
NR−4型	H 800	7,440	7,810	8,250	8,500	9,320	7,510	8,280
	H 900	7,790	8,210	8,670	8,940	9,860	7,870	8,880
	H 1000	8,090	8,590	9,040	9,370	10,400	8,280	9,320
	H 1200	8,940	9,530	10,200	10,500	11,600	9,160	10,400
	H 1500	10,400	11,200	12,100	12,500	13,900	11,000	12,300
	H 1800	12,000	13,000	14,000	14,500	16,200	12,500	14,300
	H 2000	13,000	14,000	14,700	15,500	17,100	13,500	15,400
	H 2500	16,300	17,900	18,800	19,700	21,500	16,700	19,000
	H 3000	20,900	22,200	23,800	24,500	27,000	21,000	24,400
	H 3500	30,400	33,100	34,100	35,000	38,600	30,900	33,600
	H 4000	34,900	37,600	37,300	38,600	42,000	36,000	40,300
	H 5000(控付)	44,400	47,200	51,300	53,000	62,000	46,500	50,300
	H 6000(控付)	62,700	66,000	68,000	69,300	75,500	63,400	69,300
	H 7000(控付)	91,300	93,700	97,000	98,500	104,000	91,600	98,700
	H 8000(控付)	105,000	108,000	112,000	116,000	122,000	106,000	114,000
	H 9000(控付)	117,000	121,000	122,000	129,000	138,000	119,000	129,000
	H10000(控付)	140,000	144,000	146,000	154,000	161,000	144,000	151,000
NR−5・6型H1800		13,900	14,600	16,300	16,700	18,500	14,600	16,200
NR−5・6型H2000		15,400	16,300	17,100	17,800	19,700	15,500	17,600

〔備　考〕

ポリエチレン被覆鉄線はE−GS2を標準といたします。

ニュー ラウンドフェンス門扉 NR−4G型 溶融亜鉛めっき

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NR−4G型（片開−巾1m）	H 800	54,600	11,600	23,800	6,580	96,580	250×250×500
	H 900	59,600	11,600	23,800	6,580	101,580	250×250×500
	H1000	60,300	11,600	23,800	6,580	102,280	250×250×500
	H1200	62,600	11,600	23,800	6,580	104,580	250×250×500
	H1500	74,400	13,400	29,200	6,580	123,580	300×300×600
	H1800	82,700	13,400	29,200	6,580	131,880	300×300×600
	H2000	89,300	13,400	29,200	6,580	138,480	300×300×600
NR−4G型（両開−巾2m）	H 800	100,000	19,700	23,800	7,470	150,970	250×250×500
	H 900	118,000	19,700	23,800	7,470	168,970	250×250×500
	H1000	120,000	19,700	23,800	7,470	170,970	250×250×500
	H1200	125,000	19,700	23,800	7,470	175,970	250×250×500
	H1500	142,000	22,800	29,200	7,470	201,470	300×300×600
	H1800	152,000	22,800	29,200	7,470	211,470	300×300×600
	H2000	158,000	22,800	29,200	7,470	217,470	300×300×600
NR−G3A型（両開−巾3m）	H1200	142,000	55,300	65,800	11,100	274,200	400×400×600
	H1500	160,000	69,200	65,800	11,100	306,100	400×400×600
	H1800	193,000	69,200	92,600	11,100	365,900	500×500×700
	H2000	202,000	69,200	92,600	11,100	374,900	500×500×700
NR−G4A型（両開−巾4m）	H1200	220,000	69,200	92,600	14,900	396,700	500×500×700
	H1500	246,000	82,600	92,600	14,900	436,100	500×500×700
	H1800	270,000	96,500	125,000	14,900	506,400	600×600×800
	H2000	305,000	96,500	162,000	14,900	578,400	700×700×800

ニュ-ラウンドフェンス NR-C・NR-C PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組 立 工事費	基 礎 工事費	運搬費	合 計	基礎寸法	
NR-C4型	H 800	7,980	3,800	2,930	190	14,900	180×180×450	
	H 900	8,320	3,800	2,930	220	15,270	180×180×450	
	H1000	8,670	4,080	2,930	230	15,910	180×180×450	
	H1200	9,710	4,390	2,930	240	17,270	180×180×450	
	H1500	11,300	4,690	2,930	310	19,230	180×180×450	
	H1800	13,200	5,130	3,510	350	22,190	200×200×450	
	H2000	14,500	5,560	4,080	360	24,500	250×250×450	
NR-C5型	H1800	14,900	6,860	3,510	350	25,620	200×200×450	
	H2000	16,900	7,470	4,080	390	28,840	250×250×450	
NR-C6型	H1800	14,900	6,720	3,510	350	25,480	200×200×450	
	H2000	16,900	7,010	4,080	390	28,380	250×250×450	

〔備　考〕
(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目合成樹脂被覆鉄線（ポリエチレン：E-GS2）及び再生ペット樹脂被覆鉄線を標準といたします。
(2) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(3) 傾斜部10°～35°は上記価格の50%UP（商品費・組立工事費共）になります。
(4) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(5) 再生ペットの場合は型式の語尾にPETが付きます。

〖NR型菱形金網の仕様別商品費〗 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

高さ ＼ 菱形金網の仕様		ポリエチレン被覆鉄線	着色塗装亜鉛めっき鉄線(サンカラー線)			カラーハガネ鉄線	
		φ 3.2 × 40	φ 3.2 × 56	φ 3.2 × 50	φ 3.2 × 40	φ 2.6 × 56	φ 2.6 × 40
NR-C4型	H 800	8,330	8,770	9,040	9,860	8,010	8,790
	H 900	8,760	9,210	9,520	10,400	8,420	9,420
	H 1000	9,160	9,630	9,940	10,900	8,880	9,890
	H 1200	10,300	11,000	11,300	12,300	9,940	11,100
	H 1500	12,100	13,000	13,500	14,600	11,900	13,200
	H 1800	14,200	15,400	15,800	17,600	13,800	15,500
	H 2000	15,500	16,300	16,900	18,600	15,100	16,700
NR-C5･6型	H 1800	16,000	17,700	18,000	19,700	16,000	17,600
NR-C5･6型	H 2000	18,300	18,800	19,700	21,200	17,600	19,000

〔備　考〕
(1)菱形金網の仕様により基礎工事費が違いますので別途ご相談願います。
(2)ポリエチレン被覆鉄線はE-GS2を標準といたします。

高耐食ニュ-ラウンドフェンス NR-4E型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型 式	商品費	
	φ2.6×56	φ 3.2 × 56
H 800E	7,820	8,450
H 900E	8,090	8,730
H1000E	8,400	9,190
H1200E	9,460	10,500
H1500E	10,700	11,900
H1800E	13,100	14,600
H2000E	13,900	15,600

この価格には消費税は含みません

ニュ-ラウンドフェンス NR-4型 張出し補強部品 溶融亜鉛めっき

(単位：円/セット)

型 式	加算商品費						
NR-4型	4,290						

〔備　考〕
(1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。
※張出しパネルには端柱が必要となります。(現地加工)　※対応柱径はφ50.8となります。
(2) 傾斜地には対応できません。

ニュ-ラウンドフェンス NR-4型 三方継手部品セット 溶融亜鉛めっき

(単位：円/セット)

型 式		商 品 費					
NR-4型 三方継手部品	H 800～1500	10,200					
	H1800～2000	10,900					

〔備　考〕
(1) 上記価格には柱・ネットバーは含みません。

ダイヤモンドフェンス NR-DY型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型 式		商 品 費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
NR-DY型	H1200	11,200	4,390	2,930	250	18,770	180×180×450
	H1500	12,300	4,690	2,930	320	20,240	180×180×450
	H1800	14,700	5,130	4,080	360	24,270	250×250×450

〔備　考〕
(1) 柱、胴縁は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(2) 傾斜部は上記価格50%upとなります。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

ダイヤモンドフェンス門扉 NR-DY-G型 塗装

(単位：円/基)

型 式		商 品 費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合 計	基礎寸法
NR-DY-G型 (片開-巾1m)	H1200	82,500	11,600	23,800	6,580	124,480	250×250×500
	H1500	98,300	13,400	29,200	6,580	147,480	300×300×600
	H1800	107,000	13,400	29,200	6,580	156,180	300×300×600
NR-DY-G型 (両開-巾2m)	H1200	166,000	19,700	23,800	7,470	216,970	250×250×500
	H1500	183,000	22,800	29,200	7,470	242,470	300×300×600
	H1800	197,000	22,800	29,200	7,470	256,470	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 門柱、門扉枠は亜鉛めっき処理鋼板を使用してあります。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(4) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

丸パイプフェンス PF型・PF PET型 塗装(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-1型	H1200	10,400	3,650	2,930	310	17,290	180×180×450
	H1500	11,600	4,080	2,930	310	18,920	180×180×450
	H1800	13,500	4,390	3,510	360	21,760	200×200×450
	H2000	13,900	4,390	4,080	390	22,760	250×250×450
	H2500	16,500	6,580	5,410	500	28,990	300×300×500
	H3000	20,800	7,760	7,600	680	36,840	300×300×600
	H4000	32,000	22,600	20,900	850	76,350	500×500×900
PF-2型	H1800	14,600	5,410	4,080	390	24,480	250×250×450
	H2000	15,800	5,410	4,080	440	25,730	250×250×450

〔備　考〕
(1) この価格の菱形金網はφ3.2×50目ポリエチレン被覆鉄線（E-GH2、E-GS2）及び再生PET樹脂被覆鉄線を標準と致します。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 再生PETの場合は型式の語尾にPETが付きます。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型 塗装

(単位：円/基)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-G型（片開-巾1m）	H1200	89,300	11,600	23,800	6,580	131,280	250×250×500
	H1500	93,600	13,400	29,200	6,580	142,780	300×300×600
	H1800	105,000	13,400	29,200	6,580	154,180	300×300×600
	H2000	114,000	13,400	29,200	6,580	163,180	300×300×600
PF-G型（両開-巾2m）	H1200	152,000	19,700	23,800	7,470	202,970	250×250×500
	H1500	157,000	22,800	29,200	7,470	216,470	300×300×600
	H1800	179,000	22,800	29,200	7,470	238,470	300×300×600
	H2000	189,000	22,800	29,200	7,470	248,470	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

高耐食丸パイプフェンス PF-1E型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m)

(単位：円/基)

型式	商品費	
	φ2.6×56	φ3.2×56
H1200E	12,300	13,500
H1500E	13,800	15,400
H1800E	15,700	17,700
H2000E	17,200	19,100
H2500E	19,300	22,200
H3000E	24,600	27,700
H4000E	37,200	41,400

丸パイプフェンス PF型 溶融亜鉛めっき(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-1型（菱形金網 φ3.2×56目 3種亜鉛めっき鉄線）	H1200	12,200	3,650	2,930	310	19,090	180×180×450
	H1500	13,600	4,080	2,930	310	20,920	180×180×450
	H1800	15,700	4,390	3,510	360	23,960	200×200×450
	H2000	17,200	4,390	4,080	390	26,060	250×250×450
	H2500	19,300	6,580	5,410	500	31,790	300×300×500
	H3000	24,800	7,760	7,600	680	40,840	300×300×600
	H4000	37,400	22,600	20,900	850	81,750	500×500×900
PF-2型（菱形金網 φ3.2×56目 3種亜鉛めっき鉄線）	H1800	17,900	5,410	4,080	390	27,780	250×250×450
	H2000	18,700	5,410	4,080	440	28,630	250×250×450

〔備　考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

丸パイプフェンス門扉 PF-G型 溶融亜鉛めっき

(単位：円/基)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
PF-G型（片開-巾1m）	H1200	111,000	11,600	23,800	6,580	152,980	250×250×500
	H1500	117,000	13,400	29,200	6,580	166,180	300×300×600
	H1800	132,000	13,400	29,200	6,580	181,180	300×300×600
	H2000	142,000	13,400	29,200	6,580	191,180	300×300×600
PF-G型（両開-巾2m）	H1200	197,000	19,700	23,800	7,470	247,970	250×250×500
	H1500	208,000	22,800	29,200	7,470	267,470	300×300×600
	H1800	230,000	22,800	29,200	7,470	289,470	300×300×600
	H2000	245,000	22,800	29,200	7,470	304,470	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

ガードレール取付フェンス支柱部品 （GR柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

品　　名	ガードレール支柱サイズ	フェンス柱サイズ	取付部品加算費（円/m）		適用フェンス（参考）
			溶融亜鉛めっき	めっき＋塗装	
GR取付部品	φ114.3	φ50.8（VB）	7,370	9,530	VB5型（※），NR−4型，NER−A型，PF−1型，JKB型等
		φ60.5	7,620	9,760	
	φ139.8	φ50.8（VB）	7,840	9,990	
		φ60.5	8,100	10,200	

〔備　考〕

(1) 適用フェンス商品費に上記取付部品価格を加算して下さい。
数量僅少の場合、部材価格になります。弊社支店・営業所までお問い合わせください。

(2) 適用フェンスのVB5型（※）の支柱はVB形鋼になります。上記のフェンス柱φ50.8の価格にフェンスの商品費を加算して下さい。

(3) ガードレールの設置場所・フェンスの種類・高さ等によっては、危険な場合がありますのでご注意して下さい。

ニュー ガードプレート NGP型 塗装

（単位：円/梱包）

型　　式	商品費	組立工事費	運搬費	合　　計	ℓ＝1980mm/本 取付クリップ（B付）セット
NGP−25型	15,700	—	—	15,700	梱包：4本入

この価格には消費税は含みません

エキスパンドフェンス XF型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	
XF型	VA　-H 900	11,400	3,370	2,930	240	17,940	180×180×450	
	VAB -H1200	13,500	3,370	2,930	290	20,090	180×180×450	
	VB　-H1500	16,400	3,650	2,930	360	23,340	180×180×450	
	VB　-H1800	19,800	3,800	4,080	420	28,100	250×250×450	
	VC　-H2400	29,700	6,290	7,600	660	44,250	300×300×600	
	VC　-H3000	34,900	7,470	7,900	700	50,970	300×300×700	
XF−1型	VC　-H1800	31,900	6,000	7,600	590	46,090	300×300×600	
XF−2型	VB　-H1800	21,000	4,390	4,080	500	29,970	250×250×450	

〔備　考〕

(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。

(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

エキスパンドフェンス門扉 XF−G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	
XF−G型 （片開−巾1m）	H 900	66,600	11,600	23,800	6,580	108,580	250×250×500	
	H1200	72,300	11,600	23,800	6,580	114,280	250×250×500	
	H1500	90,300	13,400	29,200	6,580	139,480	300×300×600	
	H1800	97,500	13,400	29,200	6,580	146,680	300×300×600	
XF−G型 （両開−巾2m）	H 900	120,000	19,700	23,800	7,470	170,970	250×250×500	
	H1200	130,000	19,700	23,800	7,470	180,970	250×250×500	
	H1500	158,000	22,800	29,200	7,470	217,470	300×300×600	
	H1800	175,000	22,800	29,200	7,470	234,470	300×300×600	

〔備　考〕

(1) 門柱はL50×50×6で商品費に含みます。

(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

[参考] XF型傾斜地の最大柱間隔（斜長）

（単位：m）

高　さ ＼ 傾斜角度	1°～5°以下	5°～10°以下	10°～15°以下	15°～20°以下	20°～25°以下	25°～30°以下	30°～35°以下	35°～40°以下
H 900	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
H1200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H1500	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
H1800	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0
H2400	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6
H3000	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5

この価格には消費税は含みません

高尺フェンス GY型　塗装(柱間隔:2.0m)〈ボックス型基礎仕様〉

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
GY型 菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	H3500	26,100	11,600	—	3,370	10,100	780	51,950
	H4000	31,900	12,300	8,920	3,370	18,500	870	75,860
	H4500	39,600	13,000	9,930	3,370	22,700	920	89,520

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

バックネット GB型　塗装(柱間隔:2.0m)〈ボックス型基礎仕様〉

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
GB型 菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	H 5000	85,000	24,500	11,100	3,370	75,700	1,460	201,130
	H 6000	102,000	30,700	13,300	3,370	88,800	1,910	240,080
	H 7000	120,000	35,800	15,400	3,370	117,000	2,200	293,770
	H 8000	136,000	40,700	17,800	3,370	138,000	2,500	338,370
	H 9000	157,000	44,400	20,000	3,370	176,000	3,070	403,840
	H10000	183,000	49,100	22,200	3,370	209,000	3,510	470,180

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
　　又、腰壁コンクリートブロックの塗装は別途です。
(3) 上記価格は延長22mの場合と致します。
(4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

コラム高尺フェンス SS型　塗装(柱間隔:3.0m)〈P型基礎コンクリート仕様〉

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
SS型 菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	H 5000	58,500	17,700	11,100	3,370	50,200	1,910	142,780
	H 6000	74,300	20,900	13,300	3,370	50,200	2,200	164,270
	H 7000	94,200	22,700	15,400	3,370	60,400	2,340	198,410
	H 8000	111,000	27,900	17,800	3,370	60,400	2,930	223,400
	H 9000	157,000	31,400	20,000	3,370	98,300	4,250	314,320
	H10000	169,000	34,800	22,200	3,370	98,300	4,690	332,360

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
(3) 堀削用重機（クレーンオーガー車）操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
(4) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

コラム高尺フェンス SS型　塗装(柱間隔:3.0m)〈L型基礎仕様〉

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
SS型 菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線	H 5000	58,500	17,700	11,100	3,370	48,300	1,910	140,880
	H 6000	74,300	20,900	13,300	3,370	50,400	2,200	164,470
	H 7000	94,200	22,700	15,400	3,370	65,100	2,340	203,110
	H 8000	111,000	27,900	17,800	3,370	76,200	2,930	239,200
	H 9000	157,000	31,400	20,000	3,370	114,000	4,250	330,020
	H10000	169,000	34,800	22,200	3,370	127,000	4,690	361,060

〔備　考〕

(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。
(3) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積といたします。

防球フェンス FS−AP型　塗装（柱間隔:6m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式		品名		単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS−AP型	H 5000	中間部		円/m	44,200	19,100	28,700	1,190	93,190
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	67,200	15,800	—	—	83,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	134,000	31,800	—	—	165,800
	H 6000	中間部		円/m	51,300	20,200	28,700	1,190	101,390
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	67,200	15,800	—	—	83,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	134,000	31,800	—	—	165,800
	H 7000	中間部		円/m	58,500	23,300	34,100	1,190	117,090
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	67,200	15,800	—	—	83,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	134,000	31,800	—	—	165,800
	H 8000	中間部		円/m	68,900	24,400	34,100	1,190	128,590
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	67,200	15,800	—	—	83,000
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	134,000	31,800	—	—	165,800
	H 9000	中間部		円/m	91,500	27,200	57,500	1,760	177,960
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	77,900	21,000	—	—	98,900
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	156,000	42,500	—	—	198,500
	H10000	中間部		円/m	108,000	28,400	57,500	2,200	196,100
		加算	端部（エンドサポート式）	円/ヶ所	77,900	21,000	—	—	98,900
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	156,000	42,500	—	—	198,500

価格算出方法（円）
=〔全長（m）×中間部単価（円/m）〕+〔端部数（ヶ所）×端部単価（円/ヶ所）〕+〔隅部数（ヶ所）×隅部単価（円/ヶ所）〕

〔備　考〕
(1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
(2) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(3) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。
　60m未満の場合は割高となります。
(4) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
(5) 合繊ネットは、ポリエチレンネット（無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。A型下部の菱形金網はφ3.2×40目ポリエチレン被覆鉄線（E−GS2）を標準とします。
(6) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
(7) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機（クレーンオーガー車）操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。
(8) 組立、基礎工事費は参考価格です。
(9) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

この価格には消費税は含みません

防球フェンス FS−BP型　塗装（柱間隔:10m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式		品名		単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS−BP型	H 5000	中間部		円/m	29,000	13,000	16,800	1,190	59,990
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	120,000	37,100	144,000	—	301,100
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	31,900	52,900		—	84,800
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	240,000	73,900	289,000	—	602,900
	H 6000	中間部		円/m	32,300	14,100	16,800	1,190	64,390
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	143,000	37,100	144,000	—	324,100
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	32,300	52,900		—	85,200
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	282,000	73,900	289,000	—	644,900
	H 7000	中間部		円/m	41,400	16,500	19,800	1,190	78,890
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	167,000	42,500	152,000	—	361,500
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	33,000	52,900		—	85,900
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	331,000	84,800	304,000	—	719,800
	H 8000	中間部		円/m	56,700	17,200	35,100	1,760	110,760
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	253,000	47,400	201,000	—	501,400
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	34,000	52,900		—	86,900
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	499,000	95,400	394,000	—	988,400
	H 9000	中間部		円/m	67,800	19,100	46,300	1,760	134,960
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	279,000	47,400	201,000	—	527,400
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	34,200	52,900		—	87,100
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	559,000	95,400	394,000	—	1,048,400
	H10000	中間部		円/m	81,500	20,400	58,100	2,200	162,200
		加算	端部1型（エンドサポート式）	円/ヶ所	318,000	47,400	201,000	—	566,400
			端部2型（テンションワイヤー式）	円/ヶ所	34,700	52,900		—	87,600
			隅部（エンドサポート式）	円/ヶ所	633,000	95,400	394,000	—	1,122,400

価格算出方法（円）
=〔全長（m）×中間部単価（円/m）〕+〔端部数（ヶ所）×端部単価（円/ヶ所）〕+〔隅部数（ヶ所）×隅部単価（円/ヶ所）〕

〔備　考〕
(1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
(2) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。
　60m未満の場合は割高となります。
(3) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
(4) 合繊ネットは、ポリエチレンネット（無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。
(5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
(6) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機（クレーンオーガー車）操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。
(7) 組立、基礎工事費は参考価格です。
(8) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

この価格には消費税は含みません

防球フェンス FS−CP型　塗装（柱間隔:10m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

型式		品名		単位	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
FS-CP型	H 5000	中間部		円/m	26,100	11,200	16,800	1,190	55,290
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	120,000	37,100	144,000	—	301,100
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	31,900	52,900		—	84,800
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	240,000	73,900	289,000	—	602,900
	H 6000	中間部		円/m	29,800	12,700	16,800	1,190	60,490
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	143,000	37,100	144,000	—	324,100
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	32,300	52,900		—	85,200
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	282,000	73,900	289,000	—	644,900
	H 7000	中間部		円/m	38,700	14,600	19,800	1,190	74,290
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	167,000	42,500	152,000	—	361,500
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	33,000	52,900		—	85,900
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	331,000	84,800	304,000	—	719,800
	H 8000	中間部		円/m	53,200	15,800	35,100	1,760	105,860
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	253,000	47,400	201,000	—	501,400
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	34,000	52,900		—	86,900
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	499,000	95,400	394,000	—	988,400
	H 9000	中間部		円/m	64,700	17,800	46,300	1,760	130,560
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	279,000	47,400	201,000	—	527,400
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	34,200	52,900		—	87,100
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	559,000	95,400	394,000	—	1,048,400
	H10000	中間部		円/m	78,000	18,500	58,100	2,200	156,800
		加算	端部1型〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	318,000	47,400	201,000	—	566,400
			端部2型〔テンションワイヤー式〕	円/ヶ所	34,700	52,900		—	87,600
			隅部〔エンドサポート式〕	円/ヶ所	633,000	95,400	394,000	—	1,122,400

価格算出方法（円）
=〔全長（m）×中間部単価（円/m）〕+〔端部数（ヶ所）×端部単価（円/ヶ所）〕+〔隅部数（ヶ所）×隅部単価（円/ヶ所）〕

〔備　考〕
(1) 商品、基礎の仕様はカタログ及び標準図表をご覧下さい。
(2) 算出基準は一連60mとし、中間部の価格はm当りです。
　60m未満の場合は割高となります。
(3) 本価格は、各々標準柱間隔で算出した価格です。それ以下の柱間隔でご使用の場合は、別途加算願います。
(4) 合繊ネットは、ポリエチレンネット（無結節、400デニール/44本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。
(5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。
(6) 基礎部は、P型基礎コンクリートを使用します。堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所ではフーチング型基礎等をご使用下さい。
(7) 組立、基礎工事費は参考価格です。
(8) 運搬費は弊社配送センターより50km圏内とします。

コラムバックネット SS−BF型　塗装（柱間隔:3.0m）〈P型基礎コンクリート仕様〉

（単位：円/m）

型式		商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計
SS−BF型〔菱形金網 φ3.2×50目 ポリエチレン被覆鉄線〕	H 5000	80,700	22,600	11,100	3,370	89,700	2,200	209,670
	H 6000	104,000	27,600	13,300	3,370	89,700	2,930	240,900
	H 7000	123,000	31,700	15,400	3,370	101,000	3,370	277,840
	H 8000	160,000	35,800	17,800	3,370	101,000	3,650	321,620
	H 9000	222,000	40,600	20,000	3,370	153,000	4,690	443,660
	H10000	243,000	44,900	22,200	3,370	153,000	5,260	471,730

〔備　考〕
(1) 下胴縁には金網ハズレ防止〔ネットホルダー30×13〕を取付けてあります。
(2) 標準寸法は標準図表をご覧下さい。
(3) 堀削用重機(クレーンオーガー車)操作不能な場所では、フーチング型基礎をご使用下さい。
(4) 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
(5) 地表及び地中障害物の撤去、樹木伐採、残土場外処分については別途見積りといたします。

〈コラムバックネットの菱形金網仕様別商品費〉　塗装

（単位：円/m）

型式＼菱形金網の仕様		着色塗装鉄線 φ3.2×50目	6種亜鉛めっき鉄線（亜鉛付着量300g/㎡以上） φ3.2×50目
SS−BF型	H 5000	86,100	83,700
	H 6000	111,000	109,000
	H 7000	131,000	129,000
	H 8000	169,000	167,000
	H 9000	230,000	228,000
	H10000	256,000	246,000

ニュー**バックネットNR-BF型-Gタイプ** 溶融亜鉛めっき 〖下部金網なし〗

品名		型式	単位	H5000G (4000+1000)	H6000G (5000+1000)		H7000G (6000+1000)		H8000G (7000+1000)	H9000G (8000+1000)	H10000G (9000+1000)
柱	主柱・端柱		円/本	61,300	80,000		117,000		132,000	155,000	182,000
柱	隅柱		円/本	69,700	93,000		130,000		145,000	172,000	202,000
ブレース有無				ナシ	隔本スパン		隔本スパン		全スパン	全スパン	全スパン
胴縁・菱形金網セット	6種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	34,300	付	64,500	付	69,300	73,000	85,400	91,900
					無	46,900	無	50,500			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	38,800	付	70,100	付	76,600	82,200	96,800	105,000
					無	52,700	無	57,900			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	43,500	付	76,700	付	83,400	86,400	102,000	110,000
					無	59,200	無	64,900			
	7種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	38,800	付	71,600	付	77,100	85,600	99,700	108,000
					無	54,300	無	59,200			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	45,400	付	79,300	付	85,700	99,800	122,000	125,000
					無	61,700	無	67,500			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	49,100	付	84,500	付	92,200	107,000	124,000	138,000
					無	67,200	無	73,900			
	カラーハガネ線	φ2.6×50mm目	円/スパン	33,800	付	59,300	付	65,000	72,300	85,600	92,300
					無	44,900	無	48,100			
		φ2.6×40mm目	円/スパン	39,800	付	65,900	付	73,600	82,100	97,000	105,000
					無	52,100	無	56,700			
	サンカラー線	φ3.2×50mm目	円/スパン	40,200	付	79,300	付	78,200	85,300	99,600	108,000
					無	54,700	無	60,000			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	45,400	付	79,300	付	85,700	99,800	117,000	125,000
					無	61,700	無	67,500			
組立歩掛り（参考）				1.2人/m	1.4		1.6		2.0	2.4	2.8

〔備　考〕

(1) 施工歩掛りに足場・レッカー車等は別途計上下さい。
(2) 本価格は商品価格で、運搬費及び工事費は含みません。

ニュー**バックネットNR-BF型-Fタイプ** 溶融亜鉛めっき 〖全面金網張り〗

品名		型式	単位	H5000F (4000+1000)	H6000F (5000+1000)		H7000F (6000+1000)		H8000F (7000+1000)	H9000F (8000+1000)	H10000F (9000+1000)
柱	主柱・端柱		円/本	62,900	81,200		118,000		138,000	156,000	183,000
柱	隅柱		円/本	76,600	94,600		131,000		156,000	175,000	204,000
ブレース有無				ナシ	隔本スパン		隔本スパン		全スパン	全スパン	全スパン
胴縁・菱形金網セット	6種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	44,600	付	68,900	付	75,400	84,600	91,400	97,800
					無	50,500	無	56,400			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	50,400	付	76,300	付	83,600	96,500	104,000	112,000
					無	58,000	無	64,800			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	56,300	付	83,400	付	91,900	102,000	110,000	119,000
					無	65,100	無	73,300			
	7種亜鉛めっき鉄線	φ3.2×50mm目	円/スパン	51,200	付	77,700	付	84,600	100,000	108,000	117,000
					無	59,200	無	65,300			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	60,000	付	86,200	付	97,000	116,000	124,000	135,000
					無	68,300	無	78,200			
		φ4.0×50mm目	円/スパン	64,400	付	93,000	付	103,000	124,000	136,000	147,000
					無	74,900	無	84,200			
	カラーハガネ線	φ2.6×50mm目	円/スパン	44,200	付	61,400	付	69,900	82,800	89,000	95,400
					無	46,900	無	53,100			
		φ2.6×40mm目	円/スパン	52,100	付	68,900	付	79,500	94,200	102,000	110,000
					無	54,300	無	62,500			
	サンカラー線	φ3.2×50mm目	円/スパン	52,600	付	78,700	付	86,200	99,600	107,000	116,000
					無	60,700	無	67,300			
		φ3.2×40mm目	円/スパン	60,000	付	86,200	付	97,500	116,000	124,000	135,000
					無	68,300	無	78,200			
組立歩掛り（参考）				1.2人/m	1.4		1.6		2.0	2.4	2.8

〔備　考〕

(1) 施工歩掛りに足場・レッカー車等は別途計上下さい。
(2) 本価格は商品価格で、運搬費及び工事費は含みません。

Néoロータフェンス NER-A型 塗装(柱間隔:2.0m／網目:M125×50)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	足場損料	レッカー車損料	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-A型	H 600	9,110	3,070	—	—	2,930	240	15,350	180×180×450
	H 800	9,450	3,070	—	—	2,930	240	15,690	180×180×450
	H 900	10,100	3,070	—	—	2,930	290	16,390	180×180×450
	H1000	10,400	3,070	—	—	2,930	290	16,690	180×180×450
	H1200	11,900	3,070	—	—	2,930	310	18,210	180×180×450
	H1500	15,400	3,650	—	—	2,930	390	22,370	180×180×450
	H1800	18,800	3,800	—	—	2,930	440	25,970	180×180×450
	H2000	20,800	4,250	—	—	4,080	500	29,630	250×250×450
	H2400	27,800	5,410	—	—	5,410	580	39,200	300×300×500
	H3000	33,800	6,290	—	—	7,600	680	48,370	300×300×600
	H4000	57,600	15,200	—	—	20,900	920	94,620	500×500×900
	H5000	88,100	22,700	11,100	3,370	35,500	1,760	162,530	500×1000×1000
	H6000	122,000	27,200	13,300	3,370	51,700	2,200	219,770	600×1100×1100
	H7000	140,000	31,800	15,400	3,370	66,400	2,630	259,600	650×1200×1200
	H8000	160,000	36,500	17,800	3,370	84,000	3,370	305,040	700×1300×1300
NER-1型	H1800(忍付)	23,800	6,720	—	—	4,080	540	35,140	250×250×450

〔備　考〕(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) H4000の組立工事費には足場損料を含みます。
(3) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

Néoロータフェンス NER-A型 張出し補強部品 塗装

(単位：円/ヶ所)

型　式	加算商品費					
NER-A型	2,860					

〔備　考〕(1) 積算全長は張出し部を含んだm数として下さい。
※張出しパネルには端柱は使用しません。※対応柱径はφ50.8となります。
(2) 傾斜地には対応できません。

Néoロータフェンス NER-K型 塗装(柱間隔:2.0m／網目:M125×50)

(単位：円/m)

型　式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-K型	H 600	8,590	3,070	2,930	240	14,830	180×180×450
	H 800	8,920	3,070	2,930	240	15,160	180×180×450
	H 900	9,500	3,070	2,930	290	15,790	180×180×450
	H1000	9,780	3,070	2,930	290	16,070	180×180×450
	H1200	11,200	3,070	2,930	310	17,510	180×180×450
	H1500	14,400	3,650	2,930	390	21,370	180×180×450
	H1800	17,800	3,800	2,930	440	24,970	180×180×450
	H2000	19,700	4,250	4,080	500	28,530	250×250×450

〔備　考〕(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

Néoロータフェンス門扉 NER-GN型、NER-G型 塗装

(単位：円/基)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-GN型 (片開-巾1m)	H 800	87,900	11,600	23,800	6,580	129,880	250×250×500
	H 900	92,400	11,600	23,800	6,580	134,380	250×250×500
	H1000	93,700	11,600	23,800	6,580	135,680	250×250×500
	H1200	97,600	11,600	23,800	6,580	139,580	250×250×500
	H1500	112,000	13,400	29,200	6,580	161,180	300×300×600
	H1800	121,000	13,400	29,200	6,580	170,180	300×300×600
	H2000	132,000	13,400	29,200	6,580	181,180	300×300×600
NER-GN型 (両開-巾2m)	H 800	158,000	19,700	23,800	7,470	208,970	250×250×500
	H 900	166,000	19,700	23,800	7,470	216,970	250×250×500
	H1000	168,000	19,700	23,800	7,470	218,970	250×250×500
	H1200	175,000	19,700	23,800	7,470	225,970	250×250×500
	H1500	193,000	22,800	29,200	7,470	252,470	300×300×600
	H1800	210,000	22,800	29,200	7,470	269,470	300×300×600
	H2000	228,000	22,800	29,200	7,470	287,470	300×300×600
NER-G3型 (両開-巾3m)	H1200	208,000	55,300	65,800	11,100	340,200	400×400×600
	H1500	240,000	69,200	65,800	11,100	386,100	400×400×600
	H1800	289,000	69,200	92,600	11,100	461,900	500×500×700
	H2000	312,000	69,200	92,600	11,100	484,900	500×500×700
NER-G4型 (両開-巾4m)	H1200	448,000	69,200	92,600	14,900	624,700	500×500×700
	H1500	490,000	82,600	92,600	14,900	680,100	500×500×700
	H1800	531,000	96,500	125,000	14,900	767,400	600×600×800
	H2000	559,000	96,500	162,000	14,900	832,400	700×700×800

〔備　考〕
(1) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Néoロータフェンス門扉 NER-G4F型〔自在調整丁番仕様〕 塗装〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉(単位：円/基)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
NER-G4F型 (両開-巾4m)	H1200	448,000	69,200	92,600	14,900	624,700	500×500×700
	H1500	490,000	82,600	92,600	14,900	680,100	500×500×700
	H1800	531,000	96,500	125,000	14,900	767,400	600×600×800
	H2000	559,000	96,500	162,000	14,900	832,400	700×700×800

〔備　考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

[参考] NER型傾斜地の最大柱間隔（斜長）

（単位：m）

高さ ＼ 傾斜角度	1°～5°以下	5°～10°以下	10°～15°以下	15°～20°以下	20°～25°以下	25°～30°以下	30°～35°以下	35°～40°以下
H 800	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1500	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H1800	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H2000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H2400	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H3000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
H4000	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Néoロータフェンス強化型 NER-ST型 塗装（柱間隔:2.0m／網目:M125×50）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-ST型	H1200	14,500	3,070	2,930	310	20,810	180×180×450
	H1500	17,900	3,650	2,930	390	24,870	180×180×450
	H1800	21,200	3,800	3,510	440	28,950	200×200×450
	H2000	23,300	4,250	4,080	500	32,130	250×250×450
	H2400	32,900	5,410	5,410	540	44,260	300×300×500
	H3000	40,800	6,290	9,050	680	56,820	350×350×600

〔備　考〕（1）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
（2）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

Néoロータフェンスシリンダー錠門扉 NER-SG型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
NER-SG型 （片開-巾1.2m）	H1000	220,000	11,600	23,800	6,580	261,980	250×250×500
	H1200	228,000	11,600	23,800	6,580	269,980	250×250×500
	H1500	241,000	13,400	29,200	6,580	290,180	300×300×600
	H1800	260,000	13,400	29,200	6,580	309,180	300×300×600
	H2000	266,000	13,400	29,200	6,580	315,180	300×300×600
NER-SG型 （両開-巾2.34m）	H1000	354,000	19,700	23,800	7,470	404,970	250×250×500
	H1200	360,000	19,700	23,800	7,470	410,970	250×250×500
	H1500	380,000	22,800	29,200	7,470	439,470	300×300×600
	H1800	411,000	22,800	29,200	7,470	470,470	300×300×600
	H2000	419,000	22,800	29,200	7,470	478,470	300×300×600

〔備　考〕
（1）上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。
（2）目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW350×H320、H1500以上は使用するシリンダー錠によってW350×H320とW489×H598の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
（4）対応シリンダー錠
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
美和ロック㈱	LA LAL LAT	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8 LAL－2A LAT－2A	51	50－58
	MA(CC)	MA－0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA DA－E	DA－1, 2, 3, 4, 6, 8 DA－1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE	76	33－42
ゴール㈱	LG LH	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7 LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7	64	33－43
	ASC	ASC1, －3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD HDH	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7 HDH－5, 6, 7	64	29－43

この価格には消費税は含みません

Jメッシュ J型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
J型	H 600	6,530	3,070	2,930	230	12,760	180×180×450
	H 800	6,990	3,070	2,930	230	13,220	180×180×450
	H 900	7,290	3,070	2,930	290	13,580	180×180×450
	H1000	7,400	3,070	2,930	290	13,690	180×180×450
	H1200	8,220	3,070	2,930	290	14,510	180×180×450
	H1500	9,910	3,070	2,930	360	16,270	180×180×450
	H1800	11,600	3,370	2,930	470	18,370	180×180×450
	H2000	14,700	4,080	4,080	470	23,330	250×250×450
	H2200	17,600	5,410	4,080	580	27,670	250×250×450
	H2500	19,800	5,410	5,410	580	31,200	300×300×500
	H3000	25,100	6,290	7,600	680	39,670	300×300×600

〔備　考〕
（1）1連100m以下の場合は下記の部材価格となります。
（2）傾斜部には傾斜柱を御利用下さい。
（3）本価格には元請業者経費は含みません。

J型部材価格表

（単位：円）

型　式		メッシュ パネル(枚)	主(端)柱 セット(本)	隅　柱 セット(本)	連続傾斜柱 セット(本)	主(端)柱 部　品	平坦-傾斜柱 部　品	隅　柱 部　品	柱2本建て用 コーナー金具部品	メッシュパネル用 保護キャップ （25ヶ入り）
J型	H 600	8,750	4,160	4,810	4,740	2,110	2,110	2,670	2,670	1,110円／セット メッシュを切断したところにご利用ください
	H 800	9,450	4,510	4,920	4,980	2,110	2,110	2,670	2,670	
	H 900	9,830	4,580	5,470	5,640	2,700	2,700	3,840	3,840	
	H1000	10,100	4,580	5,470	5,700	2,700	2,700	3,840	3,840	
	H1200	10,400	5,920	6,970	6,590	2,700	2,700	3,840	3,840	
	H1500	12,900	6,590	7,710	7,550	2,700	2,700	3,840	3,840	
	H1800	16,000	6,890	8,000	8,000	2,700	2,700	3,840	3,840	
	H2000	17,900	11,200	18,000	12,400	4,400	2,790	11,100	11,100	

Jメッシュ 忍び付 J-1型 塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	忍び方向	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
Jメッシュ忍び J-1型	H1800	内忍び	19,300	6,720	4,080	540	30,640	250×250×450
		外忍び						
	H2000	内忍び	21,600	8,770	4,540	580	35,490	250×250×500
		外忍び						

〔備　考〕
（1）1連100m以下の場合は別途ご相談ください。
（2）傾斜地には対応できません。

Jメッシュ 門扉忍び付 SE-J-1G型

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SE-J-1G型 （片開-巾1m）	H1800	156,000	13,400	55,600	6,720	231,720	400×400×700
	H2000	167,000	13,400	92,600	7,760	280,760	500×500×700
SE-J-1G型 （両開-巾2m）	H1800	272,000	22,800	55,600	10,500	360,900	400×400×700
	H2000	295,000	22,800	92,600	12,300	422,700	500×500×700

〔備　考〕
（1）門柱は外忍び・内忍びの曲げ忍び、扉は直忍びとなります。
（2）門柱は商品費に含みます。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

Jメッシュ門扉 SE-J-GN型、SE-J-G型

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
SE-J-GN型 SE-J-G型 （片開-巾1m）	H 600	90,300	11,600	23,800	6,580	132,280	250×250×500
	H 800	91,700	11,600	23,800	6,580	133,680	250×250×500
	H 900	93,600	11,600	23,800	6,580	135,580	250×250×500
	H1000	95,300	11,600	23,800	6,580	137,280	250×250×500
	H1200	98,300	11,600	23,800	6,580	140,280	250×250×500
	H1500	112,000	13,400	29,200	6,580	161,180	300×300×600
	H1800	121,000	13,400	29,200	6,580	170,180	300×300×600
	H2000	134,000	13,400	29,200	6,580	183,180	300×300×600
	H2200	160,000	13,400	55,600	9,790	238,790	400×400×700
	H2500	151,000	16,200	92,600	9,790	269,590	500×500×700
	H3000	201,000	19,400	97,500	11,000	328,900	500×500×800
SE-J-GN型 SE-J-G型 （両開-巾2m）	H 600	163,000	19,700	23,800	7,470	213,970	250×250×500
	H 800	166,000	19,700	23,800	7,470	216,970	250×250×500
	H 900	167,000	19,700	23,800	7,470	217,970	250×250×500
	H1000	168,000	19,700	23,800	7,470	218,970	250×250×500
	H1200	175,000	19,700	23,800	7,470	225,970	250×250×500
	H1500	193,000	22,800	29,200	7,470	252,470	300×300×600
	H1800	208,000	22,800	29,200	7,470	267,470	300×300×600
	H2000	226,000	22,800	29,200	7,470	285,470	300×300×600
	H2200	276,000	22,800	55,600	11,900	366,300	400×400×700
	H2500	241,000	27,300	92,600	11,900	372,800	500×500×700
	H3000	343,000	32,900	97,500	12,300	485,700	500×500×800

〔備　考〕
（1）門柱は商品費に含みます。
（2）H2500、H3000は欄間仕様となります。詳しくは弊社図集をご参照ください。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

Jメッシュシリンダー錠門扉 J-SG型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
J-SG型 （片開-巾1.2m）	H1000	193,000	11,600	23,800	6,580	234,980	250×250×500
	H1200	220,000	11,600	23,800	6,580	261,980	250×250×500
	H1500	257,000	13,400	29,200	6,580	306,180	300×300×600
	H1800	304,000	13,400	29,200	6,580	353,180	300×300×600
	H2000	322,000	15,400	29,200	6,580	373,180	300×300×600
J-SG型 （両開-巾2.34m）	H1000	300,000	19,700	23,800	7,470	350,970	250×250×500
	H1200	343,000	19,700	23,800	7,470	393,970	250×250×500
	H1500	398,000	22,800	29,200	7,470	457,470	300×300×600
	H1800	436,000	22,800	29,200	7,470	495,470	300×300×600
	H2000	502,000	26,200	29,200	7,470	564,870	300×300×600

〔備　考〕
（1）**上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。**
（2）**目隠し板サイズはH1000とH1200についてはW350×H320、H1500以上は使用するシリンダー錠によって W350×H320とW489×H598の2パターンになります。詳しくは弊社カタログをご参照ください。**
（3）**工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。**
（4）**対応シリンダー錠**
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
美和ロック㈱	LA LAL LAT	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8 LAL－2A LAT－2A	51	50－58
	MA(CC)	MA－0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA DA－E	DA－1, 2, 3, 4, 6, 8 DA－1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE	76	33－42
ゴール㈱	LG LH	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7 LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7	64	33－43
	ASC	ASC1, －3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD HDH	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7 HDH－5, 6, 7	64	29－43

この価格には消費税は含みません

丸パイプ柱側壁用バンド

（単位：円/セット）

品　名	バンド加算費（円／上下セット）				適用フェンス（参考）
	φ 50.8 柱用		φ 60.5 柱用		
	溶融亜鉛めっき	めっき＋塗装	溶融亜鉛めっき	めっき＋塗装	
側壁バンド 〔主　柱　用〕	6,000	6,640	6,440	7,010	〔支柱サイズ：φ50.8〕 NR-4型, NER-A型等 〔支柱サイズ：φ60.5〕 NR-4型, PF-1型, NER-A型等
入隅バンド 〔内コーナー90°用〕	8,210	10,300	8,640	11,000	
出隅バンド 〔外コーナー90°用〕	12,000	15,100	12,400	15,600	

〔備　考〕
（1）**上記価格はフェンス支柱1本当りのバンドの上下セットです。フェンス商品費にバンドが必要な柱の本数分を加算してください。**
（2）**上記価格にはアンカーは含まれておりません。アンカーはM10またはM12サイズがご使用できます。**
（3）コンクリート(RC)躯体以外でのご使用は危険です。また、コンクリート躯体の壁厚が少ない場合にはご検討が必要な場合があります。
（4）高所でのご使用は、フェンス本体を含めて強度検討が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

丸パイプ柱用かさ上げフェンス取付金具

（単位：円/セット）

品　名	フェンス 柱サイズ	バンド加算費（円／セット）		適用フェンス（参考）
		溶融亜鉛めっき	めっき＋塗装	
かさ上げバンド （バンド2組・B.N2本）	φ50.8	12,300	13,800	NR-4型，PF-1型，NER-A型等
	φ60.5	12,900	14,300	

〔備　考〕
（1）**上記価格はフェンス支柱1本当りのバンド2組のセットです。かさ上げするフェンスについては弊社支店・営業所までお問い合せ下さい。**
（2）かさ上げするフェンスの種類によって、既設フェンス・既設基礎の補強が必要な場合がありますのでご注意して下さい。

目かくしフェンス 遮音タイプNBF-SY1型 塗装

（柱間隔：H1500, H2000/2.0m　H2500, H3000/2.05m）

（単位：円/m）

型　式		商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	備　考
NBF-SY1型 （遮音タイプ）	H1500	71,200	4,250	—	1,350	76,800	400×400×600	柱スパン2000mm
	H2000	79,300	5,560	—	1,760	86,620	500×500×700	同上
	H2500	114,000	5,840	—	2,050	121,890	600×600×800	柱スパン2050mm
	H3000	135,000	6,290	—	2,630	143,920	650×650×1000	同上

〔備　考〕
（1）上記商品費はH1500, H2000は一連40m、H2500, H3000は一連41m（柱スパン2050mm）にて算出しております。
（2）工事費は参考価格です。
（3）運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
（4）基礎工事費は別途といたします。

緑化促進型フェンス GPF型 塗装

（単位：円/m）

型　式		商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
GPF型	H1000	43,100	3,070	5,410	540	52,120	300×300×450
	H2000	93,700	4,830	16,700	1,350	116,580	500×500×700

〔備　考〕
（1）商品費に緑化用植物は含まれません。お客様での別途手配になります。
（2）植栽工事費は含みません。
（3）H2000は二段張りパネルとなります。
（4）傾斜部は階段施工となります。

この価格には消費税は含みません

目かくしフェンス　Jブラインド　JKB型　塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
JKB型	H1000	19,800	3,070	5,410	540	28,820	300×300×450
	H1200	22,400	3,070	7,600	640	33,710	300×300×600
	H1500	28,700	4,110	10,100	1,000	43,910	400×400×600
	H1800	38,300	4,400	14,300	1,110	58,110	500×500×600
	H2000	45,100	4,700	16,700	1,230	67,730	500×500×700

〔備　考〕（1）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談ください。
（2）H1500～2000はパネルが2段張りになります。
（3）工事費は参考価格です、地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は〝現場打ち"となりますので別途積算してください。

目かくしフェンス　Jブラインド　JKB型　塗装（柱間隔:2.045m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
JKB型	H2200	53,800	5,710	—	1,910	61,420	600×600×700
	H2500	59,100	5,840	—	2,050	66,990	600×600×800
	H3000	76,200	6,290	—	2,630	85,120	650×650×1000

〔備　考〕（1）基礎工事費は別途といたします。

目かくしフェンス門扉　Jブラインド　JKB-G型　塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
JKB-G型 （片開—巾1m）	H1000	109,000	11,600	52,300	5,410	178,310	400×400×600
	H1200	118,000	11,600	52,300	5,840	187,740	400×400×600
	H1500	138,000	13,400	83,200	6,860	241,460	500×500×600
	H1800	155,000	13,400	83,200	7,900	259,500	500×500×600
	H2000	188,000	15,200	140,000	9,210	352,410	600×600×800
JKB-G型 （両開-巾2m）	H1000	189,000	19,700	52,300	10,100	271,100	400×400×600
	H1200	205,000	19,700	52,300	11,000	288,000	400×400×600
	H1500	233,000	22,800	83,200	12,500	351,500	500×500×600
	H1800	259,000	22,800	83,200	14,400	379,400	500×500×600
	H2000	315,000	22,800	140,000	16,700	494,500	600×600×800

〔備　考〕（1）工事費は参考価格です、地区によって基礎ブロックがない場合があります。この場合、基礎は〝現場打ち"となりますので別途積算してください。
（2）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンスシリンダー錠門扉　JKB-SG型　塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
JKB-SG型 （片開—巾1.2m）	H1500	323,000	20,200	69,200	10,300	422,700	450×450×700
	H1800	362,000	20,200	85,300	11,900	479,400	500×500×700
	H2000	395,000	22,800	118,000	13,800	549,600	550×550×800

〔備　考〕（1）上記価格にはシリンダー錠本体は含まれておりません。現地での取付手配となります。
（2）工事費についてはフェンス併設の場合の価格になります、単独設置の場合は割高となります。
（3）標準対応シリンダー錠は下記のシリンダー錠です。

会社名	シリーズ名	型式	バックセット（mm）	扉厚（mm）
美和ロック（株）	LA	LA-1、2、3、4、6、8	51	50～58
	LAL	LAL-2A		
	LAT	LAT-2A		

この価格には消費税は含みません

目かくしフェンス JKB-MA型〔下部NER張り〕　塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	適　用
JKB-MA型	H1800	32,300	4,540	9,600	780	47,220	350×350×700	メッシュ網目 M125×50
	H2000	38,800	4,830	12,400	890	56,920	400×400×700	

〔備　考〕
（1）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
（2）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〞となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-MA-G型　塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	適　用
JKB-MA-G型 （片開－巾1m）	H1800	154,000	13,400	58,900	7,900	234,200	400×400×800	メッシュ網目 M125×50
	H2000	187,000	15,200	97,500	9,210	308,910	500×500×800	
JKB-MA-G型 （両開－巾2m）	H1800	256,000	22,800	58,900	14,400	352,100	400×400×800	メッシュ網目 M125×50
	H2000	312,000	25,900	97,500	16,700	452,100	500×500×800	

〔備　考〕
（1）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〞となりますので別途積算して下さい。
（2）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンス JKB-M1型〔忍部NER張り〕　塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	適　用
JKB-M1型	H1800	49,800	5,840	16,700	1,250	73,590	500×500×700	メッシュ網目 M125×50
	H2000	56,800	6,290	18,500	1,440	83,030	500×500×800	

〔備　考〕
（1）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
（2）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〞となりますので別途積算して下さい。

目かくしフェンス門扉 JKB-M1-G型　塗装（柱間隔:2.0m）

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法	適　用
JKB-M1-G型 （片開－巾1m）	H1800	184,000	15,200	158,000	9,210	366,410	600×600×900	メッシュ網目 M125×50
	H2000	218,000	16,800	191,000	10,500	436,300	700×700×800	
JKB-M1-G型 （両開－巾2m）	H1800	300,000	24,200	158,000	16,700	498,900	600×600×900	メッシュ網目 M125×50
	H2000	355,000	27,000	191,000	19,500	592,500	700×700×800	

〔備　考〕
（1）傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
（2）工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〞となりますので別途積算して下さい。
（3）工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

耐震目かくしフェンス ES型 塗装（柱間隔:1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
ES-1型 （スリットレスタイプ）	H 900	25,700	7,470	別途	680	33,850
	H1200	29,700	7,470	〃	860	38,030
	H1500	33,200	8,620	〃	940	42,760
	H1800	37,000	9,050	〃	1,140	47,190
	H2100	54,300	12,500	〃	1,340	68,140
	H2400	58,300	13,300	〃	1,460	73,060
	H3000	72,900	14,600	〃	1,760	89,260
ES-2型 （オールスリットタイプ）	H 900	26,700	7,470	〃	680	34,850
	H1200	30,800	7,470	〃	860	39,130
	H1500	34,800	8,620	〃	940	44,360
	H1800	38,700	9,050	〃	1,140	48,890
	H2100	56,000	12,500	〃	1,340	69,840
	H2400	60,100	13,300	〃	1,460	74,860
	H3000	74,800	14,600	〃	1,760	91,160

〔備　考〕
(1) フェンスの算出基準は一連90mとし、価格はm当りです。90m未満の場合は割高となります。
(2) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(3) 基礎工事費は仕様により価格が違うため記載してありません。
(4) 基礎寸法は標準図表をご覧下さい。

耐震目かくしフェンス門扉 ES-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
ES-1G型 ES-2G型 （片開-巾1m）	H 900	102,000	15,800	—	6,580	124,380
	H1200	114,000	15,800	—	6,580	136,380
	H1500	125,000	18,300	—	6,580	149,880
	H1800	139,000	18,300	—	6,580	163,880
ES-1G型 ES-2G型 （両開-巾2m）	H 900	185,000	23,800	—	7,470	216,270
	H1200	208,000	23,800	—	7,470	239,270
	H1500	223,000	27,600	—	7,470	258,070
	H1800	245,000	27,600	—	7,470	280,070

〔備　考〕
(1) 門柱は、□75×75×2.3で商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

目かくしフェンス EK型 塗装（柱間隔：1.8m）

（単位：円/m）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
EK-3型	H1500	22,300	7,900	9,350	540	40,090	300×300×700
	H1800	24,000	9,050	14,900	580	48,530	400×400×800

〔備　考〕
(1) 角波板は、傾斜対応できません。

目かくしフェンス門扉 EK-G型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計	基礎寸法
EK-G型 （片開-巾1m）	H1500	116,000	18,300	58,900	6,580	199,780	400×400×800
	H1800	131,000	18,300	58,900	6,580	214,780	400×400×800
EK-G型 （両開-巾2m）	H1500	211,000	27,600	58,900	7,470	304,970	400×400×800
	H1800	233,000	27,600	58,900	7,470	326,970	400×400×800

〔備　考〕
(1) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
　この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプフェンス SP-A型 塗装(柱間隔:2.0m)〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-A型	H 900	23,900	3,370	2,930	440	30,640	180×180×450
	H1200	27,600	3,370	3,510	500	34,980	200×200×450
	H1500	31,200	3,800	4,080	500	39,580	250×250×450
	H1800	36,400	4,250	4,080	590	45,320	250×250×450
	H2100	41,300	4,830	5,410	660	52,200	300×300×450
	H2500	64,800	7,170	7,600	770	80,340	300×300×600
	H3000	79,400	8,770	10,100	850	99,120	400×400×600

角パイプ剣先フェンス SP-AS型 塗装(柱間隔:2.0m)〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-AS型	H1500	42,800	4,250	4,080	590	51,720	250×250×450
	H1800	47,500	4,830	4,080	700	57,110	250×250×450

角パイプフェンス忍付 SP-AY型(内忍・外忍) 塗装(柱間隔:2.0m)〈亜鉛めっき処理鋼板〉(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-AY型	H1800	62,600	5,560	5,410	770	74,340	300×300×500
	H2100	66,400	6,000	7,600	850	80,850	300×300×600

〔備　考〕

(1) 隅柱コーナー用部材を使用する場合は別添加算となります。

角パイプフェンス SP-C型 塗装(柱間隔:2.0m)〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-C型	H 900	20,500	3,370	2,930	440	27,240	180 × 180 × 450
	H1200	23,900	3,370	3,510	500	31,280	200 × 200 × 450
	H1500	27,000	3,800	4,080	500	35,380	250 × 250 × 450
	H1800	33,800	4,250	4,080	590	42,720	250 × 250 × 450

〔備　考〕

(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

角パイプフェンス SP-CK型 塗装(柱間隔:2.0m)〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-CK型	H1100	27,300	3,650	8,480	530	39,960	350 × 350 × 450
	H1200	27,600	3,650	8,480	530	40,260	350 × 350 × 450
	H1500	30,900	4,250	8,480	530	44,160	350 × 350 × 450
	H1800	36,200	4,690	8,480	660	50,030	350 × 350 × 450

角パイプフェンス SP-CK型 めっき(柱間隔:2.0m)

(単位：円/m)

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
SP-CK型	H1100	32,600	3,650	8,480	530	45,260	350 × 350 × 450
	H1200	34,400	3,650	8,480	530	47,060	350 × 350 × 450
	H1500	38,500	4,250	8,480	530	51,760	350 × 350 × 450
	H1800	44,200	4,690	8,480	660	58,030	350 × 350 × 450

〔備　考〕

(1) 傾斜地は割高になりますので価格は別途ご相談下さい。
(2) 工事費は参考価格です。地区によって基礎ブロックがない場合があります。
この場合、基礎は〝現場打ち〟となりますので別途積算して下さい。

角パイプ門扉 KB-G型 塗装〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KB-2G型（片開-巾1m）	H 900	110,000	15,800	23,800	6,580	156,180	250×250×500
	H1200	122,000	15,800	23,800	6,580	168,180	250×250×500
	H1500	136,000	18,300	29,200	6,580	190,080	300×300×600
	H1800	147,000	18,300	29,200	6,580	201,080	300×300×600
KB-2G型（両開-巾2m）	H 900	186,000	23,800	23,800	7,470	241,070	250×250×500
	H1200	205,000	23,800	23,800	7,470	260,070	250×250×500
	H1500	226,000	27,600	29,200	7,470	290,270	300×300×600
	H1800	244,000	27,600	29,200	7,470	308,270	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

角パイプ門扉 KC-G型 塗装〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉

（単位：円/基）

型	式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KC-2G型（片開-巾1m）	H 900	107,000	15,800	23,800	6,580	153,180	250×250×500
	H1200	119,000	15,800	23,800	6,580	165,180	250×250×500
	H1500	134,000	18,300	29,200	6,580	188,080	300×300×600
	H1800	146,000	18,300	29,200	6,580	200,080	300×300×600
KC-2G型（両開-巾2m）	H 900	183,000	23,800	23,800	7,470	238,070	250×250×500
	H1200	201,000	23,800	23,800	7,470	256,070	250×250×500
	H1500	222,000	27,600	29,200	7,470	286,270	300×300×600
	H1800	243,000	27,600	29,200	7,470	307,270	300×300×600

〔備　考〕
(1) 門柱は、□100×100×3.2で商品費に含みます。
(2) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。

この価格には消費税は含みません

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KB-SG型

（単位：円/基）

型式	高さ	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KB-SG片開 幅1.25m	H1500	253,000	18,300	52,300	6,580	330,180	400×400×600
KB-SG片開 幅1.25m	H1800	260,000	18,300	83,200	6,580	368,080	500×500×600
KB-SG両開 幅2.39m	H1500	354,000	27,600	52,300	7,470	441,370	400×400×600
KB-SG両開 幅2.39m	H1800	366,000	27,600	83,200	7,470	484,270	500×500×600

角パイプフェンス門扉シリンダー錠仕様 KC-SG型

（単位：円/基）

型式	高さ	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	基礎寸法
KC-SG片開 幅1.25m	H1500	276,000	18,300	52,300	6,580	353,180	400×400×600
KC-SG片開 幅1.25m	H1800	294,000	18,300	83,200	6,580	402,080	500×500×600
KC-SG両開 幅2.39m	H1500	409,000	27,600	52,300	7,470	496,370	400×400×600
KC-SG両開 幅2.39m	H1800	431,000	27,600	83,200	7,470	549,270	500×500×600

〔備　考〕(1) 上記価格にはシリンダー錠本体は含みません。現地での手配取付となります。
(2) パンチングパネルは附属されます。サイズは弊社図集をご参照ください。
(3) 工事費についてはフェンス併設の場合の価格となります。単独設置の場合は割高となります。
(4) 標準対応シリンダー錠
※シリンダー錠の型式、バックセット、扉厚ごとに門扉部品が異なります。かならず下表の中からご指定ください。

会社名	型式	型式詳細	バックセット（mm）	扉厚（mm）
美和ロック㈱	LA	LA－1, 2, 3, 4, 6, 8	51	50－58
	LAL	LAL－2A		
	LAT	LAT－2A		
	MA(CC)	MA－0, 1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA	DA－1, 2, 3, 4, 6, 8	76	33－42
	DA－E	DA－1E, 2E, 2DE, 2EDE, 3DE, 4E, 4EE		

会社名	型式	型式詳細	バックセット（mm）	扉厚（mm）
ゴール㈱	LG	LG－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	33－43
	LH	LHT－7, LHL－7, LHB－7, LHS－7		
	ASC	ASC1, －3, 4, 45, 5, 6, 7	76	38－43
	HD	HD－3, 4, 45, 5, 6, 7	64	29－43
	HDH	HDH－5, 6, 7		

この価格には消費税は含みません

ノンレール引戸 TN-G4～6型 塗装

（単位：円/基）

型	式	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
TN-G4型 巾4m	H1000	1,580,000	177,000	—	84,000	1,841,000
	H1200	1,690,000	177,000	—	84,000	1,951,000
	H1500	1,830,000	177,000	—	84,000	2,091,000
TN-G5型 巾5m	H1000	1,680,000	177,000	—	84,000	1,941,000
	H1200	1,790,000	177,000	—	84,000	2,051,000
	H1500	2,010,000	177,000	—	84,000	2,271,000
TN-G6型 巾6m	H1000	1,760,000	177,000	—	84,000	2,021,000
	H1200	1,890,000	177,000	—	84,000	2,151,000
	H1500	2,170,000	177,000	—	84,000	2,431,000

〔備　考〕

(1) アンカーボルト・アンカーフレームは商品費に含みます。
(2) 基礎工事は別途とします。

多重引戸 塗装品 《スチール》TT-G型

（単位：円/基）

型　式 高　さ	型　式 幅	開き	有効幅 (mm)	引込み寸法 (mm)	質　量	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
H1200	W 3000	片開	3,005	1,720	95kg/基	1,830,000	177,000	—	84,000	2,091,000
	W 4000		4,070	1,850	138kg/基	2,460,000	195,000	—	84,000	2,739,000
	W 5000		5,070	2,050	154kg/基	2,660,000	212,000	—	84,000	2,956,000
	W 6000		6,035	2,180	193kg/基	3,220,000	233,000	—	84,000	3,537,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	190kg/基	3,250,000	251,000	—	84,000	3,585,000
	W 8000		8,150	1,850×2	275kg/基	4,420,000	268,000	—	84,000	4,772,000
	W10000		10,150	2,050×2	307kg/基	4,910,000	288,000	—	84,000	5,282,000
	W12000		12,080	2,180×2	385kg/基	5,940,000	305,000	—	84,000	6,329,000
H1500	W 3000	片開	3,005	1,720	108kg/基	1,970,000	177,000	—	84,000	2,231,000
	W 4000		4,070	1,850	154kg/基	2,640,000	195,000	—	84,000	2,919,000
	W 5000		5,070	2,050	178kg/基	2,890,000	212,000	—	84,000	3,186,000
	W 6000		6,035	2,180	222kg/基	3,450,000	233,000	—	84,000	3,767,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	216kg/基	3,470,000	251,000	—	84,000	3,805,000
	W 8000		8,150	1,850×2	308kg/基	4,760,000	268,000	—	84,000	5,112,000
	W10000		10,150	2,050×2	356kg/基	5,320,000	288,000	—	84,000	5,692,000
	W12000		12,080	2,180×2	444kg/基	6,480,000	305,000	—	84,000	6,869,000

〔備　考〕

(1) 組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
(2) 運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
(3) 基礎工事費は別途とします。
(4) 塗装色はブラックを標準とし、他の色は日本塗料工業会色票番号をご指定下さい。
(5) 商品費に９kgレールを１セット含みます。
(6) 片開の商品費に戸当り柱を含みます。

この価格には消費税は含みません

回転式門柱扉 塗装品 《スチール》TKM-G型

（単位：円/基）

型　式		開き	質　量	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
H1200	W 2000	片開	275kg/基	1,980,000	177,000	—	84,000	2,241,000
	W 3000		294kg/基	2,050,000	177,000	—	84,000	2,311,000
	W 4000		314kg/基	2,120,000	177,000	—	84,000	2,381,000
	W 5000		334kg/基	2,230,000	177,000	—	84,000	2,491,000
	W 6000		353kg/基	2,310,000	177,000	—	84,000	2,571,000
	W 4000	両開	474kg/基	3,660,000	251,000	—	84,000	3,995,000
	W 6000		512kg/基	3,750,000	251,000	—	84,000	4,085,000
	W 8000		552kg/基	3,940,000	251,000	—	84,000	4,275,000
	W10000		592kg/基	4,150,000	251,000	—	84,000	4,485,000
	W12000		630kg/基	4,320,000	251,000	—	84,000	4,655,000
H1500	W 2000	片開	304kg/基	2,100,000	177,000	—	84,000	2,361,000
	W 3000		327kg/基	2,120,000	177,000	—	84,000	2,381,000
	W 4000		350kg/基	2,300,000	177,000	—	84,000	2,561,000
	W 5000		372kg/基	2,410,000	177,000	—	84,000	2,671,000
	W 6000		422kg/基	2,460,000	177,000	—	84,000	2,721,000
	W 4000	両開	518kg/基	3,850,000	251,000	—	84,000	4,185,000
	W 6000		564kg/基	3,940,000	251,000	—	84,000	4,275,000
	W 8000		610kg/基	4,220,000	251,000	—	84,000	4,555,000
	W10000		654kg/基	4,420,000	251,000	—	84,000	4,755,000
	W12000		754kg/基	4,570,000	251,000	—	84,000	4,905,000
H1800	W 2000	片開	332kg/基	2,230,000	177,000	—	84,000	2,491,000
	W 3000		358kg/基	2,280,000	177,000	—	84,000	2,541,000
	W 4000		383kg/基	2,450,000	177,000	—	84,000	2,711,000
	W 5000		410kg/基	2,560,000	177,000	—	84,000	2,821,000
	W 6000		479kg/基	2,640,000	177,000	—	84,000	2,901,000
	W 4000	両開	560kg/基	4,090,000	251,000	—	84,000	4,425,000
	W 6000		612kg/基	4,160,000	251,000	—	84,000	4,495,000
	W 8000		662kg/基	4,480,000	251,000	—	84,000	4,815,000
	W10000		716kg/基	4,740,000	251,000	—	84,000	5,075,000
	W12000		787kg/基	4,950,000	251,000	—	84,000	5,285,000

〔備　考〕

(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途といたします。
(3) 戸当り柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

この価格には消費税は含みません

回転式門柱扉 塗装品
〖スチール〗TKK-G型

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	257kg/基	2,100,000	177,000	別途	84,000	2,361,000
	W 3000		276kg/基	2,150,000	177,000	〃	84,000	2,411,000
	W 4000		296kg/基	2,260,000	177,000	〃	84,000	2,521,000
	W 5000		316kg/基	2,330,000	177,000	〃	84,000	2,591,000
	W 4000	両開	430kg/基	3,840,000	251,000	〃	84,000	4,175,000
	W 6000		468kg/基	3,940,000	251,000	〃	84,000	4,275,000
	W 8000		508kg/基	4,160,000	251,000	〃	84,000	4,495,000
	W10000		548kg/基	4,320,000	251,000	〃	84,000	4,655,000
H1500	W 2000	片開	289kg/基	2,200,000	177,000	〃	84,000	2,461,000
	W 3000		312kg/基	2,260,000	177,000	〃	84,000	2,521,000
	W 4000		335kg/基	2,440,000	177,000	〃	84,000	2,701,000
	W 5000		447kg/基	2,530,000	177,000	〃	84,000	2,791,000
	W 4000	両開	478kg/基	4,090,000	251,000	〃	84,000	4,425,000
	W 6000		524kg/基	4,130,000	251,000	〃	84,000	4,465,000
	W 8000		570kg/基	4,420,000	251,000	〃	84,000	4,755,000
	W10000		704kg/基	4,610,000	251,000	〃	84,000	4,945,000
H1800	W 2000	片開	324kg/基	2,380,000	177,000	〃	84,000	2,641,000
	W 3000		350kg/基	2,460,000	177,000	〃	84,000	2,721,000
	W 4000		489kg/基	2,600,000	177,000	〃	84,000	2,861,000
	W 4000	両開	530kg/基	4,310,000	251,000	〃	84,000	4,645,000
	W 6000		582kg/基	4,480,000	251,000	〃	84,000	4,815,000
	W 8000		765kg/基	4,740,000	251,000	〃	84,000	5,075,000

〔備　考〕

(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

小型回転式門柱扉 塗装品 〈亜鉛めっき処理鋼板仕様〉
〖シリンダー錠タイプ〗TKK-SG型

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W1000	片開	80.5kg/基	1,630,000	177,000	別途	84,000	1,891,000
	W1500		89.7kg/基	1,690,000	177,000	〃	84,000	1,951,000
	W2000		96.7kg/基	1,790,000	177,000	〃	84,000	2,051,000
	W2500		104.8kg/基	1,870,000	177,000	〃	84,000	2,131,000
	W3000		111.9kg/基	1,930,000	177,000	〃	84,000	2,191,000
	W2000	両開	143.5kg/基	2,940,000	251,000	〃	84,000	3,275,000
	W3000		160.9kg/基	3,070,000	251,000	〃	84,000	3,405,000
	W4000		174.9kg/基	3,260,000	251,000	〃	84,000	3,595,000
	W5000		191.2kg/基	3,420,000	251,000	〃	84,000	3,755,000
	W6000		205.2kg/基	3,610,000	251,000	〃	84,000	3,945,000
H1500	W1000	片開	95.1kg/基	1,710,000	177,000	〃	84,000	1,971,000
	W1500		105.9kg/基	1,800,000	177,000	〃	84,000	2,061,000
	W2000		113.9kg/基	1,880,000	177,000	〃	84,000	2,141,000
	W2500		122.6kg/基	2,010,000	177,000	〃	84,000	2,271,000
	W2000	両開	169.9kg/基	3,160,000	251,000	〃	84,000	3,495,000
	W3000		190.2kg/基	3,280,000	251,000	〃	84,000	3,615,000
	W4000		206.1kg/基	3,450,000	251,000	〃	84,000	3,785,000
	W5000		224.4kg/基	3,670,000	251,000	〃	84,000	4,005,000
H1800	W1000	片開	109.9kg/基	1,930,000	177,000	〃	84,000	2,191,000
	W1500		122.4kg/基	2,050,000	177,000	〃	84,000	2,311,000
	W2000		131.2kg/基	2,110,000	177,000	〃	84,000	2,371,000
	W2000	両開	197.0kg/基	3,500,000	251,000	〃	84,000	3,835,000
	W3000		220.1kg/基	3,690,000	251,000	〃	84,000	4,025,000
	W4000		237.7kg/基	3,860,000	251,000	〃	84,000	4,195,000

〔備　考〕

(1) 扉本体の回転角度は180°です。現地調整はできません。
(2) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(3) 商品費に打込みアンカーを含みます。
(4) **商品費にはシリンダー錠を含みます。**
(5) **本商品の標準シリンダー錠はLA-1・LA-4型です。**
下表以外のシリンダー錠につきましては別途ご相談下さい。扉厚40mmに対応するタイプのみとなります。

標準タイプシリンダー錠（美和ロック株式会社製品）

シリンダー錠タイプ	バックセット	扉厚
U9LA33-1（AL）型 （内側：サムターン・外側：シリンダー）	51mm	33～42mm
U9LA33-4（AL）型 （内側・外側共にシリンダー）	51mm	33～42mm

(6) ステンレス製も製作可。（価格は別途お問合せください）
(7) 運搬費は弊杜配送センターより100Km以内とし、それ以上は別途見積りとします。

大型引き戸　塗装品　〈スチール〉　TE-G型

（単位：円/基）

型式		質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
TE-G型 巾4m	H 900	222kg/基	1,010,000	253,000	別途	84,000	1,347,000
	H1200	245kg/基	1,080,000	253,000	〃	84,000	1,417,000
	H1500	273kg/基	1,140,000	253,000	〃	84,000	1,477,000
TE-G型 巾6m	H1200	337kg/基	1,400,000	287,000	〃	84,000	1,771,000
	H1500	368kg/基	1,470,000	287,000	〃	84,000	1,841,000
	H1800	406kg/基	1,710,000	287,000	〃	84,000	2,081,000

〔備　考〕（1）組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の裾付までとし、土間コンクリート等は含みません。
（2）運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
（3）基礎工事費は別途といたします。

大型引き戸　塗装品　〈スチール〉　TH-G型

（単位：円/基）

型式		質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
TH-G型 巾4m	H 900	218kg/基	971,000	253,000	別途	84,000	1,308,000
	H1200	241kg/基	1,040,000	253,000	〃	84,000	1,377,000
	H1500	269kg/基	1,110,000	253,000	〃	84,000	1,447,000
TH-G型 巾6m	H1200	331kg/基	1,350,000	287,000	〃	84,000	1,721,000
	H1500	360kg/基	1,430,000	287,000	〃	84,000	1,801,000
	H1800	406kg/基	1,660,000	287,000	〃	84,000	2,031,000

〔備　考〕（1）組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱の裾付までとし、土間コンクリートは含みません。
（2）運搬費は、弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
（3）基礎工事費は別途といたします。

ダブルスライド式引戸　塗装品　〈スチール〉　DS-G型

（単位：円/基）

型式	開き	高さ	幅	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
DS-G型	片引	H1200	4m	251kg/基	2,200,000	195,000	別途	84,000	2,479,000
			5m	281kg/基	2,400,000	212,000	〃	84,000	2,696,000
			6m	317kg/基	2,860,000	233,000	〃	84,000	3,177,000
		H1500	4m	275kg/基	2,410,000	195,000	〃	84,000	2,689,000
			5m	307kg/基	2,610,000	212,000	〃	84,000	2,906,000
			6m	345kg/基	3,070,000	233,000	〃	84,000	3,387,000
		H1800	4m	305kg/基	2,790,000	195,000	〃	84,000	3,069,000
			5m	338kg/基	3,050,000	212,000	〃	84,000	3,346,000
			6m	379kg/基	3,610,000	233,000	〃	84,000	3,927,000
	両引	H1200	8m	464kg/基	4,170,000	268,000	〃	84,000	4,522,000
			10m	525kg/基	4,680,000	288,000	〃	84,000	5,052,000
			12m	596kg/基	5,700,000	305,000	〃	84,000	6,089,000
		H1500	8m	509kg/基	4,520,000	268,000	〃	84,000	4,872,000
			10m	572kg/基	5,020,000	288,000	〃	84,000	5,392,000
			12m	649kg/基	6,030,000	305,000	〃	84,000	6,419,000
		H1800	8m	563kg/基	5,120,000	268,000	〃	84,000	5,472,000
			10m	629kg/基	5,740,000	288,000	〃	84,000	6,112,000
			12m	712kg/基	7,110,000	305,000	〃	84,000	7,499,000

〔備　考〕（1）受門柱は片引の商品費に含みます。
（2）組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱（片引）の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
（3）運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
（4）基礎工事費は別途といたします。（5）レールはステンレス製です。

マルチスライドキャスター式引戸　塗装品　〈スチール〉　MSC-G型

（単位：円/基）

型式	開き	高さ	幅	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
MCS-G型	片引	H1200	3m	218kg/基	2,640,000	130,000	別途	84,000	2,854,000
			4m	250kg/基	3,590,000	149,000	〃	84,000	3,823,000
			5m	297kg/基	3,850,000	167,000	〃	84,000	4,101,000
			6m	325kg/基	4,610,000	185,000	〃	84,000	4,879,000
		H1500	3m	248kg/基	2,850,000	130,000	〃	84,000	3,064,000
			4m	284kg/基	3,850,000	149,000	〃	84,000	4,083,000
			5m	337kg/基	4,140,000	167,000	〃	84,000	4,391,000
			6m	368kg/基	4,840,000	185,000	〃	84,000	5,109,000
	両引	H1200	6m	381kg/基	5,290,000	204,000	〃	84,000	5,578,000
			8m	444kg/基	7,160,000	222,000	〃	84,000	7,466,000
			10m	539kg/基	7,700,000	241,000	〃	84,000	8,025,000
			12m	594kg/基	9,240,000	260,000	〃	84,000	9,584,000
		H1500	6m	430kg/基	5,690,000	204,000	〃	84,000	5,978,000
			8m	501kg/基	7,700,000	222,000	〃	84,000	8,006,000
			10m	607kg/基	8,310,000	241,000	〃	84,000	8,635,000
			12m	669kg/基	9,710,000	260,000	〃	84,000	10,054,000

〔備　考〕（1）受門柱は片引の商品費に含みます。
（2）組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。門柱（片引）の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
（3）運搬費は弊社配送センターより、100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。（4）基礎工事費は別途といたします。

この価格には消費税は含みません

ステンレスノンレール引戸 SU-TN-G型

（単位：円/基）

型式	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計	備考
SU-TN-G40-10	4,460,000	177,000	—	84,000	4,721,000	
SU-TN-G40-12	4,720,000	177,000	—	84,000	4,981,000	
SU-TN-G40-15	4,980,000	177,000	—	84,000	5,241,000	
SU-TN-G50-10	4,600,000	177,000	—	84,000	4,861,000	
SU-TN-G50-12	4,850,000	177,000	—	84,000	5,111,000	
SU-TN-G50-15	5,360,000	177,000	—	84,000	5,621,000	
SU-TN-G60-10	5,520,000	177,000	—	84,800	5,781,800	
SU-TN-G60-12	5,860,000	177,000	—	84,800	6,121,800	
SU-TN-G60-15	6,710,000	177,000	—	84,800	6,971,800	

〔備　考〕
（1）アンカーボルト・アンカーフレームは商品費に含みます。
（2）基礎工事は別途とします。

多重引戸　ステンレス
〈ステンレス〉　SU-TT-G型

（単位：円/基）

型式 高さ	型式 幅	開き	有効幅(mm)	引込み寸法(mm)	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 3000	片開	3,005	1,720	86kg/基	2,120,000	177,000	別途	84,000	2,381,000
	W 4000		4,070	1,850	123kg/基	2,830,000	195,000	〃	84,000	3,109,000
	W 5000		5,070	2,050	140kg/基	3,100,000	212,000	〃	84,000	3,396,000
	W 6000		6,035	2,180	173kg/基	3,720,000	233,000	〃	84,000	4,037,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	172kg/基	3,720,000	251,000	〃	84,000	4,055,000
	W 8000		8,150	1,850×2	245kg/基	5,040,000	268,000	〃	84,000	5,392,000
	W10000		10,150	2,050×2	297kg/基	5,680,000	288,000	〃	84,000	6,052,000
	W12000		12,080	2,180×2	345kg/基	6,930,000	305,000	〃	84,000	7,319,000
H1500	W 3000	片開	3,500	1,720	96kg/基	2,310,000	177,000	〃	84,000	2,571,000
	W 4000		4,070	1,850	139kg/基	3,120,000	195,000	〃	84,000	3,399,000
	W 5000		5,070	2,050	159kg/基	3,400,000	212,000	〃	84,000	3,696,000
	W 6000		6,035	2,180	199kg/基	4,110,000	233,000	〃	84,000	4,427,000
	W 6000	両開	6,020	1,720×2	192kg/基	4,060,000	251,000	〃	84,000	4,395,000
	W 8000		8,150	1,850×2	277kg/基	5,580,000	268,000	〃	84,000	5,932,000
	W10000		10,150	2,050×2	318kg/基	6,240,000	288,000	〃	84,000	6,612,000
	W12000		12,080	2,180×2	397kg/基	7,660,000	305,000	〃	84,000	8,049,000

〔備　考〕
（1）組立工事費はレールと戸当り柱の据付までとし、基礎コンクリート等は含みません。
（2）運搬費は、弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積りとします。
（3）基礎工事費は別途とします。
（4）商品費に９kgレールを１セット含みます。
（5）片開の商品費に戸当り柱を含みます。

この価格には消費税は含みません

回転式門柱扉　ステンレス

〖ステンレス〗　SU-TKM-G型

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	267kg/基	2,860,000	177,000	別途	84,000	3,121,000
	W 3000		289kg/基	3,070,000	177,000	〃	84,000	3,331,000
	W 4000		303kg/基	3,320,000	177,000	〃	84,000	3,581,000
	W 5000		323kg/基	3,610,000	177,000	〃	84,000	3,871,000
	W 6000		341kg/基	3,750,000	177,000	〃	84,000	4,011,000
	W 4000	両開	464kg/基	4,830,000	251,000	〃	84,000	5,165,000
	W 6000		502kg/基	5,290,000	251,000	〃	84,000	5,625,000
	W 8000		536kg/基	5,760,000	251,000	〃	84,000	6,095,000
	W10000		576kg/基	6,260,000	251,000	〃	84,000	6,595,000
	W12000		612kg/基	6,610,000	251,000	〃	84,000	6,945,000
H1500	W 2000	片開	295kg/基	3,040,000	177,000	〃	84,000	3,301,000
	W 3000		317kg/基	3,310,000	177,000	〃	84,000	3,571,000
	W 4000		338kg/基	3,590,000	177,000	〃	84,000	3,851,000
	W 5000		360kg/基	3,840,000	177,000	〃	84,000	4,101,000
	W 6000		411kg/基	4,060,000	177,000	〃	84,000	4,321,000
	W 4000	両開	506kg/基	5,140,000	251,000	〃	84,000	5,475,000
	W 6000		550kg/基	5,850,000	251,000	〃	84,000	6,185,000
	W 8000		592kg/基	6,180,000	251,000	〃	84,000	6,515,000
	W10000		636kg/基	6,720,000	251,000	〃	84,000	7,055,000
	W12000		758kg/基	7,180,000	251,000	〃	84,000	7,515,000
H1800	W 2000	片開	321kg/基	3,380,000	177,000	〃	84,000	3,641,000
	W 3000		347kg/基	3,610,000	177,000	〃	84,000	3,871,000
	W 4000		372kg/基	3,840,000	177,000	〃	84,000	4,101,000
	W 5000		398kg/基	4,140,000	177,000	〃	84,000	4,401,000
	W 6000		471kg/基	4,460,000	177,000	〃	84,000	4,721,000
	W 4000	両開	546kg/基	5,670,000	251,000	〃	84,000	6,005,000
	W 6000		598kg/基	6,110,000	251,000	〃	84,000	6,445,000
	W 8000		648kg/基	6,560,000	251,000	〃	84,000	6,895,000
	W10000		700kg/基	7,230,000	251,000	〃	84,000	7,565,000
	W12000		776kg/基	7,760,000	251,000	〃	84,000	8,095,000

〔備　考〕
(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

回転式門柱扉　ステンレス

〖ステンレス〗　SU-TKK-G型

（単位：円/基）

型式		開き	質量	商品費	組立工事費	基礎工事費	運搬費	合計
H1200	W 2000	片開	247kg/基	3,010,000	177,000	別途	84,000	3,271,000
	W 3000		266kg/基	3,250,000	177,000	〃	84,000	3,511,000
	W 4000		283kg/基	3,480,000	177,000	〃	84,000	3,741,000
	W 5000		303kg/基	3,740,000	177,000	〃	84,000	4,001,000
	W 4000	両開	418kg/基	5,050,000	251,000	〃	84,000	5,385,000
	W 6000		456kg/基	5,530,000	251,000	〃	84,000	5,865,000
	W 8000		490kg/基	5,980,000	251,000	〃	84,000	6,315,000
	W10000		530kg/基	6,470,000	251,000	〃	84,000	6,805,000
H1500	W 2000	片開	277kg/基	3,190,000	177,000	〃	84,000	3,451,000
	W 3000		299kg/基	3,420,000	177,000	〃	84,000	3,681,000
	W 4000		320kg/基	3,670,000	177,000	〃	84,000	3,931,000
	W 5000		436kg/基	3,950,000	177,000	〃	84,000	4,211,000
	W 4000	両開	464kg/基	5,260,000	251,000	〃	84,000	5,595,000
	W 6000		508kg/基	5,830,000	251,000	〃	84,000	6,165,000
	W 8000		550kg/基	6,330,000	251,000	〃	84,000	6,665,000
	W10000		647kg/基	6,880,000	251,000	〃	84,000	7,215,000
H1800	W 2000	片開	306kg/基	3,400,000	177,000	〃	84,000	3,661,000
	W 3000		332kg/基	3,630,000	177,000	〃	84,000	3,891,000
	W 4000		447kg/基	3,910,000	177,000	〃	84,000	4,171,000
	W 4000	両開	508kg/基	5,680,000	251,000	〃	84,000	6,015,000
	W 6000		560kg/基	6,180,000	251,000	〃	84,000	6,515,000
	W 8000		647kg/基	6,700,000	251,000	〃	84,000	7,035,000

〔備　考〕
(1) 運搬費は弊社配送センターより100km以内とし、それ以上は別途見積とします。
(2) 基礎工事費は別途とします。
(3) 戸当たり柱は、片開の商品費に含みます。
(4) 商品費にアンカーベースを含みます。
(5) 片開戸当たり柱用打込みアンカーは本体戸当たり柱に付帯します。

ステンレスダブルスライド式引戸　SU-DS-G型

（単位：円/基）

型　式	開き	高さ	幅	質　量	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
SU-DS-G型	片引	H1200	4m	245kg/基	2,720,000	195,000	別途	84,000	2,999,000
			5m	274kg/基	3,070,000	212,000	〃	84,000	3,366,000
			6m	309kg/基	3,430,000	233,000	〃	84,000	3,747,000
		H1500	4m	268kg/基	3,010,000	195,000	〃	84,000	3,289,000
			5m	298kg/基	3,390,000	212,000	〃	84,000	3,686,000
			6m	336kg/基	3,840,000	233,000	〃	84,000	4,157,000
		H1800	4m	295kg/基	3,410,000	195,000	〃	84,000	3,689,000
			5m	327kg/基	3,800,000	212,000	〃	84,000	4,096,000
			6m	368kg/基	4,480,000	233,000	〃	84,000	4,797,000
	両引	H1200	8m	450kg/基	4,900,000	268,000	〃	84,000	5,252,000
			10m	513kg/基	5,530,000	288,000	〃	84,000	5,902,000
			12m	582kg/基	6,890,000	305,000	〃	84,000	7,279,000
		H1500	8m	496kg/基	5,530,000	268,000	〃	84,000	5,882,000
			10m	557kg/基	6,220,000	288,000	〃	84,000	6,592,000
			12m	633kg/基	7,520,000	305,000	〃	84,000	7,909,000
		H1800	8m	547kg/基	6,170,000	268,000	〃	84,000	6,522,000
			10m	612kg/基	6,970,000	288,000	〃	84,000	7,342,000
			12m	692kg/基	8,450,000	305,000	〃	84,000	8,839,000

〔備　考〕(1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
(2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。レールと門柱（片引）の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
(3) 運搬費は弊社配送センターより､100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
(4) 基礎工事費は別途といたします。
(5) レールはステンレス製です。

ステンレスマルチスライドキャスター式引戸　SU-MSC-G型

（単位：円/基）

型　式	開き	高さ	幅	質　量	商品費	組　立 工事費	基　礎 工事費	運搬費	合　計
SU-MCS-G型	片引	H1200	3m	195kg/基	3,050,000	130,000	別途	84,000	3,264,000
			4m	207kg/基	4,090,000	149,000	〃	84,000	4,323,000
			5m	268kg/基	4,460,000	167,000	〃	84,000	4,711,000
			6m	293kg/基	5,360,000	185,000	〃	84,000	5,629,000
		H1500	3m	221kg/基	3,320,000	130,000	〃	84,000	3,534,000
			4m	236kg/基	4,480,000	149,000	〃	84,000	4,713,000
			5m	302kg/基	4,850,000	167,000	〃	84,000	5,101,000
			6m	330kg/基	5,930,000	185,000	〃	84,000	6,199,000
	両引	H1200	6m	349kg/基	6,090,000	204,000	〃	84,000	6,378,000
			8m	373kg/基	8,160,000	222,000	〃	84,000	8,466,000
			10m	495kg/基	8,910,000	241,000	〃	84,000	9,235,000
			12m	545kg/基	10,700,000	260,000	〃	84,000	11,044,000
		H1500	6m	393kg/基	6,680,000	204,000	〃	84,000	6,968,000
			8m	424kg/基	8,990,000	222,000	〃	84,000	9,296,000
			10m	556kg/基	9,720,000	241,000	〃	84,000	10,045,000
			12m	612kg/基	11,900,000	260,000	〃	84,000	12,244,000

〔備　考〕(1) 受門柱は片引の商品費に含みます。
(2) 組立工事費はご参考価格でユニック損料は別途です。門柱（片引）の据付までとし、土間コンクリート等は含みません。
(3) 運搬費は弊社配送センターより､100km以内とし、それ以外は別途見積りといたします。
(4) 基礎工事費は別途といたします。

この価格には消費税は含みません

MEMO

JFE 建材 株式会社　www.jfe-kenzai.co.jp

本　　社	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）		
フェンス商品営業部	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70（品川シーズンテラス11階）	TEL.03（5715）5700	FAX.03(5460)8205
北海道支店	〒060-0806	札幌市北区北六条西1-4-2（ファーストプラザビル）	TEL.011（708）6411	FAX.011（728）4675
東 北 支 店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-1-25（東二番丁スクエア）	TEL.022(227)6037	FAX.022(224)6141
新 潟 支 店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-2-23（北陸ビル）	TEL.025(246)3233	FAX.025(246)3255
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-19（名古屋岡本ビル）	TEL.052(201)3400	FAX.052(201)3404
北 陸 支 店	〒930-0007	富山市宝町1-3-10（明治安田生命富山ビル）	TEL.076(441)1462	FAX.076(432)2384
大 阪 支 店	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1-9-1（肥後橋センタービル）	TEL.06(6131)4015	FAX.06(6479)1815
中 国 支 店	〒730-0036	広島市中区袋町4-21（広島フコク生命ビル）	TEL.082(248)0231	FAX.082(248)3141
四 国 支 店	〒760-0019	高松市サンポート2-1（高松シンボルタワー）	TEL.087(821)5548	FAX.087(821)5540
九 州 支 店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-35（博多三井ビルディング2号館）	TEL.092(263)1561	FAX.092(263)1475
青森営業所	〒030-0862	青森市古川2-20-6（AQUA古川2丁目ビル）	TEL.017(776)5325	FAX.017(777)1396
北東北営業所	〒020-0034	盛岡市盛岡駅前通15-19（盛岡フコク生命ビル）	TEL.019(629)2250	FAX.019(651)8780
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地3-21-1（國場ビル） ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱那覇営業所内	TEL.098（860）5161	FAX.092（263）1475

2026.10Ⓢ7000